

Planilha Orçamentária Analítica

1			RELAÇÃO DE SERVIÇOS					2.099.952,43	
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	104757	SINAPI	FORRO EM FIBRA MINERAL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	Forros	m²	1,0000000	124,61	124,61	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7175000	29,29	21,01	
Insumo	00039514	SINAPI	PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS)	Material	UN	2,7366000	30,69	83,98	
Insumo	00039571	SINAPI	PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C	Material	M	1,0189000	4,31	4,39	
Insumo	00039430	SINAPI	PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL	Material	UN	0,9410000	1,79	1,68	
Insumo	00043131	SINAPI	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)	Material	KG	0,0283000	23,30	0,65	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	3,1846000	0,25	0,79	
Insumo	00040547	SINAPI	PARAFUSO ZINCADO, AUTO BROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	Material	CENTO	0,0094100	28,40	0,26	
Insumo	00039570	SINAPI	PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C)	Material	M	2,8019000	4,23	11,85	
				MO sem LS =>	17,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,09
				Valor do BDI =>	32,69			Valor com BDI =>	157,30
						Quant. =>	2.910,00	Preço Total =>	457.743,00

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87262	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	Revestimentos Cerâmicos Internos	m²	1,0000000	141,71	141,71
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8038000	28,36	22,79

Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2064000	22,76	4,69		
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	1,0864000	79,90	86,80		
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,57	0,78		
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	9,1300000	2,92	26,65		
					MO sem LS =>	20,67	LS =>	0,00	MO com LS =>	20,67
					Valor do BDI =>	37,18			Valor com BDI =>	178,89
							Quant. =>	2.311,00	Preço Total =>	413.414,79

1.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ADAP SINAPI 98685	Próprio	RODAPÉ EM PORCELANATO, ALTURA 10 CM. REF. MUNARI CIMENTO AC - ELIANE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, JUNTA 2 MM, FIXADO EM ARGAMASSA ACIII	Pisos	M	1,0000000	27,20	27,20	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1995235	22,76	4,54	
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3990470	28,36	11,31	
Insumo	00045190	SINAPI	PISO EM PORCELANATO, RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MAIOR QUE 2500 ATE 6400 CM2	Material	m²	0,1000000	79,90	7,99	
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1270000	5,57	0,70	
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,9130000	2,92	2,66	
				MO sem LS =>	11,83	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,83
				Valor do BDI =>	7,13			Valor com BDI =>	34,33
						Quant. =>	1.087,00	Preço Total =>	37.316,71

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADAP SINAPI 98689	Próprio	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SOLEIRA EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, LARGURA 4 CM, COMPRIMENTO 90 CM, ESPESSURA 2,0 CM.	Pisos	UN	1,0000000	78,43	78,43
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,4311722	22,76	9,81
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,8623444	28,36	24,45
Insumo	COTAÇÃO 01_MPMS	Próprio	SOLEIRA DE GRANITO SÃO GABRIEL TIPO BAGUETE, LARGURA 4 CM X 2 CM X 90CM.	Material	UN	1,0000000	42,73	42,73
Insumo	00037595	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	Material	KG	0,4565000	2,92	1,33

Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0210000	5,57	0,11	
				MO sem LS =>	25,59	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,59
				Valor do BDI =>	20,58			Valor com BDI =>	99,01
						Quant. =>	18,00	Preço Total =>	1.782,18

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	MPMS-1527	Próprio	REVESTIMENTO CARPETE EM PLACA 50 X 50 CM. COM PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, ANTICHAMAS E NÃO INFLAMAVEL. ESPESSURA 5,5 mm. REFERÊNCIA BELGOTEX LINHA CONNECT, COR 002 - Hub.	120	m²	1,0000000	368,46	368,46	
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	23,74	23,74	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,0000000	28,50	28,50	
Insumo	002230	SBC	COLA PARA PISO VINILICO MAPEI ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL (GALAO 4KG)	Material	UN	0,2190000	228,69	50,08	
Insumo	000654	SBC	CARPETE EM PLACA MODULAR ASTRAL 6,5mmx50x50cm BELGOTEX	Material	m²	1,1000000	241,95	266,14	
				MO sem LS =>	38,91	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,91
				Valor do BDI =>	96,68			Valor com BDI =>	465,14
						Quant. =>	74,00	Preço Total =>	34.420,36

1.6	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADAP SINAPI 86889	Próprio	BANCADA DE GRANITO PRETO SÃO GABRIEL, DE 1,00 X 0,65 M, RODABANCA 5 CM, ACABAMENTO EM BOLEADO DUPLO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO PARA INSTALAÇÃO DE COOKTOP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	Louças e Metais	UN	1,0000000	1.079,51	1.079,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,2559656	22,76	28,58
Composição Auxiliar	88274	SINAPI	MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,5484571	28,36	43,91
Insumo	00045333	SINAPI	ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL	Serviços	UN	1,0000000	190,13	190,13
Insumo	00004823	SINAPI	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	Material	KG	0,5227200	38,25	19,99
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	6,0000000	0,43	2,58
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0585000	117,49	6,87
Insumo	00037591	SINAPI	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	Material	UN	4,0000000	20,27	81,08

Insumo	77624	SIURB	TAMPO PARA BANCADA ÚMIDA - GRANITO PRETO SÃO GABRIEL - POLIDO - ESPESSURA 2CM	Material	m²	0,7605000	928,83	706,37	
				MO sem LS =>	53,77	LS =>	0,00	MO com LS =>	53,77
				Valor do BDI =>	283,26			Valor com BDI =>	1.362,77
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	2.725,54

1.7	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ADAP SINAPI 98688	Próprio	RODAPÉ EM POLIESTIRENO BRANCO, LISO, SEM FRISOS, ALTURA 7 CM. REFERÊNCIA SANTA LUZIA	Pisos	M	1,0000000	61,13	61,13	
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0679021	28,50	1,93	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,0339511	22,76	0,77	
Insumo	00004791	SINAPI	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	Material	KG	0,3300000	30,89	10,19	
Insumo	00039829	SINAPI	RODAPE EM POLIESTIRENO, BRANCO, H = *5* CM, E = *1,5* CM	Material	M	1,3400000	36,00	48,24	
				MO sem LS =>	2,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,02
				Valor do BDI =>	16,04			Valor com BDI =>	77,17
						Quant. =>	63,00	Preço Total =>	4.861,71

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADAP SINAPI 96361	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. INCLUSO INSTALAÇÃO DE ISOLAMENTO COM LÃ DE VIDRO.	Paredes em Drywall	m²	1,0000000	215,50	215,50
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,7260000	29,29	21,26
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2370000	22,76	5,39
Insumo	25	ORSE	Painel lâ de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado	Material	m²	1,0000000	68,30	68,30
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0592000	53,76	3,18
Insumo	00039419	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	1,8234000	6,46	11,77
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	1,0978000	4,12	4,52
Insumo	00039422	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	M	5,8278000	7,33	42,71

Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	2,5027000	0,37	0,92		
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5441000	0,25	0,13		
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,5851000	3,29	5,21		
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	20,1868000	0,10	2,01		
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	2,1060000	23,79	50,10		
					MO sem LS =>	21,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,13
					Valor do BDI =>	56,54			Valor com BDI =>	272,04
							Quant. =>	830,00	Preço Total =>	225.793,20

1.9	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADAP SBC 090088	Próprio	REVESTIMENTO COM LAMINADO MELAMINICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ANTICHAMAS, RESISTENTE A IMPACTOS, ACABAMENTO NATURAL WOOD, COR FREIJÓ. APLICADO EM CHAPA MDF CRU 6 MM, CONJUNTO FIXADO EM PAREDE. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	90		m²	1,0000000	371,54	371,54
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,0380000	26,54	107,16
Composição Auxiliar	88239	SINAPI	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	4,2450000	22,98	97,55
Insumo	000589	SBC	CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO FORMICA M-413 PAU-MARFIM	Material		m²	1,0500000	111,24	116,80
Insumo	00039436	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 35 MM	Material		UN	10,0000000	0,18	1,80
Insumo	008272	SBC	COLA PARA LAMINADO FORMICA 3,78kg/m2	Material		KG	0,7600000	23,90	18,16
Insumo	00034676	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Material		m²	1,0500000	28,64	30,07
				MO sem LS =>	153,03	LS =>	0,00	MO com LS =>	153,03
				Valor do BDI =>	97,49			Valor com BDI =>	469,03
						Quant. =>	136,00	Preço Total =>	63.788,08

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADAP SINAPI 90793_A	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, INCLUSO BATENTES, GUARNIÇÕES, CUNHAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, ACABAMENTO COR FREIJÓ, REF. SINCOL - SINKIT GIRO. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	2.075,42	2.075,42

Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3751073	26,54	36,49		
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	198,15	198,15		
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3886173	22,76	8,84		
Insumo	COTAÇÃO 02_MPMS	Próprio	KIT DE PORTA DE ABRIR 90X210 CM SINKIT, PINUS SÓLIDA REVESTIMENTO FREIJO, JOGO DE BATENTES REVESTIMENTO FREIJO, DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES INTERNA E EXTERNA. CONJUNTO MONTADO.	Material	UN	1,0000000	1.809,41	1.809,41		
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,7524000	29,95	22,53		
					MO sem LS =>	70,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,35
					Valor do BDI =>	544,59			Valor com BDI =>	2.620,01
					Quant. =>	21,00	Preço Total =>	55.020,21		

1.11	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	ADAP SINAPI 90793_B	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, INCLUSO BATENTES, GUARNIÇÕES, CUNHAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, ACABAMENTO COR CINZA NÍQUEL, REF. SINCOL - SINKIT GIRO. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	2.440,20	2.440,20
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	1,3751073	26,54	36,49
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas		UN	1,0000000	198,15	198,15
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros		H	0,3886173	22,76	8,84
Insumo	COTAÇÃO 03_MPMS	Próprio	KIT DE PORTA DE ABRIR 90X210 CM SINKIT, PINUS SÓLIDA REVESTIMENTO CINZA NIQUEL, JOGO DE BATENTES REVESTIMENTO CINZA NIQUEL, DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES INTERNA E EXTERNA. CONJUNTO MONTADO.	Material		UN	1,0000000	2.174,19	2.174,19
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material		UN	0,7524000	29,95	22,53
				MO sem LS =>	70,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,35
				Valor do BDI =>	640,30			Valor com BDI =>	3.080,50
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	12.322,00

1.12	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	ADAP SINAPI 90793_C	Próprio	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA, INCLUSO BATENTES, GUARNIÇÕES, CUNHAS, DOBRADIÇAS E FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, ACABAMENTO COR CINZA JASPE, REF. SINCOL - SINKIT GIRO. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	1.497,26	1.497,26	
Composição Auxiliar	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	Esquadrias - Portas	UN	1,0000000	198,15	198,15	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3886173	22,76	8,84	
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	1,3751073	26,54	36,49	
Insumo	00038124	SINAPI	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	Material	UN	0,7524000	29,95	22,53	
Insumo	COTAÇÃO 04_MPMS	Próprio	KIT DE PORTA DE ABRIR 90X210 CM SINKIT, PINUS SÓLIDA REVESTIMENTO CINZA JASPE, JOGO DE BATENTES REVESTIMENTO CINZA JASPE, DOBRADIÇAS, GUARNIÇÕES INTERNA E EXTERNA. CONJUNTO MONTADO.	Material	UN	1,0000000	1.231,25	1.231,25	
				MO sem LS =>	70,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,35
				Valor do BDI =>	392,88			Valor com BDI =>	1.890,14
						Quant. =>	13,00	Preço Total =>	24.571,82

1.13	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	ADAP SINAPI 96374	Próprio	INSTALAÇÃO DE REFORÇO DE MADEIRA (MDF 15MM) EM PAREDE DRYWALL, 1,85X1,20 METRO.	Paredes em Drywall	UN	1,0000000	151,39	151,39	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6620000	29,29	19,38	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,2180000	22,76	4,96	
Insumo	00034672	SINAPI	CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M	Material	m²	2,2200000	50,29	111,64	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	61,6500000	0,25	15,41	
				MO sem LS =>	19,29	LS =>	0,00	MO com LS =>	19,29
				Valor do BDI =>	39,72			Valor com BDI =>	191,11
						Quant. =>	32,00	Preço Total =>	6.115,52

1.14	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
------	--------	-------	-----------	------	-----	--------	------------	-------

Composição	MPMS_1000	Próprio	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, COM VÃOS, ESPESSURA ACABADA 6CM.	PARE - PAREDES/PAINEIS	m²	1,0000000	139,11	139,11	
Composição Auxiliar	88278	SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,3980000	29,29	11,65	
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,1300000	22,76	2,95	
Insumo	00039435	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	UN	10,0934000	0,10	1,00	
Insumo	00039443	SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	UN	0,5441000	0,25	0,13	
Insumo	00039434	SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Material	KG	0,5489000	4,12	2,26	
Insumo	00039421	SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	Material	M	2,9139000	6,28	18,29	
Insumo	00039431	SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	1,2513000	0,37	0,46	
Insumo	25	ORSE	Painel lâ de vidro e=50mm (isover-santa marina ref psi-30/50mm ou similar) - aplicado	Material	m²	1,0000000	68,30	68,30	
Insumo	00037586	SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CENTO	0,0296000	53,76	1,59	
Insumo	00039418	SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 48 X 3000 MM (L X C)	Material	M	0,9117000	5,30	4,83	
Insumo	00039413	SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	m²	1,0530000	23,79	25,05	
Insumo	00039432	SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	M	0,7925000	3,29	2,60	
				MO sem LS =>	11,58	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,58
				Valor do BDI =>	36,50			Valor com BDI =>	175,61
						Quant. =>	1.382,00	Preço Total =>	242.693,02

1.15	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	
Composição	2001002950	AGESUL	DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICOS COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	154,16	154,16	
Insumo	1940	AGESUL	DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Material	m²	1,0100000	152,64	154,16	
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00

Valor do BDI => 40,45 Valor com BDI => 194,61
Quant. => 1.489,00 Preço Total => 289.774,29

1.16	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2001002955	AGESUL	PORTA PARA DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SERVICOS COMPLEMENTARES	m²	1,0000000	360,46	360,46
Insumo	1941	AGESUL	PORTA PARA DIVISORIA NAVAL SIMPLES COM PAINEL CARVALHO MAIORCA OU CINZA CRISTAL, ESP=35MM, DA EUCATEX OU SIMILAR, PERFIS EM ACO ZINCADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	Material	m²	1,0000000	360,46	360,46

MO sem LS => 0,00 LS => 0,00 MO com LS => 0,00
Valor do BDI => 94,58 Valor com BDI => 455,04
Quant. => 132,00 Preço Total => 60.065,28

1.17	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPMS_1001	Próprio	PAINEL DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, PARA DIVISÓRIA NAVAL, FIXADO COM TARUGO.	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	192,79	192,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,5829187	22,76	13,26
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Livro SINAPI: Cálculos e Parâmetros	H	0,6756558	25,39	17,15
Insumo	00044073	SINAPI	TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA	Material	M	7,2870000	0,67	4,88
Insumo	00010490	SINAPI	VIDRO LISO INCOLOR 2 A 3 MM - SEM COLOCACAO	Material	m²	1,0000000	157,50	157,50

MO sem LS => 22,01 LS => 0,00 MO com LS => 22,01
Valor do BDI => 50,58 Valor com BDI => 243,37
Quant. => 84,00 Preço Total => 20.443,08

1.18	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPMS_1002	Próprio	MANEJAMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA ENTRE 7.000 E 15.000 BTU/H. INCLUSO DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	615,36	615,36
Insumo	COT_MP_02	Próprio	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA ENTRE 7.000 E 15.000 BTU/H.	Serviços	UN	1,0000000	385,36	385,36
Insumo	COT_MP_01	Próprio	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA ENTRE 7.000 E 15.000 BTU/H.	Serviços	UN	1,0000000	230,00	230,00

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>161,47Valor com BDI =>776,83

Quant. =>84,00Preço Total =>65.253,72

1.19	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MPMS_1003	Próprio	MANEJAMENTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA ENTRE 15.001 E 36.000 BTU/H. INCLUSO DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO.	SEES - SERVIÇOS ESPECIAIS	UN	1,0000000	736,77	736,77
Insumo	COT_MP_04	Próprio	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA ENTRE 15.001 E 36.000 BTU/H.	Serviços	UN	1,0000000	230,00	230,00
Insumo	COT_MP_03	Próprio	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HI-WALL, COM POTÊNCIA ENTRE 15.001 E 36.000 BTU/H.	Serviços	UN	1,0000000	506,77	506,77

MO sem LS =>0,00LS =>0,00MO com LS =>0,00

Valor do BDI =>193,32Valor com BDI =>930,09

Quant. =>88,00Preço Total =>81.847,92

Documento assinado digitalmente

ROBERTO GARCIA RAMOS FILHO

Data: 01/09/2026 18:25:10-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Roberto Garcia Ramos Filho

Setor de Engenharia