



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										
	OBRA:	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, READEQUAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA						DATA:	16/03/2026	
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, READEQUAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA						BDI:	25,00%	
	LOCALIDADE:	TEIXEIRA DE FREITAS/BA						FONTE	DATA-BASE	
	CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS						ORSE	01/2026	
							SINAPI	01/2026		
							COMP. PRÓPRIAS	01/2026		
							COTAÇÃO	01/2026		
							S/ DESONERAÇÃO			

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL C/ BDI R\$	PESO %
						SEM BDI	COM BDI		
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					4.488,80	1,12%
1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	8,00	448,88	561,10	4.488,80	1,12%
2			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					13.128,48	3,27%
2.1	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	72,00	145,87	182,34	13.128,48	3,27%
3			DEMOLIÇÕES, REMOÇÕES E RETIRADAS					3.848,54	0,96%
3.1	ORSE	S00018	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO	M2	85,24	15,36	19,20	1.636,61	0,41%
3.2	SINAPI	97637	REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	117,58	3,67	4,59	539,69	0,13%
3.3	ORSE	S04942	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO REV. 01 - 03/2022	M2	3,91	21,90	27,38	107,06	0,03%
3.4	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	40,56	9,42	11,78	477,80	0,12%
3.5	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	336,65	2,58	3,23	1.087,38	0,27%
4			COBERTURA					13.728,42	3,42%
4.1	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	30,00	50,49	63,11	1.893,30	0,47%
4.2	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	53,40	85,06	106,33	5.678,02	1,41%
4.3	SINAPI	89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	32,00	24,44	30,55	977,60	0,24%
4.4	SINAPI	100331	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA DE FIBROCIMENTO, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	150,00	27,62	34,53	5.179,50	1,29%
5			ESQUADRIAS					20.201,89	5,03%
5.1	SINAPI	102169	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 10 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	21,07	581,27	726,59	15.309,25	3,81%
5.2	ORSE	S09222	GUARDA-CORPO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,90), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2,00M (2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (2") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (2")	M	8,10	289,17	361,46	2.927,83	0,73%
5.3	ORSE	S12219	PORTÃO/PORTA EM ALUMÍNIO COR N/B/P, DE CORRER, VAZADO, EM TUBO QUADRADO	M2	3,91	402,01	502,51	1.964,81	0,49%
6			DETALHES DA FACHADA					205.060,57	51,09%
6.1	ORSE	S09656	REVESTIMENTO DE PAREDE COM PAINEL REF.: SOFTWAVE 25, DA HUNTER DOUGLAS OU SIMILAR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E ESTRUTURAS METÁLICAS	M2	6,63	590,00	737,50	4.889,63	1,22%
6.2	ORSE	I12737	REVESTIMENTO EM ACM 4MM BRANCO BRILHANTE PÓRTICO VERTICAL - REVESTIMENTO EM ACM PROJETOAL ACP FEVE4500 2C LUM	M2	48,40	635,87	794,84	38.470,26	9,59%
6.3	ORSE	I12737	REVESTIMENTO EM ACM 4MM - PRETO BRILHANTE PÓRTICO DE ENTRADA - REVESTIMENTO EM ACM PROJETOAL ACP FEVE4500 2C LUM	M2	18,85	635,87	794,84	14.982,73	3,73%
6.4	ORSE	I12737	REVESTIMENTO EM ACM 4MM - PRETO BRILHANTE PÓRTICO PLATIBANDA LATERAL - REVESTIMENTO EM ACM PROJETOAL ACP FEVE4500 2C LUM	M2	49,91	635,87	794,84	39.670,46	9,88%
6.5	ORSE	I12737	REVESTIMENTO EM ACM 4MM - BRANCO BRILHANTE PÓRTICO HORIZONTAL - REVESTIMENTO EM ACM PROJETOAL ACP FEVE4500 2C LUM	M2	4,00	635,87	794,84	3.179,36	0,79%
6.6	ORSE	I12737	REVESTIMENTO EM ACM 4MM BRANCO BRILHANTE PLATIBANDA LATERAL - REVESTIMENTO EM ACM PROJETOAL ACP FEVE4500 2C LUM	M2	90,75	635,87	794,84	72.131,73	17,97%
6.7	ORSE	S14050	PAINEL FIXO DE VIDRO TEMPERADO E = 10MM INCOLOR, INCLUSIVE PERFIS PARA FIXAÇÃO	M2	8,22	641,39	801,74	6.590,30	1,64%
6.8	COTAÇÃO	08	LETRA CAIXA EM INOX - 8,29X1,97M - LETRA CAIXA EM INOX LOGO E CÂMARA MUNICIPAL	UN	1,00	12.047,95	15.059,94	15.059,94	3,75%
6.9	COTAÇÃO	09	LETRA CAIXA EM INOX - 3,50X1,25M - LETRA CAIXA EM INOX LOGO E CÂMARA MUNICIPAL	UN	1,00	8.068,93	10.086,16	10.086,16	2,51%
7			PISOS E REVESTIMENTOS					38.771,55	9,66%
7.1	ORSE	S07726	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE C/ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP=2CM, C/IMPERMEABILIZANTE VEDACIT OU SIMILAR	M2	42,30	47,73	59,66	2.523,62	0,63%
7.2	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	42,30	12,97	16,21	685,68	0,17%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	OBRA:	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, READEQUAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA	DATA:	16/03/2026
	DESCRIÇÃO:	CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA, READEQUAÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REPAROS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS, NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS/BA	BDI:	25,00%
	LOCALIDADE:	TEIXEIRA DE FREITAS/BA	FONTE	DATA-BASE
	CONTRATANTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	ORSE	01/2026
			SINAPI	01/2026
			COMP. PRÓPRIAS	01/2026
			COTAÇÃO	01/2026
			S/ DESONERAÇÃO	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL C/ BDI R\$	PESO %
						SEM BDI	COM BDI		
7.3	SINAPI	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	85,24	66,86	83,58	7.124,36	1,78%
7.4	SINAPI	101737	PISO DE BORRACHA CANELADO, ESPESSURA 3,5MM, FIXADO COM ADESIVO ACRÍLICO. AF_09/2020	M2	17,83	159,50	199,38	3.554,95	0,89%
7.5	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO "H" TIPO OSSINHO, COLORIDO, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	140,48	112,17	140,21	19.696,70	4,91%
7.6	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,70	119,68	149,60	5.041,52	1,26%
7.7	SINAPI	98689	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	1,20	96,48	120,60	144,72	0,04%
8			PINTURA					1.249,96	0,31%
8.1	ORSE	S02344	PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS	M2	42,30	3,66	4,58	193,73	0,05%
8.2	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	42,30	4,86	6,08	257,18	0,06%
8.3	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	42,30	15,11	18,89	799,05	0,20%
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					91.805,50	22,88%
9.1	ORSE	S00625	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 2	PT	21,00	95,07	118,84	2.495,64	0,62%
9.2	ORSE	S12807	REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	11,00	50,81	63,51	698,61	0,17%
9.3	COTAÇÃO	16	EMBUTIDO DE SOLO 30º 6W IP67	UN	16,00	169,27	211,59	3.385,44	0,84%
9.4	COTAÇÃO	17	EMBUTIDO DE SOLO 30º 12W IP67 + IK09	UN	5,00	448,56	560,70	2.803,50	0,70%
9.5	COTAÇÃO	18	PERFIL LINEAR FIT40 COM ACRÍLICO 3,00 M	UN	66,00	459,44	574,30	37.903,80	9,44%
9.6	COTAÇÃO	19	PERFIL LINEAR FIT40 COM ACRÍLICO 2,00 M	UN	22,00	307,11	383,89	8.445,58	2,10%
9.7	COTAÇÃO	20	FITA LED FLEX RGB 72W 12V IP65 - 5,00M	UN	49,00	396,57	495,71	24.289,79	6,05%
9.8	COTAÇÃO	21	MINI AMPLIFICADOR RGB	UN	44,00	59,24	74,05	3.258,20	0,81%
9.9	COTAÇÃO	22	FONTE CHEVEADA 12V 360W 30A	UN	11,00	405,04	506,30	5.569,30	1,39%
9.10	COTAÇÃO	23	FITA LED NEON 15 MM IP66	M	68,00	33,85	42,31	2.877,08	0,72%
9.11	COTAÇÃO	24	PLUG PARA FITA LED NEON 15 MM	UN	4,00	15,71	19,64	78,56	0,02%
10			PAISAGISMO					4.582,55	1,14%
10.1	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	M2	16,37	5,59	6,99	114,43	0,03%
10.2	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	M2	16,37	92,89	116,11	1.900,72	0,47%
10.3	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	33,00	62,24	77,80	2.567,40	0,64%
11			SERVIÇOS FINAIS					4.468,31	1,11%
11.1	ORSE	S02450	LIMPEZA GERAL	M2	211,63	2,73	3,41	721,66	0,18%
11.2	ORSE	S11400	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO COMPOSTO PRETO, 60X80CM, ESP=4MM, (ACM CONSTIT. DE 02 CHAPAS SÓLIDAS DE ALUMÍNIO C/ NÚCLEO CENTRAL EM POLIETILENO), C/ PINTURA COILCOATING PVDF KYNAR 500, TEXTO GRAVADO A LASER, ACAB EM VERNIZ AUTOM., MOLD EM ALUMÍNIO	UN	1,00	2.997,32	3.746,65	3.746,65	0,93%

VALOR TOTAL

R\$ 401.334,57 100,00%

Responsável Técnico

Givanildo Gonçalves da Cruz
Engenheiro Civil
CREA/BA nº: 051021928-4

