



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO
1 ADMINISTRAÇÃO			
1.2	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	mês	3,00 → 01 mestre x 03 meses = 03 meses
2 SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA.	m³	12,00 → 3,00 m x 4,00 m = 12,00m²
3 TRABALHOS EM TERRA/DEMOLIÇÕES			
3.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	m²	257,56 → Comprimento 30,80 m x Largura 8,3622 m ver na prancha de arquitetura PA 01/01
3.1	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	m³	181,29 → Comprimento 30,80 m x Largura 8,3622 m x Altura 0,7039 m ver na prancha de arquitetura PA 01/01
4 INFRA-ESTRUTURA			
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	10,27 → Cintas {(5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,58m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) x 0,55m} x 0,338m}} + Canaleta {(33,80m x 0,60 m x 0,275m)} ver prancha de arquitetura PA 01/05 e PA 02/05



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO	
				Fonte: SINAPI - MAIO/2023
4.2	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	15,23	→ Cintas [(((5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,65m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) x 0,603m) x 0,338m)]] ver prancha de arquitetura PA 02/05
4.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Kg	22,59	→ Cintas [(((5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,65m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) / 0,15m) x 0,85m) x 0,157kg/m] ver prancha de arquitetura PA 02/05
4.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Kg	82,52	→ Cintas [(((5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,65m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) x 5 ferros x 0,65kg/m) ver prancha de arquitetura PA 02/05
4.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,14	→ Cintas [(((5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,65m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) x 0,15m) x 0,30m)]] ver prancha de arquitetura PA 02/05
4.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,14	→ Cintas [(((5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,65m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) x 0,15m) x 0,30m)]] ver prancha de arquitetura 02/05



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO	
			Fonte: SINAPI - MAIO/2023	
5	SUPERESTRUTURA			
5.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m²	38,69	→ Vigas $((5,40m + 4,11m + 2,00m + 2,25m + 1,69m + 1,65m + 1,65m + 1,58m + 1,69m + 3,23m) \times 0,725)) +$ Lajes $(6,43+5,49+2,93+2,38+2,14)$ ver prancha de arquitetura PA 02/05 e PA 03/05 e estrutura PE 01/02 e PE 02/02
5.2	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	Kg	52,42	→ Vigas $(((25,25m/0,10m) \times 0,85m) \times 0,157kg/m) +$ Pilares $(((2,90m/0,15m) \times 0,66m) \times 0,157kg/m) \times$ 9un] ver prancha de arquitetura PA 02/05 e PA 03/05 e estrutura PE 01/03 e PE 02/03
5.3	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022	Kg	136,54	→ Lajes $[(13un \times 5,33m) \times 0,40kg/m] + [(23un \times 3,64m) \times 0,40kg/m] + [(24un \times 5,40m) \times 0,40kg/m] +$ [[10un x 2,00m) x 0,40kg/m] ver prancha de estrutura PE 03/03



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO	
				Fonte: SINAPI - MAIO/2023
5.4	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022	Kg	157,92	→ Vigas ferro positivo $[(25,25m \times 3un) \times 0,157kg/m] +$ + Pilares $[(2,90m/0,15m) \times 0,66m] \times 0,65kg/m] +$ ferro negativo $[(25,25m \times 2un) \times 0,157kg/m] +$ Pilares $[(4un \times 6,24m) \times 0,65kg/m] \times 9un]$ ver prancha de arquitetura PA 02/05 e PA 03/05 e estrutura PE 01/03, PE 02/03 e PE 02/03
5.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,67	→ Pilares $[(0,15m \times 0,20m) \times 2,90m] \times 9un] +$ Vigas $[(25,25m \times 0,15m) \times 0,30m] +$ Lajes $(6,43m^2 + 5,49m^2$ $+ 2,93m^2 + 2,38m^2 + +2,14m^2) \times 0,09m]$ ver prancha de arquitetura PA 02/05 e PA 03/05 e estrutura PE 01/02 e PE 02/02
5.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,67	→ Pilares $[(0,15m \times 0,20m) \times 2,90m] \times 9un] +$ Vigas $[(25,25m \times 0,15m) \times 0,30m] +$ Lajes $(6,43m^2 + 5,49m^2$ $+ 2,93m^2 + 2,38m^2 + +2,14m^2) \times 0,09m]$ ver prancha de arquitetura PA 02/05 e PA 03/05 e estrutura PE 01/02 e PE 02/02



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

DISCRIMINAÇÃO		Und	CÁLCULO	
ITEM				Fonte: SINAPI - MAIO/2023
6	COBERTURA			
6.1	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA	Kg	304,00	→ Cobertura com 07 unidades de pilares tipo treliça ver nas pranchas de arquitetura PA 03/05, PA 04/05 e PA 05/05
6.2	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 9 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_12/2015	unidade	7,00	→ Cobertura com 07 unidades de tesoura treliçada ver nas pranchas de arquitetura PA 03/05 e PA 05/05
6.3	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	273,44	→ Cobertura 33,80m x 8,09m ver nas pranchas de arquitetura PA 03/05 e PA 05/05
7	PAREDES E PAINÉIS			
7.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9 x 19 x 19 cm (ESPESSURA 9 cm) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BET ONEIRA. AF_12/2021	m²	124,88	→ Banheiros (25,25m x 2,70m) + Canaleta drenagem [(33,80m x 0,325m) x 2 lados] + Parede sob arribancada (4,83m² x 6 unidades) + Frente sob primeiro degrau da arribancada (14,38m x 0,20m) x 2 lados ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO	
				Fonte: SINAPI - MAIO/2023
8	REVESTIMENTO			
8.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/20 22	m²	249,76	→ Área de alvenaria vezes x 2 lados ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
8.2	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	82,95	→ Área igual a área de revestimento cerâmico ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
8.3	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m²	166,81	→ Área igual a área de alvenaria menos a área de revestimento cerâmico ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	82,95	→ Área de banheiros {[(1,69m + 1,69m + 3,80m + 3,80m) x 2,90m] + [(3,24m + 3,24m + 1,70m + 1,70m) x 2,90m] + [(1,505m + 1,505m + 1,95m + 1,95m) x 2,90m] + [(1,50m + 1,50m) x 2,20m] + [(1,69m + 1,69m) x 2,10m] - portas (0,60m x 1,80m) x 6un} - (0,90m x 1,90m) x 3un} ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

DISCRIMINAÇÃO		Und	CÁLCULO	
ITEM				Fonte: SINAPI - MAIO/2023
9 PAVIMENTAÇÃO				
9.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E C ERA. AF_06/2022	m²	15,25	→ Área de banheiros (5,49m² + 6,43m² + 2,93m²) + soleiras de entrada dos banheiros (0,90m x 0,15m) x 3un] ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
9.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	m²	215,63	→ Calçada de entrada dos banheiros (10,40m²) + Calçada em frente as arquibancadas (1,70m x 34,15m) + Calçada por baixo da arquibancada (33,80m x 2,00m) + Piso dos degraus da arquibancada {[(14,21m x 0,40m) x 6un] x 2 lados} + [(14,21m x 1,00m) x 2 lados] + [(14,21m x 0,60m) x 2 lados] ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
10 ESQUADRIAS				
10.1	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	8,49	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de arquitetura PA 02/07
10.2	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	m²	1,20	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de arquitetura PA 02/07



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

DISCRIMINAÇÃO			CÁLCULO	
ITEM		Und		Fonte: SINAPI - MAIO/2023
10.3	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	1,20	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de arquitetura PA 02/07
11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTO UN CR 214,76 R SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS N AS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022	unidade	4,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de elétrica PEL 01/01
11.2	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	unidade	4,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de elétrica PEL 01/01
12 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				
12.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 mm, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E MALVENARIA. AF_12/2014	unidade	10,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
12.2	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" x 40cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	10,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
12.3	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	3,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO	
				Fonte: SINAPI - MAIO/2023
12.4	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 x 185 x 75 mm, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	unidade	3,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
12.5	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	3,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
12.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" x 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	3,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
13	APARELHOS E METAIS			
13.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	4,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
13.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	4,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
13.3	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	3,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
13.4	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4 PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	unidade	3,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01
13.5	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	unidade	4,00	→ Ver quadro de esquadrias na prancha de hidráulica PH 01/01



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

MEMÓRIA DE CÁLCULO

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA

OBRA: ARQUIBANCADA E COBERTURA LATERAL DA QUADRA DO BAIRRO BRILHANTE

LOCAL: RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ S/N.º - BAIRRO BRILHANTE - MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM

BDI PARA ESTA OBRA 28,35 %

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Und	CÁLCULO	
			Fonte: SINAPI - MAIO/2023	
14	PINTURA			
14.1	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m²	166,81	→ Área igual a área de massa única ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
14.2	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_P	m²	66,30	→ Pilares e tesouras metálicas [((0,45m x 8,09m) x 7un) x 2un] + [(1,35m x 0,45m) x 2 lados] + [(1,85m x 0,45m) x 4un) x 2 lados] + [(4,145m x 0,45m) x 2un) x 2 lados] ver pranchas de arquitetura PA 01/07 a PA 07/07
14.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃ M2 C 9,42 OS. AF_04/2023	m²	166,81	→ Área igual a área de massa única ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07
15	SERVIÇOS FINAIS			
15.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	273,44	→ Todas as áreas (8,09 x 3380m) ver nas pranchas de arquitetura PA de 01/07 a 07/07