



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO DE CALÇADA																					
CALÇADA - PAVIMENTAÇÃO CONCRETO																					
	RUAS	COMPRIMENTO (M) - TRECHO RETO	COMPRIMENTO TOTAL - TRECHO RETO	COMPRIMENTO (M) - TRECHO CURVO	COMPRIMENTO TOTAL - TRECHO CURVO	COMPRIMENTO TOTAL	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA DE CONCRETO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (M2)			VOLUME DE CONCRETO DAS RAMPAS DE ACESSIBILIDADE (M3)			ÁREA TOTAL DE CALÇADA (M2)	VOLUME CONCRET O (M3)	ALTURA PARA ATERRO/CO MPACTAÇÃO (M)	VOLUME PARA ATERRO/COMPACTAÇÃO (M3)	DMT - KM (JAZIDA)	TAXA DE EMPOLAMENTO	TRANSPORT E (M3XKM)
									ÁREA DO CONCRETO DA RAMP A (M2)	QUANTIDADE DE RAMPAS POR VIA (UND)	ÁREA TOTAL PARA EXECUÇÃO DAS RAMPAS POR VIA (M2)	VOLUME DO CONCRETO DA RAMP A	QUANTIDAD E DE RAMPAS POR VIA (UND)	VOLUME TOTAL PARA EXECUÇÃO DAS RAMPAS POR VIA (M3)							
1	RUA FRANCISCO C. DE LIMA	119,51+120,45	239,96			239,96	1,20	0,08	5,28	2,00	10,56	0,422	2,00	0,84	277,39	23,88	0,10	27,74	2,29	1,25	79,51
2	RUA SILVIO BRITO - TRECHO 1	119,39+120,50	239,89			239,89	1,20	0,08	5,28	2,00	10,56	0,422	2,00	0,84	277,31	23,87	0,10	27,73	2,29	1,25	79,48
3	RUA JERUSALÉM	39,33+44,16+44,10+13,12+28,43+10,83+20,26+16,41+23,40+20,73+11,79	272,56			272,56	1,20	0,08	5,28	2,00	10,56	0,422	2,00	0,84	316,51	27,01	0,10	31,65	2,29	1,25	90,72
4	RUA ADEMIR LUCENA	16,55+19,08+25,78+8,88+40,84+26,82+12,10	150,05			150,05	1,20	0,08	5,28	2,00	10,56	0,422	2,00	0,84	169,50	15,25	0,10	16,95	2,29	1,25	48,58
5	RUA JOSIAS DA COSTA	20,63+13,97+16,47+19,81+25,49+28,97+5,03+41,47+9,14+21,15+11,45+22,45+22,12+13,44+19,86+19,93+19,85+19,44+11,47+3,95	486,52			486,52	1,20	0,08	5,28	2,00	10,56	0,422	2,00	0,84	573,26	47,55	0,10	57,33	2,29	1,25	164,31
	TOTAL DAS VIAS	0,00	1.388,98	0,00	0,00	1.388,98	TOTAL=			10,00	52,80		10,00	4,22	1.613,98	137,57		161,40			462,61