

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - DRENAGEM																				
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - DRENAGEM PROFUNDA																				
	RUAS	ESCAVAÇÃO								REATERRO										
		TUBULAÇÃO DE Ø600MM				BOCA DE LOBO SIMPLES (BLS - 01)			TOTAL DE ESCAVAÇÃO (M3)	TUBULAÇÃO DE Ø600MM					BOCA DE LOBO SIMPLES (BLS - 01)				TOTAL DE REATERRO (M3)	
		LARGURA (M)	COMP. (M)	ALTURA (M)	TOTAL (M3)	QUANT.	VOLUME PARA ESCAVAÇÃO POR UNIDADE (M3)	TOTAL (M3)		LARGURA (M)	COMP. (M)	ALTURA (M)	DIÂMETRO DO TUBO (MM)	VOLUME DA TUBULAÇÃO	TOTAL (M3)	QUANT.	VOLUME PARA REATERRO POR UNIDADE (M3)	VOLUME DA BLS - 01 POR UNIDADE (M3)		TOTAL (M3)
1	RUA FRANCISCO C. DE LIMA	1,00	37,22	1,00	37,22	2	3,58	7,16	44,38	1,00	37,22	1,00	0,600	10,52	26,700	2	3,58	2,35	2,46	29,16
2	RUA SILVIO BRITO - TRECHO 1	1,00	47,78	1,00	47,78	2	3,58	7,16	54,94	1,00	47,78	1,00	0,600	13,51	34,270	2	3,58	2,35	2,46	36,73
3	RUA JERUSALÉM	1,00	84,08	1,00	84,08	2	3,58	7,16	91,24	1,00	84,08	1,00	0,600	23,77	60,310	2	3,58	2,35	2,46	62,77
4	RUA ADEMIR LUCENA	1,00	0,00	1,00	0,00	0	3,58	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,600	0,00	0,000	0	3,58	2,35	0,00	0,00
5	RUA JOSIAS DA COSTA	1,00	23,34	1,00	23,34	2	3,58	7,16	30,50	1,00	23,34	1,00	0,600	6,60	16,740	2	3,58	2,35	2,46	19,20
TOTAL GERAL =		192,42			192,42	8,00		28,64	221,06		192,42				138,02	8,00			9,84	147,86