



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM**

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM  
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM  
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

| LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO |                             |                 |                       |                       |               |                 |             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------|-------------|
|                                                          | REVESTIMENTO EM CONCRETO    |                 |                       |                       |               |                 |             |
|                                                          | RUAS                        | COMPRIMENTO (M) | COMPRIMENTO TOTAL (M) | LARGURA (M)           | ESPESSURA (M) | ÁREA TOTAL (M2) | VOLUME (M3) |
| 1                                                        | RUA FRANCISCO C. DE LIMA    | 120,00          | 120,00                | 5,00                  | 0,125         | 600,00          | 75,00       |
| 2                                                        | RUA SILVIO BRITO - TRECHO 1 | 120,00          | 120,00                | 5,00                  | 0,125         | 600,00          | 75,00       |
| 3                                                        | RUA JERUSALÉM               | 140,00          | 140,00                | 5,00                  | 0,125         | 700,00          | 87,50       |
| 4                                                        | RUA ADEMIR LUCENA           | 80,00           | 80,00                 | 5,00                  | 0,125         | 400,00          | 50,00       |
| 5                                                        | RUA JOSIAS DA COSTA         | 260,00          | 260,00                | 5,00                  | 0,125         | 1.300,00        | 162,50      |
| EXTENSÃO TOTAL=                                          |                             |                 | 720,00                | ÁREA / VOLUME TOTAL = |               | 3.600,00        | 450,00      |