



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 045342/2023	Nº SICONV 944441/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM	MUNICÍPIO / UF TABATINGA/AM	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM									2.401.212,90	
1.			PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM					-	2.401.212,90	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	111.444,70	
1.1.0.1.	COMPOSIÇÃO	CCU-ADM.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	5,00	17.058,73	BDI 1	22.288,94	111.444,70	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	29.295,06	
1.2.1.			CANTEIRO					-	3.078,86	
1.2.1.1.	COMPOSIÇÃO	CCU-SERVIÇ	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (FORNECIMENTO E	M2	4,50	523,64	BDI 1	684,19	3.078,86	RA
1.2.2.			LAYOUT DO CANTEIRO					-	26.216,20	
1.2.2.1.	Composição	104893	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM	M2	6,00	1.067,53	BDI 1	1.394,83	8.368,98	RA
1.2.2.2.	Composição	104896	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM	M2	6,00	741,09	BDI 1	968,31	5.809,86	RA
1.2.2.3.	Composição	104898	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO	M2	4,00	1.278,52	BDI 1	1.670,51	6.682,04	RA
1.2.2.4.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_03/2024	M2	46,00	89,10	BDI 1	116,42	5.355,32	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO					-	93.346,12	
1.3.0.1.	Composição	MFEPL	MOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES	UND	1,00	71.442,00	BDI 1	93.346,12	93.346,12	RA
1.4.			DESMOBILIZAÇÃO					-	93.346,12	
1.4.0.1.	Composição	DFEPL	DESMOBILIZAÇÃO FLUVIAL DE EQUIPAMENTOS PESADOS E LEVES	UND	1,00	71.442,00	BDI 1	93.346,12	93.346,12	RA
1.5.			TRANSPORTE DE MATERIAIS					-	332.322,51	
1.5.0.1.	Composição	TFMA	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS DIVERSOS	TON	1.067,12	238,34	BDI 1	311,42	332.322,51	RA
1.6.			TERRAPLANAGEM					-	94.004,79	
1.6.0.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS	M2	2.893,20	0,67	BDI 1	0,88	2.546,02	RA
1.6.0.2.	SINAPI	101125	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE	M3	1.600,60	15,18	BDI 1	19,83	31.739,90	RA
1.6.0.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	3.653,37	4,01	BDI 1	5,24	19.143,66	RA
1.6.0.4.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES	M3	1.600,60	7,36	BDI 1	9,62	15.397,77	RA
1.6.0.5.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	1.600,60	12,04	BDI 1	15,73	25.177,44	RA
1.7.			SUB BASE					-	44.053,93	
1.7.0.1.	COMPOSIÇÃO	73903/001	LIMPEZA SUPERFICIAL DA CAMADA VEGETAL EM JAZIDA	M2	826,63	0,54	BDI 1	0,71	586,91	RA
1.7.0.2.	SINAPI	101129	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E	M3	578,64	20,52	BDI 1	26,81	15.513,34	RA
1.7.0.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	1.658,54	4,01	BDI 1	5,24	8.690,75	RA
1.7.0.4.	SINAPI	101768	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA	M3	578,64	25,48	BDI 1	33,29	19.262,93	RA
1.8.			PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO					-	1.111.162,39	
1.8.0.1.	SINAPI	97111	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO ARMADO (PCA), FCK = 30 MPA,	M2	2.893,20	293,94	BDI 1	384,06	1.111.162,39	RA
1.9.			DRENAGEM PROFUNDA					-	68.877,26	
1.9.0.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A	M3	135,61	85,29	BDI 1	111,44	15.112,38	RA
1.9.0.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE	M3	89,24	27,43	BDI 1	35,84	3.198,36	RA
1.9.0.3.	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS,	M	114,13	287,27	BDI 1	375,35	42.838,70	RA
1.9.0.4.	SICRO	2003618	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 01 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UN	6,00	985,74	BDI 1	1.287,97	7.727,82	RA
1.10.			MEIO FIO E SARJETA					-	229.674,40	
1.10.0.1.	Composição	94265	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM	M	956,07	76,75	BDI 1	100,28	95.874,70	RA
1.10.0.2.	Composição	S94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO FEITO EM BETONEIRA,	M	956,07	87,42	BDI 1	114,22	109.202,32	RA
1.10.0.3.	Composição	83723	VALETA PROT DE CORTE TRAPEZOIDAL 1,00X2,20X0,60M ESP=0,08M	M	37,20	506,06	BDI 1	661,22	24.597,38	RA
1.11.			EXECUÇÃO DE CALÇADA E RAMPA					-	176.434,18	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 045342/2023	Nº SICONV 944441/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM			
LOCALIDADE SINAPI MANAUS	DATA BASE 08-24 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM	MUNICÍPIO / UF TABATINGA/AM	BDI 1 30,66%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM									2.401.212,90	
1.11.1.			ATERRO PARA CALÇADA					-	6.079,38	
1.11.1.1.	SINAPI	101129	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO ESCARIFICAÇÃO, CARGA E	M3	95,17	20,52	BDI 1	26,81	2.551,51	RA
1.11.1.2.	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO	M3	114,73	12,04	BDI 1	15,73	1.804,70	RA
1.11.1.3.	SINAPI	97912	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM	M3XKM	328,85	4,01	BDI 1	5,24	1.723,17	RA
1.11.2.			CALÇADA					-	162.672,83	
1.11.2.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	1.147,28	108,52	BDI 1	141,79	162.672,83	RA
1.11.3.			RAMPA E PISO PODOTÁTIL					-	7.681,97	
1.11.3.1.	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	42,24	108,52	BDI 1	141,79	5.989,21	RA
1.11.3.2.	Composição	C4624	EXECUÇÃO DE PISO PODOTÁTIL PMC EXTERNO COM LADRILHO	M2	1,28	191,13	BDI 1	249,73	319,65	RA
1.11.3.3.	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS,	M2	42,12	24,95	BDI 1	32,60	1.373,11	RA
1.12.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	4.047,60	
1.12.0.1.	SICRO	5213405	PINTURA DE SETAS E ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE	M2	49,12	47,46	BDI 1	62,01	3.045,93	RA
1.12.0.2.	SICRO	5213401	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM	M2	21,88	35,04	BDI 1	45,78	1.001,67	RA
1.13.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	13.203,84	
1.13.0.1.	Composição	4526	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, SEMI-	UND	4,00	876,77	BDI 1	1.145,59	4.582,36	RA
1.13.0.2.	COMPOSIÇÃO	CC3	POSTE DE FERRO GALV. Ø 2", H = 3 M COM 1 PLACA DE 45X20CM EM	UND	4,00	817,37	BDI 1	1.067,98	4.271,92	RA
1.13.0.3.	COMPOSIÇÃO	CPO24	PLACA DE TRÂNSITO SINALIZAÇÃO VERTICAL, CHAPA Nº16, SEMI-	UND	4,00	832,23	BDI 1	1.087,39	4.349,56	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TABATINGA/AM
Local

terça-feira, 29 de julho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: DENIS BOTELHO DA SILVA
CREA/CAU: 18473 - D/AM
ART/RRT: AM20240443868