

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO EM VIA URBANA NO MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
LOCAL: MUNICÍPIO DE TABATINGA/AM
INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA/AM

LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS - PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO											
	RUAS	SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMÉTRICAMENTE									
		EXTENSÃO DA VIA - A (M)	LARGURA DA VIA - B (M)	ALTURA SUB-BASE (M)	ÁREA SUB-BASE (M2)	VOLUME DA SUB-BASE	TAXA DE EMPOLAMENTO	DMT DA JAZIDA (KM)	TRANSPORTE DE SOLO: VOLUME X TAXA DE EMPOLAMENTO X DMT (JAZIDA) - (M3/KM)	TAXA (DNIT) P/ ÁREA DE JAZIDA	ÁREA DE LIMPEZA DA JAZIDA (M2)
1	RUA FRANCISCO C. DE LIMA	120,00	5,00	0,15	600,00	90,00	1,25	2,293	257,96	0,70	128,57
2	RUA SILVIO BRITO - TRECHO 1	120,00	5,00	0,15	600,00	90,00	1,25	2,293	257,96	0,70	128,57
3	RUA JERUSALÉM	140,00	5,00	0,15	700,00	105,00	1,25	2,293	300,96	0,70	150
4	RUA ADEMIR LUCENA	80,00	5,00	0,15	400,00	60,00	1,25	2,293	171,98	0,70	85,71
5	RUA JOSIAS DA COSTA	260,00	5,00	0,15	1.300,00	195,00	1,25	2,293	558,92	0,70	278,57
EXTENSÃO TOTAL =		720,00	ÁREA / VOLUME TOTAL =		3.600,00	540,00	TRANSPORTE TOTAL=		1.547,78	ÁREA TOTAL=	771,42
ESPESSURA SUB-BASE (M) =		0,15									