Obra
UBS JOSE RODRIGUES - Vila Apiau

Bancos
SINAPI - 06/2025 - Roraima

B.D.I.
30,33%

MEMORIA DE CALCULO

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

1.1	COMP. 0001017	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		
Quantidade = 1,00 Un		Durante os 3 meses de obra	1	

2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1	CPU 03	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO		
De acordo com as recomendações do Manual do uso de marca do governo federal para o calculo do tamanho da placa:				
definir a base X (comprimento) dividindo a altura estabelecida para a placa por 5.				
	Dimensões	H=2,00m * C=3,00 m → ÁREA = 6,00 m²	Área Total=	6

2.2	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024		
	Dimensões	L=40,00m * C=40,00 m → ÁREA = 1.600,00 m²	Área Total=	1600

2.3	62	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almoxarifado (s=38,72 m2) com materiais novos			
	Dimensões	L=6,00m * C=6,45 m → ÁREA = 38,70 m²	Área Total=	38,7	Unidade= 1

2.4	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA.		
	Dimensões	ÁREA = 50,00 m²	Área Total=	50

3 DEMOLIÇÃO E REMOÇOES

3.1	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Salas	**Perimetro**	larg	comp	area	perimetro
SALA DE RECEPÇÃO	19,4				19,4
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMEN	12,2		2,6	3,5	9,10 12,2
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	10,7		1,85	3,5	6,48 10,7
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,7		5,85	3,5	20,48 18,7
CIRCULAÇÃO	59,65				59,65
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/COL	12,8		2,9	3,5	10,15 12,8
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	18,6		3,5	5,8	20,30 18,6
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	10		3,6	1,4	5,04 10
EXPURGO					
ALMOXARIFADO	7		1,35	2,15	2,90 7
Copa					
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	11,2		2,6	3	7,8 11,2
SALA DE VACINAS	12,2		3,5	2,6	9,1 12,2
SALA DE CURATIVOS	12,2		3,5	2,6	9,1 12,2
DML	6,1		1,45	1,6	2,32 6,1

CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	12,6	2,8	3,5		9,8	12,6
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMEN	12,6	2,8	3,5		9,8	12,6
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	15	3,5	4		14	15

TOTAL **250,95**

3.2 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Salas	**Área**	**Banheiros**	**Área Piso**	**Perímetro**	**Altura**	
SALA DE RECEPÇÃO	23,84	SANITÁRIO PCD MAS	2,55	6,4	2,8	17,92
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMEN	9,1	SANITÁRIO PCD FEM	2,55	6,4	2,8	17,92
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	6,47	BANHEIRO PCD	5,95	10,4	2,8	29,12
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	20,47	BANHEIRO FUNCION	3,64	8,2	2,8	22,96
CIRCULAÇÃO	46,13	SANITÁRIO PCD	3,04	7	2,8	19,6
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/COL	10,15	Copa	4,5	9	2,8	25,2
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	20,3	Expurgo	5,04	10	2,8	28
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	5,04	Total piso (m2)	27,27		Total parec	124,88
ALMOXARIFADO	2,9	**Tatal Geral (m²)**	**=**	**358,47**		
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	7,8					
SALA DE VACINAS	9,1					
SALA DE CURATIVOS	9,1					
DML	2,32					
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	9,8					
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMEN	9,8					
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	14					

TOTAL **206,32**

3.3 97664 REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

Salas	**Acessórios Sanitários**	
	pia	**Vaso sanitário**
SANITÁRIO PCD MASC.	1,00	1,00
SANITÁRIO PCD FEM	1,00	1,00
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	1,00	1,00
SANITÁRIO PCD	1,00	1,00
BANHEIRO PCD	1,00	1,00
COPA	1,00	
EXPURGO	2,00	
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	1,00	
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/COLETA	1,00	
CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO	2,00	
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	1,00	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO I	1,00	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIMENTO II	1,00	
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	1,00	

SALA DE CURATIVOS				1,00	
SALA DE VACINAS				2,00	
			Total	**19,00**	**5,00**
	Total acessórios		**24,00**		

3.4	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023			
	Largura (m)	**Altura (m)**	**Área (m²)**	**Quant.**	**Total (m²)**
	0,8	2,1	1,68	7	11,76
	0,9	2,1	1,89	13	24,57
	1	2,1	2,1	1	2,1
	1,2	2,1	2,52	1	2,52
		Total Geral (m²)			**40,95**

4 PAVIMENTAÇÃO

4.1	87256	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2.
	Salas	**Área**
	SALA DE RECEPÇÃO	23,84
	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	9,1
	SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	6,47
	CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	20,47
	CIRCULAÇÃO	46,13
	SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	10,15
	SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	20,3
	SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	5,04
	EXPURGO	5,04
	ALMOXARIFADO	2,9
	Copa	4,5
	SALA DE ADM. E GERÊNCIA	7,8
	SALA DE VACINAS	9,1
	SALA DE CURATIVOS	9,1
	DML	2,32
	CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	9,8
	CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	9,8
	ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	14
	SANITÁRIO PCD MASC.	2,55
	SANITÁRIO PCD FEM	2,55
	BANHEIRO PCD	5,95
	BANHEIRO FUNCIONÁRIO	3,64
	SANITÁRIO PCD	3,04
	Tatal (m²)	**233,59**

Obs.: FAZER USO DE PEÇAS ACETINADAS PARA PARA BANHEIROS E SANITARIOS

4.2	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023
	Salas	**Perímetro**

SALA DE RECEPÇÃO	19,4	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,2	
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	10,7	
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,7	
CIRCULAÇÃO	59,65	
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	12,8	
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	18,6	
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	10	
EXPURGO	6,4	Obs.:EXPURGO E COPA POSSUIRAO RODAPÉ EM TRES DAS QUATRO PAREDES
ALMOXARIFADO	7	
Copa	6	
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	11,2	
SALA DE VACINAS	12,2	
SALA DE CURATIVOS	12,2	
DML	6,1	
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	12,6	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,6	
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	15	
Tatal (m²)	**263,35**	

4.3	87267	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/

Banheiros	**Área do piso**	**Paredes**		
SANITÁRIO PCD MASC.	2,55	6,4	17,92	
SANITÁRIO PCD FEM	2,55	6,4	17,92	
BANHEIRO PCD	5,95	10,4	29,12	
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	3,64	8,2	22,96	
SANITÁRIO PCD	3,04	7	19,6	
Copa	4,5	3	8,4	
Expurgo	5,04	3,6	10,08	Obs.: COPA E EXPURGO APENAS PAREDE DA PIA
		Total (m2)	**126**	
Total Geral (m²)	**126**			

4.4	202303	PISO TATIL OU ALERTA DIRECIONAL EM BORRACHA COR 25x25cm

Metro linear = **42,6 m**

5	**ESQUADRIAS**	
5.1	90796	DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E IN
	Conforme p/ arquitetônico	6
5.2	90797	DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E IN
	Conforme p/ arquitetônico	12
5.3	90799	ADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENT
	Conforme p/ arquitetônico	1

6 IMPERMEABILIZAÇÃO

6.1 98562 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023

Salas	Perimetro	Altura	Total
SALA DE RECEPÇÃO	19,4	0,6	11,64
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,2	0,6	7,32
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	10,7	0,6	6,42
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,7	0,6	11,22
CIRCULAÇÃO	59,65	0,6	35,79
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	12,8	0,6	7,68
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	18,6	0,6	11,16
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	10	0,6	6,00
EXPURGO	6,4	0,6	3,84
ALMOXARIFADO	7	0,6	4,20
Copa	6	0,6	3,60
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	11,2	0,6	6,72
SALA DE VACINAS	12,2	0,6	7,32
SALA DE CURATIVOS	12,2	0,6	7,32
DML	6,1	0,6	3,66
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	12,6	0,6	7,56
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,6	0,6	7,56
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	15	0,6	9,00
SANITÁRIO PCD MASC.	6,4	0,8	5,12
SANITÁRIO PCD FEM	6,4	0,8	5,12
BANHEIRO PCD	10,4	0,8	8,32
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	8,2	0,8	6,56
SANITÁRIO PCD	7	0,8	5,60
Área externa	88,54	0,8	70,83
Área da Laje	-	-	215,86
Total Geral (m²)			**475,42**

7 PINTURA

7.1 COMP. 0108 LIXAMENTO DE PAREDE PARA PINTURA (REF. SINAPI - 88497)

Salas	Perímetro	Altura	Total (m²)
SALA DE RECEPÇÃO	19,4	2,8	54,32
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,2	2,8	34,16
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	10,7	2,8	29,96
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,7	2,8	52,36
CIRCULAÇÃO	59,65	2,8	167,02
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	12,8	2,8	35,84
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	18,6	2,8	52,08
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	10	2,8	28
EXPURGO	6,4	2,8	17,92

ALMOXARIFADO	7	2,8	19,6
Copa	6	2,8	16,8
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	11,2	2,8	31,36
SALA DE VACINAS	12,2	2,8	34,16
SALA DE CURATIVOS	12,2	2,8	34,16
DML	6,1	2,8	17,08
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	12,6	2,8	35,28
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,6	2,8	35,28
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	15	2,8	42
Área externa	88,54	2,8	247,912
Área da Laje			215,86
Total Geral (m²)			**1201,15**

7.2	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023

Salas	Perímetro	Altura	Total (m²)
SALA DE RECEPÇÃO	19,4	2,8	54,32
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,2	2,8	34,16
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	10,7	2,8	29,96
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,7	2,8	52,36
CIRCULAÇÃO	59,65	2,8	167,02
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	12,8	2,8	35,84
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	18,6	2,8	52,08
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	10	2,8	28
EXPURGO	6,4	2,8	17,92
ALMOXARIFADO	7	2,8	19,6
Copa	6	2,8	16,8
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	11,2	2,8	31,36
SALA DE VACINAS	12,2	2,8	34,16
SALA DE CURATIVOS	12,2	2,8	34,16
DML	6,1	2,8	17,08
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	12,6	2,8	35,28
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,6	2,8	35,28
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	15	2,8	42
Área externa	88,54	2,8	247,912
Total Geral (m²)			**985,29**

7.3	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024
Total (m²)		455,35

7.4	104642	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Salas	Perímetro	Altura	Total (m²)
SALA DE RECEPÇÃO	19,4	2,8	54,32
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,2	2,8	34,16
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	10,7	2,8	29,96
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	18,7	2,8	52,36

CIRCULAÇÃO	59,65	2,8	167,02	
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	12,8	2,8	35,84	
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	18,6	2,8	52,08	
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	10	2,8	28,00	
EXPURGO	6,4	2,8	17,92	
ALMOXARIFADO	7	2,8	19,60	
Copa	6	2,8	16,80	
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	11,2	2,8	31,36	
SALA DE VACINAS	12,2	2,8	34,16	
SALA DE CURATIVOS	12,2	2,8	34,16	
DML	6,1	2,8	17,08	
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	12,6	2,8	35,28	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	12,6	2,8	35,28	
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	15	2,8	42,00	
Área externa	88,54	2,8	247,91	
Total Geral (m²)			**985,29**	

7.5	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021				
Local		**Perímetro**	**Largura (m)**	**Altura (m)**	**Total (m²)**	
Calçada Externa		224,41	0,5	0,3		**179,53**

7.6	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023
Salas		**Área**
SALA DE RECEPÇÃO		23,84
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM		9,1
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA		6,47
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO		20,47
CIRCULAÇÃO		46,13
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C		10,15
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS		20,3
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.		5,04
EXPURGO		5,04
ALMOXARIFADO		2,9
Copa		4,5
SALA DE ADM. E GERÊNCIA		7,8
SALA DE VACINAS		9,1
SALA DE CURATIVOS		9,1
DML		2,32
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO		9,8
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM		9,8
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.		14
Total (m²)		**215,86**

7.7	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021		
Salas		Porta	Área	Lados

CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	PM02	1,89	2	
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	PM02	1,89		
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	PM02	1,89		
CIRCULAÇÃO	PM04	2,1		
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	PM05	2,52		
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	PM02	1,89		
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	PM01	1,68		
EXPURGO	PM01	1,68		
ALMOXARIFADO	PM01	1,68		
Copa	PM01	1,68		
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	PM01	1,68		
SALA DE VACINAS	PM02	1,89		
SALA DE CURATIVOS	PM02	1,89		PREPARO DAS PORTAS DE MADEIRA PARA RECEBER A PINTURA
DML	PM03	1,89		
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	PM02	1,89		
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	PM02	1,89		
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	PM02	1,89		
SANITÁRIO PCD MASC.	PM02	1,89		
SANITÁRIO PCD FEM	PM02	1,89		
BANHEIRO PCD	PM02	1,89		
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	PM01	1,68		
SANITÁRIO PCD	PM03	1,89		
Total (m²)		41,16		
Total Geral (m²)		**82,32**		

7.8	102218	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021		
Salas		Porta	Área	Lados
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM		PM02	1,89	2
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA		PM02	1,89	
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO		PM02	1,89	
CIRCULAÇÃO		PM04	2,1	
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C		PM05	2,52	
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS		PM02	1,89	
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.		PM01	1,68	
EXPURGO		PM01	1,68	
ALMOXARIFADO		PM01	1,68	
Copa		PM01	1,68	
SALA DE ADM. E GERÊNCIA		PM01	1,68	
SALA DE VACINAS		PM02	1,89	
SALA DE CURATIVOS		PM02	1,89	
DML		PM03	1,89	
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO		PM02	1,89	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM		PM02	1,89	
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.		PM02	1,89	
SANITÁRIO PCD MASC.		PM02	1,89	

SANITÁRIO PCD FEM	PM02	1,89
BANHEIRO PCD	PM02	1,89
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	PM01	1,68
SANITÁRIO PCD	PM03	1,89
Total (m²)		41,16
Total Geral (m²)		**82,32**

7.9	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01			
	Local	**Largura (m)**	**Comprimento (m)**	**Total (m²)**	
	MARQUISE	5,6	3,55	**19,88**	

8	**INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS**		
8.1	98084	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	
	1	UN	
8.2	98078	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	
	1	UN	
8.3	98105	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	
	4	UN	
8.4	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	
	12	UN	Substituição das torneiras de plástico

9	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	
9.1	103785	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Salas	Total (und)
SALA DE RECEPÇÃO	6
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	1
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	1
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	1
CIRCULAÇÃO	8
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	1
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	2
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	1
EXPURGO	1
ALMOXARIFADO	2
Copa	1
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	1
SALA DE VACINAS	1
SALA DE CURATIVOS	1
DML	1
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	1
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	1

ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	1
SANITÁRIO PCD MASC.	1
SANITÁRIO PCD FEM	1
BANHEIRO PCD	1
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	1
SANITÁRIO PCD	1
Total (unid)	**37**

9.2	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	
Salas		**Total (und)**	
Corredor		**2**	Substituição do quadro de distribuição

9.3	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	
Salas		**Tomadas**	
SALA DE RECEPÇÃO		4	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM		2	
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA		2	
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO		2	
CIRCULAÇÃO		5	
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C		2	
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS		1	
SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.		1	
EXPURGO		1	
ALMOXARIFADO		2	
Copa		2	Substituição das Tomadas
SALA DE ADM. E GERÊNCIA		2	
SALA DE VACINAS		1	
SALA DE CURATIVOS		1	
DML		1	
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO		1	
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM		1	
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.		2	
Total (unid)		**33**	

9.4	Orçamento P.M. 30	ARANDELA LED 18W 6500k TIPO TARTARUGA - FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO. (REF. SBC 03/2024 - CÓD. 060496)	
Local		**Total (und)**	
Externo		**18**	Substituição das arandelas externas

9.5	103784	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 18 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	
Local		**Total (und)**	
Interno		**37**	Substituição das luminárias internas

10	**LOUÇAS E METAIS**

10.1	95469	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Salas	Quantidade	
SANITÁRIO PCD MASC.	1	
SANITÁRIO PCD FEM	1	Substituição dos vasos sanitários
BANHEIRO FUNCIONÁRIO	1	
SANITÁRIO PCD	1	
BANHEIRO PCD	1	
Total (und)	**5**	

10.2	93441	BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Salas	Quantidade
COPA	1
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	1
SALA DE VACINA	1
Total (un)	**3**

10.3	CPU10942	BANCADA GRANITO CINZA 170 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

Salas	Quantidade
SALA DE OBSERVAÇÃO /PROCEDIMENTO /COLETA	1
SALA DE CURATIVO	1
Total (un)	**2**

10.4	CPU10941	BANCADA GRANITO CINZA 270 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.

Salas	Quantidade
CONSULTORIO ODONTOLOGICO	**1**
EXPULGO	**1**
Total (un)	**2**

10.5	86941	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

Total (und)	**12**

10.6	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

Salas	Quantidade
SALA DE RECEPÇÃO	1
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	1
SALA DE INALAÇÃO COLETIVA	1
CONSILTÓRIO ODONTOLÓGICO	1
CIRCULAÇÃO	1
SALA DE OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO/C	1
SALA DE ATIVIDADES COLETIVAS / ACS	1

SALA DE ESTERIL E GUARDA DE MAT. EST.	1
EXPURGO	1
ALMOXARIFADO	1
Copa	1
SALA DE ADM. E GERÊNCIA	1
SALA DE VACINAS	1
SALA DE CURATIVOS	1
DML	1
CONSULTÓRIO C/ SANT. ANEXO	1
CONSULTÓRIO INDIFERENCIADO/ACOLHIM	1
ESTOCAGEM/DISPENSAÇÃO DE MED.	1
Total (und)	**18**

11 PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO

11.1 101907 EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE

Salas	**Total (und)**
Corredor	**4**

11.2 97599 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024

Salas	**Total (und)**
Corredor	**6**

12 SERVIÇOS FINAIS

12.1 103946 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024

175 M²

12.2 CPU10848 Placa suspensa de parede 125 x 50 cm, em alumínio composto esp.: 3mm com aplicação

01 unidade de placa suspensa para informa nome da UBS

125 x 50 cm — 1 UN

12.3 COMPOSIÇÃO 52 PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 0,47X0,57M

01 unidade de placa de inauguração — 1 UN

12.4 COMP. 0001059 LIMPEZA FINAL DA OBRA

Área (m²)	
302,63	Área total construida

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.07.25 15:29:54 -04'00'