OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensão Total: 25,63 Km
MUNICÍPIO: MUCAJAÍ

2.1 - MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Distância a ser percorrida em Rodovia Pavimentada:	63,90	Km	Veiculos Pesados	Veloc. Média:	40,00	Km/h Pavim.	**BASE DE PREÇOS**
Distância a ser percorrida em Rodovia Não Pavimentada:	12,82	Km		Veloc. Média:	30,00	Km/h N Pavim.	**SICRO JULHO/2025**
			Veiculos Leves	Veloc. Média:	60,00	Km/h Pavim.	**SEM DESONERAÇÃO**
				Veloc. Média:	40,00	Km/h N Pavim.	

Item	Equipamento	Cód.	Quant.	Tempo de percurso (h)	Fator Utilização	Custo Horário R$	Total em R$	Observações
1.0	**Equipamentos Leves**							
1.1	Veículo leve tipo pick-up 4x4	E9684	1,00	2,60	1,00	113,80	295,88	
1.2	Caminhão carroceria com capacidade de 9 t	E9508	1,00	2,60	1,00	203,55	529,23	
1.3	Caminhão basculante com capacidade de 6 m³	E9506	4,00	2,60	1,00	208,22	2.165,48	
1.4	Caminhão Basculante 10m³ - 15t	E9579	8,00	2,60	1,00	325,97	6.780,17	
1.5	Caminhão Pipa Cap. 10.000L	E9571	2,00	2,60	1,00	381,43	1.983,43	
2.0	**Equipamentos Pesados**							
2.1	Carregadeira de pneus		2,00	4,00	2,00	503,30	8.052,80	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque - E9666
2.2	Escavadeira Hidráulica		2,00	4,00	2,00	503,30	8.052,80	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque - E9666
2.3	Motoniveladora		2,00	4,00	2,00	503,30	8.052,80	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque - E9666
2.4	Trator de pneus c/ grade		2,00	4,00	2,00	503,30	8.052,80	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque - E9666
2.5	Rolo compactador auto propulsor		6,00	4,00	2,00	503,30	24.158,40	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque - E9666
2.6	Retroescavadeira de pneus		2,00	4,00	2,00	503,30	8.052,80	Transporte c/ Cavalo Mecânico c/ Reboque - E9666
						CUSTO DIRETO DA MOBILIZAÇÃO EM	**R$ 76.176,59**	

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 15:08:06 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0