OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensão Total: 25,63 Km
MUNICÍPIO: MUCAJAÍ

COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS UNITÁRIOS DOS SERVIÇOS			
Composição Particular 06			
ITEM:	**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:**	**DATA BASE:**	SICRO JUL/2025
2.2	SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REFERENCIA SINAPI 78472 10 2019)	**UNIDADE:**	M

A - EQUIPAMENTOS	**QUANT.**	**UTILIZAÇÃO**		**CUSTO OPERACIONAL**		**CUSTO HORÁRIO TOTAL**
		OPERATIVA	**IMPROD**	**OPERATIVO**	**IMPROD**	
Veículo leve - 53 kW (sem motorista) E9093	1,00000	0,0015000	0,00100	39,6700	7,0200	0,0665
					CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EQUIPAMENTOS	**0,0665**

B - MÃO DE OBRA	**QUANT.**	**UNIDADE**	**CUSTO HORÁRIO**	**CUSTO HORÁRIO**
Técnico especializado P9882 (Nivelador)	0,00250	H	49,27	0,1232
Ajudante especializado (P9802) Topografia	0,00250	H	26,18	0,0655
Servente - SICRO P9824	0,00750	H	21,73	0,1630
Técnico especializado P9882 (Desenhista)	0,0020	H	49,27	0,0985
			CUSTO HORÁRIO TOTAL DE MÃO DE OBRA	**0,4502**
PRODUÇÃO DA EQUIPI 1,000			**CUSTO HORÁRIO TOTAL DE EXECUÇÃO**	**0,5167**
			CUSTO UNITÁRIO DE EXECUÇÃO	**0,5167**
			Custo FIC	**0,0000**
			Custo FIT	**0,0000**

C - MATERIAIS	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**CUSTO UNITÁRIO**
Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm - SICRO M 0310	0,00300	und	3,37	0,0101
			CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE MATERIAL	**0,0101**

D - ATIVIDADES AUXILIARES	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**CUSTO UNITÁRIO**
				0,0000
				0,0000
			CUSTO TOTAL DE ATIVIDADES AUXILIARES	**0,0000**

E -TEMPO FIXO	**QUANTIDADE**	**UNIDADE**	**PREÇO UNITÁRIO**	**CUSTO UNITÁRIO**
			CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TEMPO FIXO	

F - TRANSPORTES	Quantidade	Unid.	Custo			DMT			**CUSTO UNITÁRIO**
			(LN)	(RP)	(PV)	(LN)	(RP)	(PV)	
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL DE TRANSPORTE		**0,0000**
							CUSTO UNITÁRIO DIRETO TOTAL		**0,53**
							BDI		**0,00**
							CUSTO UNITÁRIO TOTAL		**0,53**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 15:09:32 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0