OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensão Total: 25,63 Km
MUNICÍPIO: MUCAJAÍ

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS								BASE DE PREÇOS SICRO RR JULHO/2025
Composição Particular 04								
CÓDIGO 4.4.1	**SERVIÇO :** Valetamento para saída d'água							**UNID.: m**
A - Equipamento	**Cod.**	**Mod.**	**Quant.**	**Utilização Horária**		**Custo Horário**		**Custo Total**
				Prod.	**Improd.**	**Prod.**	**Improd.**	
Motoniveladora	E9524	93Kw	1,00	1,00	0,00	350,79	146,86	350,79
TOTAL - A								**350,79**
B - Mão de Obra				**Codigo**	**K ou R**	**Quant.**	**Salario Horário**	**Custo Horário**
TOTAL DE OPERÁRIOS / SALÁRIO MÉDIO / TOTAL - B						**0,00**		**0,00**
C-Produção Horária da Equipe	500,00			**D-Custo Horário Total (A+B)**				**350,79**
E- Custo Unitário de Execução D / C								**0,70**
F - Materiais				**Código**	**Unid.**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
TOTAL - F								**0,00**
G - Transportes Comerciais e Locais			**Código**	**Und.**	**DMT**	**Custo**	**Consumo**	**Custo Unitário**
TOTAL - G								**0,00**
Custo Direto Total R$								**0,70**
Observações :								

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 15:08:57 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0