MEMÓRIA DE CÁLCULO
DOS QUANTITATIVOS

INFORMAÇÕES DA VICINAL

Rodovia:	VICINAL 3
Trecho:	Entronc. Vicinal 1 (2,08 KM)
Subtrecho:	km 0,00 x km 1,90
Serviço:	Implantação de Vicinal
Extensão:	1,90 Km
Município:	Mucajaí

Km	COORDENADAS	
0,00	N	02°21'11,24"
	W	60°55'47,82"
1,90	N	02°20'10,26"
	W	60°55'38,50"

LOCALIZAÇÃO - JAZIDA PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO								
Km	**Afastamento (m)**	**COORDENADAS**		**OBSERVAÇÕES**				
		N	**W**					
0,00	3110,00	02°20'25,0"	60°55'14,0"	Jazida 01 - Localizada na margem direita da vicinal 02				
Km Inicial	Km Final	Km Médio	Jazida	DF - (m)	Altura (m)	Largura (m)	Volume Compactado (m³)	Momento (m³ x Km)
0,00	1,90	0,95	JZ-1	3.110,00	0,15	5,00	1.425,00	5.785,50
				-			-	-
						TOTAL	**1.425,00**	**5.785,50**
							DMT em Km	**4,06**

LOCALIZAÇÃO - CAIXAS DE EMPRÉSTIMO - TERRAPLENAGEM					
Nome	**Km**	**Lado**	**Volume Explorado (m³)**	**COORDENADAS**	
				N	**W**
CE01	3,11	LE	4.117,90	02°20'25,0"	60°55'14,0"

REGULARIZAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS							
Km	**Lado**	**Volume Explorado (m³)**	**Profundidade da camada explorada (m)**	**Volume de Regularização (m³)**			
				Larg. (m)	**Comp. (m)**	**Altura (m)**	**Volume (m³)**
JZ-1	LD	1.638,75	1,50	33,05	33,05	0,20	218,46
CE01	LD	4.735,59	1,50	56,18	56,18	0,20	631,23
ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO DAS CAIXAS DE EMPRESTIMOS							**849,69**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:45:38 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

MEMÓRIA DE CÁLCULO DE SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS

Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m						
Km Inicial	Km final	Extensão (m)	Largura (m)	Fator de Utilização	Área (m²)	Observações
0,00	1,90	1.900,00	4,00	2,00	15.200,00	

Regularização de subleito						
Km Inicial	Km final	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)		Observações
0,00	1,90	1.900,00	6,00	11.400,00		

Reconformação da plataforma						
Km Inicial	Km final	Extensão (m)	Largura (m)	Área (m²)		Observações
0,00	1,90	1.900,00	6,00	11.400,00		

Terraplenagem (Mapa de Cubação em Anexo)			
Km Inicial	Km final	Volume (m³)	Observação
0,00	1,90		Mapa de cubação e distribuição em anexo

Recomposição de Revestimento Primário						
Km Inicial	Km final	Extensão (m)	Largura (m)	Espessura (m)	Volume (m³)	Observações
0,00	1,90	1.900,00	5,00	0,15	1.425,00	

Transporte Local Caminhão Basculante 14m³ Rod. Não Pav.								
Km Inicial	Km final	Extensão (m)	Largura (m)	Esp. Camada (m)	Volume compactado (m³)	Densidade (t/m³)	DMT (Km)	Momento de Transporte (t.Km)
0,00	1,90	1.900,00	5,00	0,15	1.425,00	2,06	4,06	11.918,13

Valetamento para saída d'água							
Km Inicial	Km final	Extensão (m)	Largura (m)	Fator de Utilização	% da extensão a executar	Quantidade (m)	OBSERVAÇÕES
0,00	1,90	1.900,00	1,00	2,00	50,00%	1.900,00	

Recuperação de áreas degradadas						
Discriminação	Unidade	Extensão (m)	Largura (m)	Altura (m)	Fator	Quant. (m³)
Carga e descarga de bota fora de limpeza	m³	1.900,00	2,00	0,05	2,00	380,00

Discriminação	Local	Volume (m³)	Dens. (t/m³)	DMT	Momento de transporte (t.km)
Transp. local (bota fora da limpeza lateral)	JZ-3	218,46	1,20	4,06	1.064,33
Transp. local (bota fora da limpeza lateral)	CE01 = JZ-3	631,23	1,20	4,06	3.075,35
				Total =	4.139,68

Discriminação	Unidade	Volume (m³)	Observações
Regularização mecânica de área degradada	m²	849,69	Conforme Memória do DMT de Revestimento e Terraplenagem

Placa indicativa com nomenclatura e código da vicinal							
Km	Lado	Quantidade	Altura (m)	Comp. (m)	Área (m²)	Área Total (m²)	OBSERVAÇÕES
0,0	E	1,00	0,90	1,50	1,35	1,35	Implantar no km 0,00 da vicinal

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:45:49 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

MEMORIA DE CÁLCULO PARA MELHORIAS DAS OBRAS DE ARTE CORRENTE

Ponto	Local (Km)	Estacas	Coordenadas		Implantação de O.A.C.							Caminho de serviço				
			N	W	Tipo	Ø ou Seção (m)	Corpo (m)	Boca (und)	Escavação (m³)	Extens. Aterro (m)	Alt. Aterro (m)	Aterro		O.A.C. Desvio		
												Ext. (m)	Alt (m)	Tipo	Ø (m)	Corpo (m)
1,00	0,05		02°21'09,84"	60°55'47,46"	BSTC	1,00	8,00	2,00	33,60	140,00	1,40					
2,00	0,48		02°20'55,84"	60°55'45,37"	BSTC	1,00	8,00	2,00	33,60	100,00	1,40					
3,00	1,81		02°20'13,04"	60°55'39,06"	BSTC	1,00	8,00	2,00	33,60	100,00	1,40					
					Volume total de escavação =				**100,80**	**m³**						

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:46:00 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

MEMORIA DE CÁLCULO DO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O.A.C.

TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE	Quant. Corpo (m)	DMT Rod. Pav. (Km)	DMT Rod. não Pav. (Km)	Peso do Tubo (t)	Peso do Cimento (t)	Peso da Brita (t)	Peso do aço (t)	Peso Total (t)	Momento Transp. Basculante Rod. Pav. (t.Km)	Momento Transp. Basculante Rod. Não Pav. (t.Km)	Momento Transp. Rod. Carroceria Pav. (t.Km)	Momento Transp. Carroceria Rod. Não Pav. (t.Km)
Corpo de BSTC Ø 1,00m	24,00	63,90	3,03	0,75				18,00	-	-	1.150,20	54,54
Corpo de BSTC Ø 1,20m	0,00	63,90	3,03	2,35				0,00	-	-	-	-
Corpo de BDTC Ø 1,00m	0,00	63,90	3,03	1,50				0,00	-	-	-	-
Corpo de BDTC Ø 1,20m	0,00	63,90	3,03	4,70				0,00	-	-	-	-
Corpo de BTTC Φ 1,00m	0,00	63,90	3,03	2,25				0,00	-	-	-	-
Corpo de BTTC Φ 1,20m	0,00	63,90	3,03	7,05				0,00	-	-	-	-
SUBTOTAL PARA CORPOS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE									**-**	**-**	**1.150,20**	**54,54**

TIPO DE OBRA DE ARTE CORRENTE	Quant. Bocas (und)	DMT Rod. Não Pav. (Km)	DMT Rod. Pav. (Km)	Peso do Cimento (t)	Peso da Brita (t)	Peso do aço (t)	Peso Total (t)	Momento Transp. Basculante Rod. Pav. (t.Km)	Momento Transp. Basculante Rod. Não Pav. (t.Km)	Momento Transp. Rod. Carroceria Pav. (t.Km)	Momento Transp. Carroceria Rod. Não Pav. (t.Km)
Corpo de BSTC Ø 1,00m	6,00	63,90	3,03	1,00	3,92	0,00	29,52	1.502,93	71,27	383,40	18,18
Corpo de BSTC Ø 1,20m	0,00	63,90	3,03	1,54	6,05	0,00	0,00	-	-	-	-
Corpo de BDTC Ø 1,00m	0,00	63,90	3,03	1,43	5,61	0,00	0,00	-	-	-	-
Corpo de BDTC Ø 1,20m	0,00	63,90	3,03	2,21	8,67	0,00	0,00	-	-	-	-
Corpo de BTTC Φ 1,00m	0,00	63,90	3,03	1,86	7,30	0,00	0,00	-	-	-	-
Corpo de BTTC Φ 1,20m	0,00	63,90	3,03	2,88	11,30	0,00	0,00	-	-	-	-
SUBTOTAL PARA BOCAS DE OBRAS DE ARTE CORRENTE								**1.502,93**	**71,27**	**383,40**	**18,18**

MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ RODOVIA PAVIMENTADA	**1.502,93**
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO BASCULANTE 14M³ RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	**71,27**
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA 15T RODOVIA PAVIMENTADA	**1.533,60**
MOMENTO DE TRANSPORTE CAMINHÃO CARROCERIA 15T RODOVIA NÃO PAVIMENTADA	**72,72**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:46:10 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

TRECHO: ENTRONC. VICINAL 001 (km 2,04) x VICINAL 003 (km 1,90)

MAPA DE CUBAÇÃO 003-EIXO VICINAL 003										
Distância (Km)	Estaca		Área de aterro (m²)	Área de corte (m²)	Volume de aterro (m³)	Volume de corte (m³)	Semi-distância (m)	Vol, acum, De aterro (m³)	Vol, acum, De corte (m³)	Vol, balanceado (m³)
	Inteiro	Fração								
0,00	0	0,00	0,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,05	2	10,00	1,44	0,00	53,25	0,00	50,00	53,25	0,00	-53,25
0,10	5	0,00	1,62	0,00	76,50	0,00	50,00	129,75	0,00	-129,75
0,15	7	10,00	0,95	0,00	64,25	0,00	50,00	194,00	0,00	-194,00
0,20	10	0,00	0,33	0,01	32,00	0,26	50,00	226,00	0,26	-225,74
0,25	12	10,00	0,24	0,03	14,25	0,98	50,00	240,25	1,25	-239,00
0,30	15	0,00	0,55	0,00	19,75	0,72	50,00	260,00	1,97	-258,03
0,35	17	10,00	0,00	0,33	13,75	8,13	50,00	273,75	10,10	-263,65
0,40	20	0,00	1,00	0,00	25,00	8,13	50,00	298,75	18,23	-280,52
0,45	22	10,00	6,10	0,00	177,50	0,00	50,00	476,25	18,23	-458,02
0,50	25	0,00	7,77	0,00	346,75	0,00	50,00	823,00	18,23	-804,77
0,55	27	10,00	3,53	0,00	282,50	0,00	50,00	1105,50	18,23	-1087,27
0,60	30	0,00	2,42	0,00	148,75	0,00	50,00	1254,25	18,23	-1236,02
0,65	32	10,00	2,71	0,00	128,25	0,00	50,00	1382,50	18,23	-1364,27
0,70	35	0,00	0,71	0,00	85,50	0,00	50,00	1468,00	18,23	-1449,77
0,75	37	10,00	0,00	0,23	17,75	5,74	50,00	1485,75	23,97	-1461,78
0,80	40	0,00	0,00	0,70	0,00	23,34	50,00	1485,75	47,31	-1438,44
0,85	42	10,00	0,00	0,69	0,00	34,85	50,00	1485,75	82,15	-1403,60
0,90	45	0,00	0,00	0,55	0,00	31,08	50,00	1485,75	113,24	-1372,51
0,95	47	10,00	0,51	0,00	12,75	13,84	50,00	1498,50	127,08	-1371,42
1,00	50	0,00	3,22	0,00	93,25	0,00	50,00	1591,75	127,08	-1464,67
1,05	52	10,00	5,88	0,00	227,50	0,00	50,00	1819,25	127,08	-1692,17
1,10	55	0,00	6,15	0,00	300,75	0,00	50,00	2120,00	127,08	-1992,92
1,15	57	10,00	4,60	0,00	268,75	0,00	50,00	2388,75	127,08	-2261,67
1,20	60	0,00	2,93	0,00	188,25	0,00	50,00	2577,00	127,08	-2449,92
1,25	62	10,00	1,49	0,00	110,50	0,00	50,00	2687,50	127,08	-2560,42
1,30	65	0,00	0,93	0,00	60,50	0,00	50,00	2748,00	127,08	-2620,92
1,35	67	10,00	1,93	0,00	71,50	0,00	50,00	2819,50	127,08	-2692,42
1,40	70	0,00	2,57	0,00	112,50	0,00	50,00	2932,00	127,08	-2804,92
1,45	72	10,00	1,75	0,00	108,00	0,00	50,00	3040,00	127,08	-2912,92
1,50	75	0,00	2,53	0,00	107,00	0,00	50,00	3147,00	127,08	-3019,92
1,55	77	10,00	2,64	0,00	129,25	0,00	50,00	3276,25	127,08	-3149,17
1,60	80	0,00	0,11	0,08	68,75	1,89	50,00	3345,00	128,97	-3216,03
1,65	82	10,00	0,46	0,00	14,25	1,90	50,00	3359,25	130,86	-3228,39
1,70	85	0,00	0,00	0,56	11,50	13,94	50,00	3370,75	144,81	-3225,94
1,75	87	10,00	4,11	0,00	102,75	13,93	50,00	3473,50	158,74	-3314,76
1,80	90	0,00	5,71	0,00	245,50	0,00	50,00	3719,00	158,74	-3560,26
1,85	92	10,00	5,30	0,00	275,25	0,00	50,00	3994,25	158,74	-3835,51
1,90	94	16,66	0,00	0,60	123,65	13,96	46,66	4117,90	172,70	-3945,20

TOTAL: **4117,90**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:46:20 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

CORTE			ATERRO - DISTRIBUIÇÃO						DMT (m)	VOLUME TRANSPORTADO COM DMT:															TOTAL
Nº	CV	DF - M	Serviço	Volume compactado (m³)	Nº	KM				0	51	201	401	601	801	1001	1201	1401	1601	1801	2001	2501	3000	
						INICIAL	FINAL	CV		50	200	400	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500	3000	50000	
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	53,25	1,00	-	0,05	0,03	3.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66,563	**66,563**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	76,50	2,00	0,05	0,10	0,08	3.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,625	**95,625**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	64,25	3,00	0,10	0,15	0,13	3.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,313	**80,313**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	32,00	4,00	0,15	0,20	0,18	3.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,000	**40,000**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	14,25	5,00	0,20	0,25	0,23	3.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,813	**17,813**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	19,75	6,00	0,25	0,30	0,28	3.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,688	**24,688**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	13,75	7,00	0,30	0,35	0,33	3.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,188	**17,188**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	25,00	8,00	0,35	0,40	0,38	3.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,250	**31,250**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	177,50	9,00	0,40	0,45	0,43	3.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,875	**221,875**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	346,75	10,00	0,45	0,50	0,48	3.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	433,438	**433,438**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	282,50	11,00	0,50	0,55	0,53	3.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	353,125	**353,125**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	148,75	12,00	0,55	0,60	0,58	3.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185,938	**185,938**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	128,25	13,00	0,60	0,65	0,63	3.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,313	**160,313**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	85,50	14,00	0,65	0,70	0,68	3.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,875	**106,875**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	17,75	15,00	0,70	0,75	0,73	3.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,188	**22,188**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	-	16,00	0,75	0,80	0,78	3.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	-	17,00	0,80	0,85	0,83	3.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	-	18,00	0,85	0,90	0,88	3.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	12,75	19,00	0,90	0,95	0,93	4.040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,938	**15,938**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	93,25	20,00	0,95	1,00	0,98	4.090,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116,563	**116,563**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	227,50	21,00	1,00	1,05	1,03	4.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	284,375	**284,375**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	300,75	22,00	1,05	1,10	1,08	4.190,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	375,938	**375,938**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	268,75	23,00	1,10	1,15	1,13	4.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335,938	**335,938**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	188,25	24,00	1,15	1,20	1,18	4.290,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235,313	**235,313**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	110,50	25,00	1,20	1,25	1,23	4.340,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,125	**138,125**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	60,50	26,00	1,25	1,30	1,28	4.390,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,625	**75,625**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	71,50	27,00	1,30	1,35	1,33	4.440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	89,375	**89,375**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	112,50	28,00	1,35	1,40	1,38	4.490,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,625	**140,625**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	108,00	29,00	1,40	1,45	1,43	4.540,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135,000	**135,000**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	107,00	30,00	1,45	1,50	1,48	4.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,750	**133,750**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	129,25	31,00	1,50	1,55	1,53	4.640,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161,563	**161,563**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	68,75	32,00	1,55	1,60	1,58	4.690,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85,938	**85,938**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	14,25	33,00	1,60	1,65	1,63	4.740,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,813	**17,813**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	11,50	34,00	1,65	1,70	1,68	4.790,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,375	**14,375**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	102,75	35,00	1,70	1,75	1,73	4.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128,438	**128,438**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	245,50	36,00	1,75	1,80	1,78	4.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306,875	**306,875**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	275,25	37,00	1,80	1,85	1,83	4.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	344,063	**344,063**
CE01	0,00	3.110,00	Elev. Greide	123,65	38,00	1,85	1,90	1,88	4.990,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154,563	**154,563**
									VOLUME TOTAL ESCAVADO EM M³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**5.147,39**	**5.147,390**

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:46:32 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

QUANTITATIVOS DE SERVIÇOS

Item	Descrição	Unidade	Quant.
5.1	**Terraplenagem**		
5.1.1	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	15.200,00
5.1.2	Regularização de sub-leito	m²	11.400,00
5.1.3	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50 A 200m c/esc.	m³	-
5.1.4	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 A 400m c/esc.	m³	-
5.1.5	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 400 A 600m c/esc.	m³	-
5.1.6	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 600 A 800m c/esc.	m³	-
5.1.7	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 800 A 1000m c/esc.	m³	-
5.1.8	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc.	m³	-
5.1.9	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc.	m³	-
5.1.10	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc.	m³	-
5.1.11	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc.	m³	-
5.1.12	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc.	m³	-
5.1.13	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc.	m³	-
5.1.14	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc.	m³	-
5.1.15	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc.	m³	5.147,39
5.1.16	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m³	4.117,90
5.1.17	Reconformação da plataforma	m²	11.400,00
5.2	**Revestimento Primário**		
5.2.1	Execução de revestimento primário com material de jazida	m³	1.425,00
5.2.2	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ rod. não. pav.	t.km	11.918,13
5.3	**Obras de Arte Corrente**		
5.3.1	**Escavação**		
5.3.1.1	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento	m³	100,80
5.3.2	**Implantação de corpo de bueiro**		
5.3.2.1	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	24,00
5.3.2.2	Corpo de BSTC Ø 1,20m	m	-
5.3.2.3	Corpo de BDTC Ø 1,00m	m	
5.3.2.4	Corpo de BDTC Ø 1,20m	m	-
5.3.2.5	Corpo de BTTC Φ 1,00m	m	
5.3.2.6	Corpo de BTTC Φ 1,20m	m	
5.3.2.7	Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m	m	
5.3.2.8	Corpo de BSCC de 2,50 x 2,50m	m	

5.3.2.9	Corpo de BSCC de 3,00 x 3,00m	m	
5.3.3	**Implantação de boca de bueiro**		
5.3.3.1	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	6,00
5.3.3.2	Boca de BSTC Ø 1,20m	und	-
5.3.3.3	Boca de BDTC Ø 1,00m	und	
5.3.3.4	Boca de BDTC Ø 1,20m	und	-
5.3.3.5	Boca de BTTC Φ 1,00m	und	
5.3.3.6	Boca de BTTC Φ 1,20m	und	
5.3.3.7	Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m	und	
5.3.3.8	Boca de BSCC de 2,50 x 2,50m	und	
5.3.3.9	Boca de BSCC de 3,00 x 3,00m	und	
5.3.3.10	Boca de BDCC de 2,00 x 2,00m	und	
5.3.3.11	Boca de BDCC de 2,50 x 2,50m	und	
5.3.3.12	Boca de BDCC de 3,00 x 3,00m	und	
5.3.3.13	Boca de BTCC 2,00 x 2,00m	und	
5.3.3.14	Boca de BTCC 2,50 x 2,50m	und	
5.3.3.15	Boca de BTCC 3,00 x 3,00m	und	
5.3.4	**Transporte de material**		
5.3.4.1	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod pav.	t.km	1.502,93
5.3.4.2	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod. não pav.	t.km	71,27
5.3.4.3	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. pav.	t.km	1.533,60
5.3.4.4	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. não pav.	t.km	72,72
5.4	**Serviços complementares**		
5.4.1	Valetamento para saída dágua	m	1.900,00
	Recuperação de áreas Degradadas		
5.4.2	Carga e descarga de bota fora de limpeza	m³	380,00
5.4.3	Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral)	t.km	4.139,68
5.4.4	Espalhamento de material em bota-fora	m³	849,69
5.4.5	Implantação das placas de identificação da vicinal	m²	1,35

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 14:47:08 -04'00'

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0