OBRA: RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NA COMUNIDADE DOS SONHOS
Extensão Total: 25,63 Km
MUNICÍPIO: MUCAJAÍ

BASE DE PREÇOS
SEM DESONERAÇÃO
SICRO JULHO/2025
Tab. Consult. DNIT JULHO/2025
B.D.I.
24,22%

PLANILHA ORÇAMENTARIA GERAL

Item	Código Base	Descrição	Unid.	Quantidade Total	Preço Unit. S/ B.D.I. R$	Valor do B.D.I. R$	Preço Unit. C/ B.D.I. R$	Preço Total c/ B.D.I. R$
1.0		**Serviços Preliminares**						**162.404,30**
1.1	5213369	Fornecimento e implantação de placa 3,00 x 2,00m	und	2,00	3.418,85	828,05	4.246,90	8.493,80
1.2	5213418	Placa de sinalização de obras	m²	34,60	577,18	139,79	716,97	24.807,16
1.3	Particular 02	Canteiro de obras	und	1,00	103.931,20	25.172,14	129.103,34	129.103,34
2.0		**Serviços Iniciais**						**111.542,36**
2.1	Particular 01	Mobilização de Equipamentos	und	1,00	76.176,59	18.449,97	94.626,56	94.626,56
2.2	Particular 06	Serviços topográficos para terraplenagem, inclusive nota de serviços, acompanhamento e greide	m	25.630,00	0,53	0,13	0,66	16.915,80
3.0		**Administração Local**						**239.757,92**
3.1	Particular 03	Equipe técnica de apoio para execução da obra	und	1,00	193.010,72	46.747,20	239.757,92	239.757,92
4.0		**VICINAIS**						**4.344.062,98**
4.1		**Terraplenagem**						**2.754.777,17**
4.1.1	5501700	Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m	m²	205.040,00	0,72	0,17	0,89	182.485,60
4.1.2	4011209	Regularização de sub-leito	m²	153.780,00	1,90	0,46	2,36	362.920,80
4.1.3	5502135	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 50 A 200m c/esc.	m³	804,69	6,03	1,46	7,49	6.027,12
4.1.4	5502136	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 200 A 400m c/esc.	m³	1.869,38	6,80	1,65	8,45	15.796,26
4.1.5	5502137	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 400 A 600m c/esc.	m³	1.514,38	7,06	1,71	8,77	13.281,11
4.1.6	5502138	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 600 A 800m c/esc.	m³	3.039,38	7,33	1,78	9,11	27.688,75
4.1.7	5502139	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 800 A 1000m c/esc.	m³	3.730,32	7,55	1,83	9,38	34.990,40
4.1.8	5502140	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1000 A 1200m c/esc	m³	6.810,63	7,73	1,87	9,60	65.382,04
4.1.9	5502141	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1200 A 1400m c/esc	m³	3.125,92	8,35	2,02	10,37	32.415,79
4.1.10	5502142	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1400 A 1600m c/esc	m³	2.831,57	8,57	2,08	10,65	30.156,22
4.1.11	5502143	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1600 A 1800m c/esc	m³	4.989,76	8,79	2,13	10,92	54.488,17
4.1.12	5502144	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 1800 A 2000m c/esc	m³	9.557,83	8,95	2,17	11,12	106.283,06
4.1.13	5502145	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2000 A 2500m c/esc	m³	25.649,41	9,34	2,26	11,60	297.533,15
4.1.14	5502146	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 2500 A 3000m c/esc	m³	21.365,96	10,33	2,50	12,83	274.125,26
4.1.15	5502835	Esc. Car. Transp. Mat. 1ª Cat. DMT 3000 A 5000m c/esc	m³	37.666,36	10,66	2,58	13,24	498.702,60
4.1.16	5502978	Compactação de aterro a 100% Proctor Normal	m³	98.364,33	5,96	1,44	7,40	727.896,04
4.1.17	4915598	Reconformação da plataforma	m²	153.780,00	0,13	0,03	0,16	24.604,80
4.2		**Revestimento Primário**						**485.517,77**
4.2.1	4015612	Execução de revestimento primário com material de jazi	m³	19.222,50	16,05	3,89	19,94	383.296,65
4.2.2	5915320	Transp. Local Cam. Basc. 10m³ rod. não. pav.	t.km	101.209,03	0,81	0,20	1,01	102.221,12
4.3		**Obras de Arte Corrente**						**911.064,61**
4.3.1		**Escavação**						
4.3.1.1	5501706	Escavação mecânica com retroescavadeira em material de 1ª categoria - sem escoramento	m³	1.574,40	7,19	1,74	8,93	14.059,39
4.3.2		**Implantação de corpo de bueiro**						

4.3.2.1	0804037	Corpo de BSTC Ø 1,00m	m	352,00	843,77	204,36	1.048,13	368.941,76
4.3.2.2	6817845	Corpo de BSCC de 2,00 x 2,00m	m	10,00	2.574,64	623,58	3.198,22	31.982,20
4.3.3		**Implantação de boca de bueiro**						
4,3,3,1	0804393	Boca de BSTC Ø 1,00m	und	88,00	3.596,58	871,09	4.467,67	393.154,96
4.3.3.2	0705233	Boca de BSCC de 2,00 x 2,00m	und	2,00	21.170,63	5.127,53	26.298,16	52.596,32
4.3.4		**Transporte de material**						
4.3.4.1	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod pav	t.km	24.591,42	0,81	0,20	1,01	24.837,33
4.3.4.2	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rod. nã	t.km	1.382,68	0,72	0,17	0,89	1.230,58
4.3.4.3	5914479	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. pav.	t.km	23.538,68	0,77	0,19	0,96	22.597,13
4.3.4.4	5914464	Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rod. não p	t.km	1.399,11	0,96	0,23	1,19	1.664,94
4.4		**Serviços complementares**						**192.703,43**
4.4.1	Particular 04	Valetamento para saída dágua	m	25.630,00	0,70	0,17	0,87	22.298,10
		Recuperação de áreas Degradadas						
4.4.2	5915399	Carga e descarga de bota fora de limpeza	m³	5.126,00	3,18	0,77	3,95	20.247,70
4.4.3	5914329	Transp. Local Cam. Basc. (bota fora da limpeza lateral)	t.km	52.281,18	1,16	0,28	1,44	75.284,89
4.4.4	4413942	Espalhamento de material em bota-fora	m³	17.399,42	2,88	0,70	3,58	62.289,92
4.4.5	5213418	Implantação das placas de identificação da vicinal	m²	17,55	577,18	139,79	716,97	12.582,82
5.0		**Desmobilização**						**94.626,56**
5.1	Particular 05	Desmobilização de Equipamentos	und	1,00	76.176,59	18.449,97	94.626,56	94.626,56

Total Geral	**R$**	**4.952.394,12**
Valor do Km	**R$**	**193.226,46**

Max Weslley dos Santos Pinto
Engenheiro Civil
CREA/RR n° 091883628-0

MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273

Assinado de forma digital por MAX WESLLEY DOS SANTOS PINTO:00205860273
Dados: 2025.11.27 15:06:57 -04'00'