



MUNICÍPIO DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO:	CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA
LOCAL:	AV. PRESIDENTE NASSER
DATA:	22/02/24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
5219644	Tachão refletivo em resina sintética - monodirecional - fornecimento e colocação	SICRO NOVO	Serviço	un	2.785,00	103,15	287.272,75	28,74	28,74	A
92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	1.959,41	109,55	214.653,37	21,47	50,21	A
CP-84665-49878642	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	3.411,80	30,80	105.083,44	10,51	60,72	A
COMP-60461039	EMBASAMENTO COM BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM, E= 9 CM, H=19CM, PREENCHIDO COM CONCRETO E ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4, COM CIMENTO E AREIA MÉDIA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	PMV - SEMPLAN	Gerai	M	2.948,76	29,31	86.428,16	8,65	69,37	A
COMP-92380913	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	PMV - SEMPLAN	Serviço	%	1,00	67.241,02	67.241,02	6,73	76,09	A
CP-103314-69153656	PERGOLADO COM PILARES METÁLICOS E VIGAS DE MADEIRA TRATADA	SINAPI	Serviço	M2	28,75	1.484,13	42.668,74	4,27	80,36	B
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M3	25,98	1.139,17	29.595,64	2,96	83,32	B
CP-S13030-20305930	BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM=2.1/2", PARA 6 BICICLETAS, CHUMBADAS NO PISO, INCLUSO PINTURA DE ACABAMENTO COM 02 DEMÃOS	ORSE	Serviço	UN	2,00	8.607,09	17.214,18	1,72	85,05	B
COMP-01273630	MADEIRA PLÁSTICA PARA REVESTIMENTO DE MOBILIÁRIOS - (FRETE E MATERIAIS PARA FIXAÇÃO INCLUSA)	Composições Próprias	Serviço	M2	19,08	771,62	14.722,51	1,47	86,52	B
COMP-40147029	LIXEIRA DUPLA, 60 LITROS, FABRICADA EM AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA ELETROSTÁTICA	PMV - SEMPLAN/NOVA CAP/DF	Serviço	UN	4,00	3.455,84	13.823,36	1,38	87,90	B
93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	Serviço	M2	111,51	123,11	13.728,00	1,37	89,27	B
00010779	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITÁRIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTÓRIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	SINAPI	Equipamento	MES	6,00	2.108,75	12.652,50	1,27	90,54	B
92263	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	44,64	229,77	10.256,93	1,03	91,57	B
87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	44,10	222,83	9.826,80	0,98	92,55	B
87704	CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 6CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	44,10	205,52	9.063,43	0,91	93,46	B
97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	410,24	20,06	8.229,41	0,82	94,28	B
00010776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2.30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	SINAPI	Equipamento	MES	6,00	1.317,97	7.907,82	0,79	95,07	C
COMP-27670758	BANCO DE GABÃO 3,00 X 0,50	Composições Próprias	Gerai	UN	3,00	2.588,41	7.765,23	0,78	95,85	C
99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	SINAPI	Serviço	M2	2.374,84	2,47	5.865,85	0,59	96,43	C
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	4,63	1.057,95	4.898,31	0,49	96,92	C
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	248,00	18,22	4.518,56	0,45	97,38	C
98527	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	21,00	213,78	4.489,38	0,45	97,82	C
COMP-24469992	BANCO DE GABÃO 3,95 X 0,50	Composições Próprias	Gerai	UN	1,00	3.402,21	3.402,21	0,34	98,17	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	27,78	108,06	3.001,91	0,30	98,47	C
COMP-51322898	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO.	PMV-SEMPPLAN	Serviço	M2	6,00	432,15	2.592,90	0,26	98,72	C
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	117,28	16,42	1.925,74	0,19	98,92	C
CP-103328-32847291	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA	SINAPI	Serviço	M2	15,92	114,27	1.819,18	0,18	99,10	C
87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	34,19	51,89	1.774,12	0,18	99,28	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	2.326,15	0,48	1.116,55	0,11	99,39	C
COMP-10755404	PLACA DE INAUGURAÇÃO METÁLICA 40 CM X 60 CM	Composições Próprias	Serviço	UN	1,00	923,84	923,84	0,09	99,48	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	45,18	19,06	861,13	0,09	99,57	C
1600989	Demolição de concreto simples com martelo	SICRO NOVO	Serviço	m³	1,72	494,85	851,14	0,09	99,65	C
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	SINAPI	Serviço	M3	94,52	8,83	834,61	0,08	99,74	C
96525	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	SINAPI	Serviço	M3	11,42	57,01	651,05	0,07	99,80	C



MUNICÍPIO DE VILHENA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO:	CURVA ABC DE SERVIÇOS
OBRA:	CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA
LOCAL:	AV. PRESIDENTE NASSER
DATA:	22/02/24

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	SINAPI	Serviço	M2	21,75	24,03	522,65	0,05	99,85	C
98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	SINAPI	Serviço	UN	3,00	151,75	455,25	0,05	99,90	C
87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	34,19	10,27	351,13	0,04	99,93	C
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	SINAPI	Serviço	KG	17,12	19,68	336,92	0,03	99,97	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	SINAPI	Serviço	KG	13,49	24,02	324,03	0,03	100,00	C

Subtotal até 100%:	999.649,75
Outros:	0,00
Valor total do Orçamento:	999.649,75

**Nota:**  
**Faixas de Relevância Financeira**

A:	Até 80% do valor do objeto	Alta
B:	De 80% a 95% do valor do objeto	Média
C:	Até 5% do valor do objeto	Baixa

