



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO

ASSUNTO:	MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVA DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS
LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23
DATA:	14-mai-24

Seq.	<i>a</i> (R)ua / (T)ravessa / (A)venida / (E)strada	<i>b</i>		<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
		<i>Trecho</i>			<i>Extensão</i>	<i>Ligações</i>	<i>Largura</i>	<i>Altura</i>	<i>Larg. Caixa</i>
		<i>Entre</i>		<i>e</i>	<i>(m)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m)</i>	<i>(m)</i>
1	R. 2301	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes		R. 916	56,62	2,00	0,60	1,00	33,97
2	R. 2305	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes		Av. 2302	64,60	4,00	0,60	1,00	38,76
3	R. 2311	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes		Av. 2302	64,70	4,00	0,60	1,00	38,82
4	R. 2315	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes		Av. 2302	64,70	4,00	0,60	1,00	38,82
5	R. 2319	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes		Av. 23	59,10	6,00	0,60	1,00	35,46
6	R. 2303	Av. 2302		R. 2304	183,57	21,00	0,60	1,00	110,14
7	R. 2307	Av. 2302		Av. Paraná	203,30	20,00	0,60	1,00	121,98
8	R. 2309	Av. 2302		R. 2304	98,79	6,00	0,60	1,00	59,27
9	R. 2313	R. 2304		Av. Paraná	62,39	6,00	0,60	1,00	37,43
10	R. 2317	Av. 2302		Av. Paraná	43,08	3,00	0,60	1,00	25,85
11	Av. 2302	R. 916		R. 2319	593,35	45,00	0,60	1,00	356,01
8	R. 2306	R. 916		R. 2303	66,60	3,00	0,60	1,00	39,96
9	R. 2308	R. 2303		R. 2307	75,25	3,00	0,60	1,00	45,15
10	R. 2310	R. 2307		R. 2309	75,17	3,00	0,60	1,00	45,10
11	R. 2304	R. 916		Av. 2302	391,20	38,00	0,60	1,00	234,72
16	R. Fernandes Felipe T-1	R. 916		R. Kelly Regina Anschal	107,20	15,00	0,60	1,00	64,32
17	T. 912	R. Fernandes Felipe		R. Fernandes Felipe	91,65	12,00	0,60	1,00	54,99

				Comprimento Ligação	Extensão Tubo PEAD
TOTAL LIGAÇÕES (un)				195,00	
TOTAL VOLUME REBAIXAMENTO DA REDE (m³)				1.380,75	
VOLUME TUBULAÇÃO (m³)				26,03	
VOLUME REATERRO REBAIXAMENTO DE REDE (m³)				1.354,72	
TOTAL GERAL				7,50	1.462,50

Observações:

- 1) "a" indicação do logradouro/trecho;
- 2) "b" localização inicial do trecho;
- 3) "c" localização final do trecho;
- 4) "d" extensão linear do trecho. Neste caso, é considera do estaqueamento de cada via até sua interseção à pista adjacente;
- 5) "e" quantidade de lotes que fazem frente ou lateral para a rua sendo necessário a confecção ou refazimento do ramal de ligação;
- 6) "f" largura da vala , foi considerado a largura de 60 cm de uma concha;
- 7) "g" profundidade da escavação onde será a nova cota do tubo.];
- 8) "h" Volume de escavação daquele trecho