



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO: MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVA DE PASSEIOS (CALÇADAS) - LEVANTAMENTO TRECHO A TRECHO (R01)
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS
LOCAL: RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23
DATA: 14-mai-24

Sequencial	a Logradouro	b Trechos	c e	d e f Calçadas			g h i Rampas de Acessibilidade			j k Passagem em		l m n Gramma		
				Lado (Dir.)	Lado (Esq.)	Total (m)	Lado (Dir.)	Lado (Esq.)	Total (un)	Canteiros Centrais		Lado (Dir.)	Lado (Esq.)	Total (m)
				Comp. Linear (m)			(un)			Qtde (un)		Comp. Linear (m)		
				Entre										
1	R. 2301	Av. Brigadeiro	Av. 2302	23,64	50,84	74,48	1,00	1,00	2,00	-	-	25,24	54,04	79,28
			Subtotal:			74,48			2,00	-	-			79,28
2	R. 2305	Av. Brigadeiro	Av. 2302	50,93	50,90	101,83	1,00	1,00	2,00	-	-	52,52	52,51	105,03
			Subtotal:			101,83			2,00	-	-			105,03
3	R. 2311	Av. Brigadeiro	Av. 2302	50,99	50,99	101,98	1,00	1,00	2,00	-	-	52,59	52,59	105,18
			Subtotal:			101,98			2,00	-	-			105,18
4	R. 2315	Av. Brigadeiro	Av. 2302	51,07	51,06	102,13	1,00	1,00	2,00	-	-	52,67	52,66	105,33
			Subtotal:			102,13			2,00	-	-			105,33
5	R. 2319	Av. Brigadeiro	Av. 2302	51,02	51,02	102,04	1,00	1,00	2,00	-	-	52,62	52,62	105,24
			Subtotal:			102,04			2,00	-	-			105,24
6	R. 2303	Av. 2302	R. 2306	10,38	-	10,38	-	-	-	-	-	14,66	-	14,66
		R. 2306	R. 2308	22,56	35,89	58,45	1,00	1,00	2,00	-	-	27,56	42,62	70,18
		R. 2308	R. 2304	114,51	101,88	216,39	2,00	2,00	4,00	-	-	120,90	110,09	230,99
			Subtotal:			285,22			6,00	-	-			315,83
7	R. 2307	Av. 2302	R. 2310		34,11	34,11	-	1,00	1,00	-	-	-	40,31	40,31
		R. 2310	R. 2304	97,15	61,30	158,45	3,00	2,00	5,00	-	-	105,35	69,43	174,78
		R. 2304	Av. Paraná	47,54	47,54	95,08	2,00	2,00	4,00	-	-	50,74	50,74	101,48
			Subtotal:			287,64			6,00	-	-			316,57
8	R. 2309	R. 2310	R. 2304	61,16	65,07	126,23	2,00	2,00	4,00	-	-	69,37	69,87	139,24
			Subtotal:			126,23			4,00	-	-			139,24
9	R. 2313	R. 2304	Av. Paraná	47,83	47,83	95,66	2,00	2,00	4,00	-	-	51,03	51,03	102,06
			Subtotal:			95,66			4,00	-	-			102,06
10	R. 2317	R. 2304	Av. Paraná	36,98	27,01	63,99	1,00	1,00	2,00	-	-	38,57	28,61	67,18
			Subtotal:			63,99			2,00	-	-			67,18
11	Av. 2302	R. 2319	R. 2317	69,78	69,32	139,10	2,00	2,00	4,00	-	-	78,14	76,51	154,65
		R. 2317	R. 2315	53,86	28,25	82,11	2,00	2,00	4,00	-	-	65,26	36,46	101,72
		R. 2315	R. 2311	138,56	161,34	299,90	1,00	2,00	3,00	-	-	148,64	174,76	323,40
		R. 2311	R. 2309	16,12	-	16,12	1,00	-	1,00	-	-	21,12	-	21,12
		R. 2309	R. 2307	76,95	73,95	150,90	2,00	2,00	4,00	-	-	83,35	87,48	170,83
		R. 2307	R. 2305	29,38	12,00	41,38	1,00	1,00	2,00	-	-	38,44	18,23	56,67
		R. 2305	R. 2303	39,79	63,74	103,53	1,00	1,00	2,00	-	-	44,80	70,94	115,74
		R. 2303	R. 916	91,21	62,48	153,69	2,00	2,00	4,00	-	-	100,17	68,49	168,66
			Subtotal:			986,73			24,00	-	-			1.112,79
12	R. 2306	R. 916	R. 2303	51,98	51,98	103,96	2,00	2,00	4,00	-	-	55,18	55,18	110,36
			Subtotal:			103,96			4,00	-	-			110,36

SETORES 09 E 23



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO:	MEMÓRIA DE CÁLCULO QUANTITATIVA DE PASSEIOS (CALÇADAS) - LEVANTAMENTO TRECHO A TRECHO (R01)
OBRA:	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS
LOCAL:	RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23
DATA:	14-mai-24

Sequencial	a Logradouro	b Trechos	c Entre	d Calçadas			g Rampas de Acessibilidade			j Passagem em Canteiros Centrais		m Grama		
				e Comp. Linear (m)	f Total (m)	Total (m)	Lado (Dir.) (un)	Lado (Esq.) (un)	Total (un)	Qtde (un)	Ext. (m)	Lado (Dir.) Comp. Linear (m)	Lado (Esq.) Comp. Linear (m)	Total (m)
13	R. 2308	R. 2303	R. 2307	47,82	47,82	95,64	2,00	2,00	4,00	-	-	51,02	51,02	102,04
			Subtotal:			95,64			4,00	-	-			102,04
14	R. 2310	R. 2307	R. 2309	47,76	47,76	95,52	2,00	2,00	4,00	-	-	50,96	50,96	101,92
			Subtotal:			95,52			4,00	-	-			101,92
15	R. 2304	Av. 2302	R. 2313	56,67	86,48	143,15	2,00	2,00	4,00	-	-	59,87	94,77	154,64
		R. 2313	R. 2309	70,78	52,78	123,56	2,00	2,00	4,00	-	-	82,20	60,99	143,19
		R. 2309	R. 2307	57,79	70,38	128,17	2,00	2,00	4,00	-	-	71,22	81,82	153,04
		R. 2307	R. 2303	58,43	52,95	111,38	2,00	2,00	4,00	-	-	71,64	61,21	132,85
		R. 2303	R. 916	56,18	68,74	124,92	2,00	2,00	4,00	-	-	64,39	75,14	139,53
			Subtotal:			631,18			20,00	-	-			723,25
16	R. Fernandes Felipe T-1	R. 916	R. Kelly Regina Anschal	88,08	107,68	195,76	2,00	2,00	4,00	-	-	91,28	107,68	198,96
			Subtotal:			195,76			4,00	-	-			198,96
17	T. 912	R Fernandes Felipe	R Fernandes Felipe	78,74	78,75	157,49	2,00	2,00	4,00	-	-	81,94	81,95	163,89
			Subtotal:			157,49			4,00	-	-			163,89
TOTAL:				1.962,46	1.998,27	3.784,11	54,00	54,00	100,00	-	-	2.146,66	2.170,34	4.135,58

Notas:

- 1) "a" indicação do logradouro;
- 4) "b" localização inicial do trecho;
- 3) "c" localização final do trecho;
- 4) "d" extensão linear do trecho do lado direito da via considerando o eixo da calçada;
- 5) "e" extensão linear do trecho do lado esquerdo da via considerando o eixo da calçada;
- 6) "f" Somatório dos comprimentos lineares do trecho considerando ambos os lados: $h = f + g$. Pode haver pequena variação entre este somatório e o comprimento de projeto tendo em vista operações de arredondamento;
- 7) "g" quantidade de rampas de acessibilidade constante no lado direito do trecho;
- 8) "h" quantidade de rampas de acessibilidade constante no lado esquerdo do trecho;
- 9) "i" Somatório do número de rampas considerando ambos os lados do trecho: $k = i + j$;
- 10) "j" Quantidade de passagem em canteiros centrais para o trecho;
- 11) "k" Extensão linear de 01 (uma) passagem de 01 (hum) metro de comprimento (largura do canteiro central de projeto);
- 12) "l" extensão linear do trecho do lado direito da via considerando o eixo da faixa de serviço;
- 13) "m" extensão linear do trecho do lado esquerdo da via considerando o eixo da faixa de serviço;
- 14) "n" Somatório dos comprimentos lineares do trecho considerando ambos os lados: $n = l + m$.