



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO: **DETERMINAÇÃO DA DMT (JAZIDA A)**
OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS**
LOCAL: **RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23**
DATA: **14-mai-24**

Sequencial	a Logradouro	b Setores	c Bairro	d	e	f	g	h		i		j	
				Trechos		Ext. Estaq. (m)	Vol. Corte m³	Ruas		Jazida A		Xn (m)	Yn (m)
				Entre	e			X	Y	X	Y		
1	R. 2301	Setores 09 e 23		Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	R. 916	56,62	158,54	813.572,7298	8.591.666,7257	803.200,9833	8.594.625,5010	10.371,7465	2.958,7753
2	R. 2305			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 2302	64,60	155,71	813.682,8513	8.591.772,0410			10.481,8680	2.853,4600
3	R. 2311			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 2302	64,70	155,93	813.787,9803	8.591.877,9190			10.586,9970	2.747,5820
4	R. 2315			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 2302	64,70	156,24	813.894,0581	8.591.984,7526			10.693,0748	2.640,7484
5	R. 2319			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 23	59,10	165,48	813.997,3141	8.592.092,8649			10.796,3308	2.532,6361
6	R. 2303			Av. 2302	R. 2304	183,57	357,22	813.749,5448	8.591.680,1799			10.548,5615	2.945,3211
7	R. 2307			Av. 2302	Av. Paraná	203,30	394,83	813.820,0646	8.591.738,7644			10.619,0813	2.886,7366
8	R. 2309			Av. 2302	R. 2304	98,79	182,50	813.830,5244	8.591.813,4959			10.629,5411	2.812,0051
9	R. 2313			R. 2304	Av. Paraná	62,39	149,49	813.928,0518	8.591.863,5931			10.727,0685	2.761,9079
10	R. 2317			Av. 2302	Av. Paraná	43,08	77,87	813.974,0695	8.591.992,5682			10.773,0862	2.632,9328
11	Av. 2302			R. 916	R. 2319	593,35	1.247,74	813.810,5252	8.591.854,7091			10.609,5419	2.770,7919
12	R. 2306			R. 916	R. 2303	66,60	160,89	813.749,5448	8.591.680,1799			10.548,5615	2.945,3211
13	R. 2308			R. 2303	R. 2307	75,25	159,99	813.728,6028	8.591.724,8299			10.527,6195	2.900,6711
14	R. 2310			R. 2307	R. 2309	75,17	159,82	813.787,8787	8.591.786,5635			10.586,8954	2.838,9375
15	R. 2304			R. 916	Av. 2302	391,20	818,80	813.872,9576	8.591.781,6896			10.671,9743	2.843,8114
16	R. Fernandes Felipe T-1			R. 916	R. Kelly Regina Anschal	107,20	249,76	813.987,5704	8.591.468,4974			10.786,5871	3.157,0036
17	T. 912			R. Fernandes Felipe	R. Fernandes Felipe	91,65	231,42	813.942,4536	8.591.477,3881			10.741,4703	3.148,1129

TOTAL:

4.982,23

XCM = 10.629,2388
OU UTM
813.830,2221

XCY = 2.848,3131
OU UTM
8.591.777,1879

Observações:

- indicação do logradouro;
- setor de localização do trecho;
- bairro de localização do trecho;
- localização inicial do trecho;
- localização final do trecho;
- extensão linear do trecho de acordo com os estaqueamentos de cada via;
- volume de corte previsto para a rua via;
- Coordenadas UTM em metros para a via;
- Coordenadas UTM em metros da jazida/bota-fora;
- Distância em metros no eixo x da jazida/boa-fora até via;
- Distância em metros no eixo y da jazida/boa-fora até via.