



MUNICÍPIO DE VILHENA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ASSUNTO: **DETERMINAÇÃO DA DMT (JAZIDA B)**
OBRA: **PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM SINALIZAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS E DRENAGEM PLUVIAL DE VIAS URBANAS**
LOCAL: **RUAS DIVERSAS - SETORES 09 E 23**
DATA: **14-mai-24**

Sequencial	a Logradouro	b Setores	c Bairro	d Trechos	e	f Ext. Estaq.	g Vol. Corte	h Ruas		Jazida B		i Xn (m)	j Yn (m)
								X	Y	X	Y		
				Entre	e	(m)	m³						
1	R. 2301	Setores 09 e 23	Bairro	Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	R. 916	56,62	158,54	813.572,7298	8.591.666,7257	806.984,8034	8.585.996,2907	6.587,9264	5.670,4350
2	R. 2305			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 2302	64,60	155,71	813.682,8513	8.591.772,0410			6.698,0479	5.775,7503
3	R. 2311			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 2302	64,70	155,93	813.787,9803	8.591.877,9190			6.803,1769	5.881,6283
4	R. 2315			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 2302	64,70	156,24	813.894,0581	8.591.984,7526			6.909,2547	5.988,4619
5	R. 2319			Av. Brigadeiro Eduardo Gomes	Av. 23	59,10	165,48	813.997,3141	8.592.092,8649			7.012,5107	6.096,5742
6	R. 2303			Av. 2302	R. 2304	183,57	357,22	813.749,5448	8.591.680,1799			6.764,7414	5.683,8892
7	R. 2307			Av. 2302	Av. Paraná	203,30	394,83	813.820,0646	8.591.738,7644			6.835,2612	5.742,4737
8	R. 2309			Av. 2302	R. 2304	98,79	182,50	813.830,5244	8.591.813,4959			6.845,7210	5.817,2052
9	R. 2313			R. 2304	Av. Paraná	62,39	149,49	813.928,0518	8.591.863,5931			6.943,2484	5.867,3024
10	R. 2317			Av. 2302	Av. Paraná	43,08	77,87	813.974,0695	8.591.992,5682			6.989,2661	5.996,2775
11	Av. 2302			R. 916	R. 2319	593,35	1.247,74	813.810,5252	8.591.854,7091			6.825,7218	5.858,4184
12	R. 2306			R. 916	R. 2303	66,60	160,89	813.749,5448	8.591.680,1799			6.764,7414	5.683,8892
13	R. 2308			R. 2303	R. 2307	75,25	159,99	813.728,6028	8.591.724,8299			6.743,7994	5.728,5392
14	R. 2310			R. 2307	R. 2309	75,17	159,82	813.787,8787	8.591.786,5635			6.803,0753	5.790,2728
15	R. 2304			R. 916	Av. 2302	391,20	818,80	813.872,9576	8.591.781,6896			6.888,1542	5.785,3989
16	R. Fernandes Felipe T-1		Bairro	R. 916	R. Kelly Regina Anschal	107,20	249,76	813.987,5704	8.591.468,4974			7.002,7670	5.472,2067
17	T. 912			R. Fernandes Felipe	R. Fernandes Felipe	91,65	231,42	813.942,4536	8.591.477,3881			6.957,6502	5.481,0974

TOTAL:

4.982,23

XCM = 6.845,4187
OU UTM
813.830,2221

XCX = 5.780,8972
OU UTM
8.591.777,1879

Observações:

- a) indicação do logradouro;
- b) setor de localização do trecho;
- c) bairro de localização do trecho;
- d) localização inicial do trecho;
- e) localização final do trecho;
- f) extensão linear do trecho de acordo com os estaqueamentos de cada via;
- g) volume de corte previsto para a rua via;
- h) Coordenadas UTM em metros para a via;
- i) Coordenadas UTM em metros da jazida/bota-fora;
- j) Distância em metros no eixo x da jazida/boa-fora até via;
- k) Distância em metros no eixo y da jazida/boa-fora até via.