ANEXO

REVESTIMENTO DE PINTURA

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

BLOCO ADMINISTRATIVO

PINTURA PARTE INTERNA

AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Perimetro x Altura)			ÁREA (M2)	DESCONTOS	ÁREA DE DESCONTO (M2)	ÁREA EFETIVA (M2)
Sala de atividade 01	5,20*8,06	26,52	x	2,80	74,26	J01-3/P02-1	7,08	67,18
Sala de atividade 02	5,20*5,00	20,40	x	2,80	57,12	J01-1/P02-1	3,48	53,64
Sala de atividade 03	5,20*3,99	18,38	x	2,80	51,46	J01-2/P02-1	5,28	46,18
Adm	3,05*3,99	14,08	x	2,80	39,42	J01-1/P02-1	3,48	35,94
Hall	1,75*3,99	8,00	x	2,80	22,40			22,40
Sala	2,50*3,99	12,98	x	2,80	36,34	J01-1/P02-1	3,48	32,86
Copa	5,05*3,99	18,08	x	2,80	50,62	J01-2/P02-1/A	7,53	43,09
Despensa	2,55*1,87	8,84	x	2,80	24,75	J03-2/P02-1)/Az	5,71	19,05
Serviço	2,19*4,76	13,96	x	2,80	39,09	J03-3/P04-1/A	12,76	26,33
Deposito	1,85*2,06	7,82	x	2,80	21,90	J03-1/P02-1	2,04	19,86
Sala de Informática	5,15*8,00	43,20	x	2,80	120,96	J01-3/P02-1	7,08	113,88
Sanitário Masc.	2,90*2,15	16,10	x	1,05	16,91	J02-1/P04-1	2,16	14,75
Sanitário Fem.	2,75*2,15	15,80	x	1,05	16,59	J02-1/P04-1	2,16	14,43
Varanda/circulação	7,91*9,73	35,28	x	2,80	98,78	P02-8/P04-2/A	20,48	78,31
Pilares	0,15*0,30	0,90	x	2,80	2,52			2,52
Muro	2,78*1,84	9,24	x	2,80	25,87			25,87
		TOTAL						**616,29**

PINTURA PARTE EXTERNA

AMBIENTE	LOCAL	CÁLCULO (Perimetro x Altura)			ÁREA (M2)	DESCONTOS	ÁREA DE DESCONTO (M2)	ÁREA EFETIVA (M2)
Externo	19,45x17,65	74,20	x	3,00	222,60	J01-14/J02-2/A	39,35	183,25
		TOTAL						**183,25**

ANEXO

REVESTIMENTO DE PINTURA

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

BLOCO SALÃO DE EVENTOS

PINTURA PARTE INTERNA

AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Perimetro x Altura)			ÁREA (M2)	DESCONTOS	ÁREA DE DESCONTO (M2)	ÁREA EFETIVA (M2)
Vestiário 01	3,00*5,20	15,60	x	3,52	54,91	J02/P02/P04	6,15	48,76
BWC vestiário 01	1,50*1,33	2,00	x	1,52	3,03	-		3,03
Vestiário 02	3,00*5,20	15,60	x	3,52	54,91	J02/P02/P04	6,15	48,76
BWC vestiário 02	1,50*1,33	2,00	x	1,52	3,03	-		3,03
Hall do palco	6,10*1,50	9,15	x	3,52	32,21	P02/J03-02	4,64	27,57
Palco	6,10*5,00	35,50	x	3,52	124,96	Abertura	4,41	120,55
Banheiro Feminino	3,55*4,25	15,09	x	1,97	29,72	-		29,72
BWC PDC FEM.	1,50*1,65	2,48	x	1,97	4,88	-		4,88
Hall do bwc fem.	1,50+1,20	2,70	x	3,97	10,72	P01/P02	3,57	7,15
Frontal fem.	2,85+1,41	4,26	x	4,00	17,04	J04	2,50	14,54
Banheiro Masculino	3,55*4,25	15,09	x	1,97	29,72	-		29,72
BWC PDC MASC.	1,50*1,65	2,48	x	1,97	4,88	-		4,88
Hall do bwc masc	1,50+1,20	2,70	x	3,97	10,72	P01/P02	3,57	7,15
Frontal masc	2,85+1,41	4,26	x	4,00	17,04	J04	2,50	14,54
		TOTAL						**364,28**

PINTURA PARTE EXTERNA

AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Perimetro x Altura)			ÁREA (M2)	DESCONTOS	ÁREA DE DESCONTO (M2)	ÁREA EFETIVA (M2)
Externo	7,80+17,10+7,80	32,70	x	4,00	130,80	J01-4/J02-2/J03-2	10,92	119,88
		TOTAL						**119,88**

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA

AMBIENTE	LOCAL	CÁLCULO (Área)	ÁREA (M2)
Janelas	**Esquadrias!H55**	23,27*2	46,54
		TOTAL	**46,54**

ANEXO

REVESTIMENTO DE PINTURA

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA			
AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Área)	ÁREA (M2)
Pilares	0,35*0,12*4,00 (5)	123,50	123,50
Tesouras grande	18,70*1,40 (5)	55,58	55,58
Tesouras pequena	6,10*1,40 (3)	11,90	11,90
		TOTAL	**190,97**

BLOCO PISCINA

PINTURA PARTE INTERNA								
AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Perimetro x Altura)			ÁREA (M2)	DESCONTOS	ÁREA DE DESCONTO (M2)	ÁREA EFETIVA (M2)
Salão de Atividade	10,25+7,15+3,15+7,68+3,20+5, 32+16,60	53,35	x	3,00	160,05	J01-4/J05/J07/ P01/P03	20,78	139,27
Salão 01	(5,95+5,00)*2	21,90	x	3,00	65,70	J04-3/P06	6,39	59,31
Dml	(2,00+5,00)*2	14,00	x	3,00	42,00	J05/P05-2	4,16	37,84
Turbilhão	(2,40+5,00)*2	14,80	x	3,00	44,40	J04/P05	3,18	41,22
Salão 02	(10,50+5,00)*2	31,00	x	3,00	93,00	J2A-2/P05-2/P06	12,45	80,55
Dep Equipamento	(9,15+2,00)*2	22,30	x	3,00	66,90	J04/P05/P03	5,28	61,62
Hidroterapia	(9,00+13,50)*2	45,00	x	2,20	99,00	J2-05/P01/P03-2	36,36	62,64
Depósito	(2,38+3,00)*2	10,76	x	3,00	32,28	P05	1,68	30,60
Circulação	12,00+2,00+1,25+2,55	17,80	x	3,00	53,40	P01/P03/P05-3/ P06-4	20,58	32,82
Varanda acesso	2,80+5,45	8,25	x	3,00	24,75	P01	5,88	18,87
Equipamento piscina	3,38+1,75	5,13	x	3,00	15,39	P02-2/P03	4,98	10,41
		TOTAL						**575,15**

ANEXO

REVESTIMENTO DE PINTURA

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

PINTURA PARTE EXTERNA								
AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Perimetro x Altura)			ÁREA (M2)	DESCONTOS	ÁREA DE DESCONTO (M2)	ÁREA EFETIVA (M2)
Externo	7,80+17,10+7,80	32,70	x	4,00	130,80	J01-4/J02-2/J03-2	10,92	119,88
		TOTAL						**119,88**

PINTURA ESTRUTURA METÁLICA			
AMBIENTE	DIMENSÕES	CÁLCULO (Área)	ÁREA (M2)
Esmalte	(33,70*18,60)-(13,65*10,15)	488,27	M2
Epoxidica	(13,65*10,15)	138,55	M2
		TOTAL	