ANEXO

REVESTIMENTO DE PISO

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

BLOCO ADMINISTRATIVO

REVESTIMENTO DE PISO				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Almoxarifado	5,20*2,90	m2	15,08	Porcelanato
Sala de atividade 01	5,20*5,26	m2	27,35	Porcelanato
Sala de atividade 02	5,20*5,00	m2	26,00	Porcelanato
Sala de atividade 03	5,20*3,99	m2	20,75	Porcelanato
Adm	3,05*3,99	m2	12,17	Porcelanato
Hall	1,75*3,99	m2	6,98	Porcelanato
Sala	2,50*3,99	m2	9,98	Porcelanato
Copa	5,05*3,99	m2	20,15	Porcelanato
Cozinha	3,00*4,06	m2	12,18	Porcelanato
Despensa	2,55*1,87	m2	4,77	Porcelanato
Serviço	2,55*2,19	m2	5,58	Porcelanato
Deposito	1,85*2,06	m2	3,81	Porcelanato
Sala de Informática	5,15*8,00	m2	41,20	Porcelanato
Sanitário Masc.	2,90*2,15	m2	6,24	Porcelanato
Sanitário Fem.	2,75*2,15	m2	5,91	Porcelanato
Varanda/circulação	((7,91+1,75)*2) + ((6,24+1,75)*2)	m2	35,30	Porcelanato
Equipamento da piscina	1,75*3,38	m2	5,92	Porcelanato
Varanda acesso	5,45*2,8	m2	15,26	Porcelanato
TOTAL (un)=			**274,62**	Cerâmico
Calçada externa 01	(17,25*21,05)-(17,65*19,45)	m2	19,82	Cimentado
Calçada externa 02	8,94*1,75	m2	15,65	Cimentado
TOTAL (un)=			**35,47**	Cimentado

ANEXO

REVESTIMENTO DE PISO

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

REVESTIMENTO RODAPÉ							
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Desconto**	**Área do desconto (M)**	**Área Efetiva (M)**	**Descrição**
Almoxarifado	(5,20+2,90)*2	m	16,20	P02	0,80	15,40	Porcelanato
Sala de atividade 01	(5,20+5,26)*2	m	20,92	P02	0,80	20,12	Porcelanato
Sala de atividade 02	(5,20+5,00)*2	m	20,40	P02	0,80	19,60	Porcelanato
Sala de atividade 03	(5,20+3,99)*2	m	18,38	P02	0,80	17,58	Porcelanato
Adm	(3,05+3,99)*2	m	14,08	P02	0,80	13,28	Porcelanato
Hall	1,75+3,99	m	5,74	-		5,74	Porcelanato
Sala	(2,50+3,99)*2	m	12,98	P02	0,80	12,18	Porcelanato
Copa	(5,05+3,99)*2	m	18,08	P02/A	2,53	15,55	Porcelanato
Cozinha	(3,00+4,06)*2	m	14,12	P02/P04/A	3,53	10,59	Porcelanato
Despensa	(2,55+1,87)*2	m	8,84	P02	0,80	8,04	Porcelanato
Serviço	(2,55+2,19)*2	m	9,48	P04	0,80	8,68	Porcelanato
Deposito	(1,85+2,06)*2	m	7,82	P02	0,80	7,02	Porcelanato
Sala de Informática	(5,15+8,00)*2	m	26,30	P02	0,80	25,50	Porcelanato
Sanitário Masc.	(2,90+2,15)*2	m	10,10	P01	0,90	9,20	Porcelanato
Sanitário Fem.	(2,75+2,15)*2	m	9,80	P01	0,90	8,90	Porcelanato
Varanda/circulação/Pilares	(7,91+6,24)*2	m	28,30			28,30	Porcelanato
TOTAL (un)=		m				**225,68**	

BLOCO SALÃO DE EVENTOS

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Vestiario 01	5,20*3,00	m2	15,60	Porcelanato
WC vestiário 01	1,33*1,50	m2	2,00	Porcelanato
Wc Fem	3,55*4,35	m2	15,44	Porcelanato
WC PCD Fem	1,50*1,67	m2	2,51	Porcelanato
Hall bwc Fem	1,50*1,20	m2	1,80	Porcelanato

ANEXO

REVESTIMENTO DE PISO

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

Vestiario 02	5,20*3,00	m2	15,60	Porcelanato
WC vestiário 002	1,33*1,50	m2	2,00	Porcelanato
WC Masc	3,55*4,35	m2	15,44	Porcelanato
WC PDC Masc	1,50*1,67	m2	2,51	Porcelanato
Hall bwc Masc	1,50*1,20	m2	1,80	Porcelanato
Palco	6,10*5,00	m2	30,50	Porcelanato
Hall	6,10*1,50	m2	9,15	Porcelanato
TOTAL (un)=			**114,34**	
REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Salão	25,00*17,10	m2	427,50	Cimentado
Rampa	10,24	m2	10,24	Cimentado
TOTAL (un)=			**437,74**	

REVESTIMENTO RODAPÉ							
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Desconto**	**Área do desconto (M)**	**Área Efetiva (M)**	**Descrição**
Vestiario 01	(5,20+3,00)*2	m	16,20	P02/P04	1,50	14,70	Porcelanato
Hall bwc Fem	1,50+1,20	m	14,08	P01/P02	1,70	12,38	Porcelanato
Vestiario 02	(5,20+3,00)*2	m	5,74	P02/P04	1,50	4,24	Porcelanato
Hall bwc Masc	1,50+1,20	m	8,84	P01/P02	1,70	7,14	Porcelanato
Palco	(6,10+5,00)*2	m	9,48	A	2,10	7,38	Porcelanato
Hall	(6,10+1,50)*2	m	7,82	P02/A	2,90	4,92	Porcelanato
TOTAL (un)=		m				**50,76**	

ANEXO

REVESTIMENTO DE PISO

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

BLOCO PISCINA

REVESTIMENTO DE PISO INTERNO				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Salão de Atividade	(10,25*7,15)+(3,15*7,68)+(3,20+5,32)	m2	106,00	Porcelanato
Salão 01	5,95*5,00	m2	29,75	Porcelanato
Dml	2,00*5,00	m2	10,00	Porcelanato
Turbilhão	2,40*5,00	m2	12,00	Porcelanato
Salão 02	10,50*5,00	m2	52,50	Porcelanato
Dep Equipamento	9,15*2,00	m2	18,30	Porcelanato
Hidroterapia	13,50*9,00-(9,40*6,40)	m2	61,34	Porcelanato
Depósito	3,00*2,38	m2	7,14	Porcelanato
Banheiro Vestiário 01	(2,42*1,50)+(3,78*1,50)+(3,05*6,30)	m2	28,52	Porcelanato
Banheiro Vestiário 02	(2,42*1,50)+(3,78*1,50)+(3,05*6,30)	m2	28,52	Porcelanato
Circulação	(12,00*2,00)+(1,25*2,55)	m2	27,19	Porcelanato
Varanda	2,80*5,45	m2	15,26	Porcelanato
Equipamento piscina	3,38*1,75	m3	5,92	Porcelanato
TOTAL (un)=			**402,42**	

REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Calçada externa	(34*1)*2+(16,60*1)*2+(9,36*2,80)	m2	127,41	
TOTAL (un)=			127,41	

ANEXO

REVESTIMENTO DE PISO

Obra REFORMA DO CENTRO DO IDOSO

End.: Setor 05, Quadra 14, Lote 01, Jardim América - Vilhena - RO

Data: 26/02/2026

REVESTIMENTO RODAPÉ				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Salão de Atividade	(10,25+16,60)*2	m2	53,70	Porcelanato
Salão 01	5,95+5,00	m2	10,95	Porcelanato
Dml	2,00+5,00	m2	7,00	Porcelanato
Turbilhão	2,40+5,00	m2	7,40	Porcelanato
Salão 02	10,50+5,00	m2	15,50	Porcelanato
Dep Equipamento	9,15+2,00	m2	11,15	Porcelanato
Depósito	3,00*2,38	m2	7,14	Porcelanato
Circulação	(12,00*2)+2+1,25+3,45	m2	30,70	Porcelanato
Varanda	5,45+(0,15*4)	m2	6,05	Porcelanato
Equipamento piscina	3,38+1,75	m2	5,13	Porcelanato
TOTAL (un)=			**154,72**	

REVESTIMENTO PISCINA				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Rampa	6,00*1,10	m2	6,60	Piso emborrachado
Desnível	0,50*4,85	m2	2,43	Piso emborrachado
TOTAL (un)=			**9,03**	

EXTERNO

REVESTIMENTO PISO INTERTRAVADO				
Local	**Dimensões**	**Und**	**QTD**	**Descrição**
Área de pavimentação	conforme projeto	m2	2129,95	
Aterro	área*15cm	m3	319,49	
TOTAL (un)=			**2449,44**	