Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

01 - SERVIÇOS PRELIMINARES

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
01.00.00.0001	Serv	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	23,38	M2	6,000	575,45	3.452,70
01.00.00.0002	Serv	OUTROS	CPU59	PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO - PGR	23,38	UN	1,000	6.298,89	6.298,89
								Total do grupo:	9.751,59

02 - CANTEIRO DE OBRAS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
02.00.00.0001	Equip	SINAPI	10776	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	23,38	MES	12,000	1.638,63	19.663,56
02.00.00.0002	Serv	SINAPI	BP3	Aluguel de banheiro químico	23,38	MÊS	12,000	1.103,51	13.242,12
02.00.00.0003	Serv	OUTROS	BP2	Aluguel de gerador elétrico a gasolina	23,38	MÊS	12,000	1.233,80	14.805,60
								Total do grupo:	47.711,28

03 - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
03.00.00.0001	Serv	OUTROS	CPU58	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA - ENGENHEIRO CIVIL JÚNIOR, ENCARREGADO GERAL, TÉCNICO EM ELETROTÉCNICA E TOPÓGRAFO	23,38	MES	12,000	7.791,71	93.500,52
								Total do grupo:	93.500,52

04 - DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
04.00.00.0001	Serv	SINAPI	98526	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	23,38	UN	89,000	174,57	15.536,73
04.00.00.0002	Serv	OUTROS	CPU900	RETIRADA DE MEIO-FIO	23,38	M	123,640	14,97	1.850,89
04.00.00.0003	Serv	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0 ,20 M E MENOR QUE 0,40 M. AF_03/2024	23,38	UN	89,000	110,25	9.812,25
04.00.00.0004	Serv	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	23,38	M2	5.575,150	0,88	4.906,13
								Total do grupo:	32.106,00

05 - MOVIMENTO DE TERRA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

05.00.00.0001	Serv	SINAPI	90099	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	23,38	M3	1.115,030	19,96	22.255,99
05.00.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	193,920	130,49	25.304,62
05.00.00.0003	Serv	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1, 20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	23,38	M3	1.636,190	9,01	14.742,07
05.00.00.0004	Serv	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	23,38	M3XKM	1.636,190	3,68	6.021,17
05.00.00.0005	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	6.544,740	10,95	71.664,90
								Total do grupo:	139.988,75

06 - PAVIMENTAÇÃO

06.01 - EMBASAMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.01.00.0001	Serv	SINAPI	105011	EXECUÇÃO DE LINHAS DE REFERÊNCIA EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024	23,38	M	4.847,960	0,77	3.732,92
06.01.00.0002	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	969,580	132,44	128.411,17
06.01.00.0003	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	5,830	1.032,64	6.020,29
06.01.00.0004	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	5,830	433,49	2.527,24

06.02 - PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.02.00.0001	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	334,510	443,00	148.187,93
06.02.00.0002	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	5.575,150	132,99	741.439,19

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

06.03 - SINALIZAÇÃO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.03.00.0001	Serv	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	23,38	M2	1.305,410	36,00	46.994,76

06.04 - DRENAGEM EXISTENTE

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
06.04.00.0001	Serv	OUTROS	CPU901	CONFORMAÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO DE BOCA DE LOBO EXISTENTE	23,38	UN	86,000	384,20	33.041,20

Total do grupo: 1.110.354,70

07 - MOBILIÁRIO 1 (CANTEIRO 12 E 22)

07.01 - VALA EMBASAMENTO E PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.01.00.0001	Serv	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	23,38	UN	10,000	53,34	533,40
07.01.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	21,490	130,49	2.804,23
07.01.00.0003	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	30,580	10,95	334,85
07.01.00.0004	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	30,580	132,44	4.050,01
07.01.00.0005	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,620	1.032,64	640,23
07.01.00.0006	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,620	433,49	268,76
07.01.00.0007	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	5,520	443,00	2.445,36
07.01.00.0008	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	92,160	132,99	12.256,35
07.01.00.0009	Serv	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	23,38	M2	23,040	183,83	4.235,44

07.02 - BANCO GABIÃO 3,95 x 0,50 x 0,45 - 2 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

07.02.00.0001	Serv	OUTROS	CPU902	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - INCLUSO SOLDA, MONTAGEM, ZARCÃO E PINTURA	23,38	M	92,400	134,16	12.396,38
07.02.00.0002	Serv	OUTROS	CPU903	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5CM , INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M2	16,080	157,58	2.533,88
07.02.00.0003	Serv	OUTROS	CPU904	ENCHIMENTO COM PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	23,38	M3	3,560	317,35	1.129,76
07.02.00.0004	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	7,920	571,12	4.523,27

07.03 - BANCO DE ALVENARIA 0,70 x 0,50 x 0,45 - 2 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
07.03.00.0001	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	3,680	132,44	487,37
07.03.00.0002	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,070	1.032,64	72,28
07.03.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,070	433,49	30,34
07.03.00.0004	Serv	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	23,38	M2	4,400	7,05	31,02
07.03.00.0005	Serv	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	23,38	M2	4,400	54,17	238,34
07.03.00.0006	Serv	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	23,38	M2	1,400	83,49	116,88
07.03.00.0007	Serv	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	23,38	M2	5,800	183,83	1.066,21

07.04 - COMPLEMENTOS FINAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

07.04.00.0001	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	2,000	1.598,25	3.196,50
07.04.00.0002	Serv	OUTROS	CPU906	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 100 CM X 80 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO.	23,38	UN	6,000	679,10	4.074,60
								Total do grupo:	57.465,46

08 - MOBILIÁRIO 2 (CANTEIRO 21 E 22)

08.01 - VALA EMBASAMENTO E PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.01.00.0001	Serv	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	23,38	UN	10,000	53,34	533,40
08.01.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	9,940	130,49	1.297,07
08.01.00.0003	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	22,400	10,95	245,28
08.01.00.0004	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	22,400	132,44	2.966,65
08.01.00.0005	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,440	1.032,64	454,36
08.01.00.0006	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,440	433,49	190,73
08.01.00.0007	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	2,300	443,00	1.018,90
08.01.00.0008	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	38,480	132,99	5.117,45

08.02 - BANCO DE ALVENARIA 5,45 x 2,25 x 0,45 - 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.02.00.0001	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	36,000	132,44	4.767,84

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

08.02.00.0002	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	2,340	1.032,64	2.416,37
08.02.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	2,340	433,49	1.014,36
08.02.00.0004	Serv	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	23,38	M2	13,860	7,05	97,71
08.02.00.0005	Serv	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	23,38	M2	13,860	54,17	750,79
08.02.00.0006	Serv	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	23,38	M2	13,600	83,49	1.135,46
08.02.00.0007	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	27,460	571,12	15.682,95

08.03 - BANCO GABIÃO 2,20 x 0,50 x 0,45 - 2 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.03.00.0001	Serv	OUTROS	CPU902	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - INCLUSO SOLDA, MONTAGEM, ZARCÃO E PINTURA	23,38	M	60,400	134,16	8.103,26
08.03.00.0002	Serv	OUTROS	CPU903	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5CM , INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M2	9,760	157,58	1.537,98
08.03.00.0003	Serv	OUTROS	CPU904	ENCHIMENTO COM PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	23,38	M3	2,000	317,35	634,70
08.03.00.0004	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	4,400	571,12	2.512,92

08.04 - COMPLEMENTOS FINAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
08.04.00.0001	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	2,000	1.598,25	3.196,50

Total do grupo: 53.674,68

09 - MOBILIÁRIO 3 (CANTEIRO 8 E 17)
09.01 - VALA EMBASAMENTO E PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

09.01.00.0001	Serv	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	23,38	UN	10,000	53,34	533,40
09.01.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	22,150	130,49	2.890,35
09.01.00.0003	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	33,880	10,95	370,98
09.01.00.0004	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	33,880	132,44	4.487,06
09.01.00.0005	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,680	1.032,64	702,19
09.01.00.0006	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,680	433,49	294,77
09.01.00.0007	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	5,640	443,00	2.498,52
09.01.00.0008	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	93,840	132,99	12.479,78
09.01.00.0009	Serv	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	23,38	M2	19,900	183,83	3.658,21

09.02 - BANCO DE ALVENARIA 3,15 x 2,10 x 0,45 - 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.02.00.0001	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	26,800	132,44	3.549,39
09.02.00.0002	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	1,210	1.032,64	1.249,49
09.02.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	1,210	433,49	524,52
09.02.00.0004	Serv	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	23,38	M2	12,420	7,05	87,56

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

09.02.00.0005	Serv	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	23,38	M2	12,420	54,17	672,79
09.02.00.0006	Serv	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	23,38	M2	5,800	83,49	484,24
09.02.00.0007	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	18,220	571,12	10.405,80

09.03 - BANCO GABIÃO 3,00 x 0,50 x 0,45 - 2 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.03.00.0001	Serv	OUTROS	CPU902	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - INCLUSO SOLDA, MONTAGEM, ZARCÃO E PINTURA	23,38	M	77,200	134,16	10.357,15
09.03.00.0002	Serv	OUTROS	CPU903	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5CM , INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M2	12,640	157,58	1.991,81
09.03.00.0003	Serv	OUTROS	CPU904	ENCHIMENTO COM PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	23,38	M3	2,720	317,35	863,19
09.03.00.0004	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	6,000	571,12	3.426,72

09.04 - PERGOLADO 5,75 x 2,50- 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.04.00.0001	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	0,440	130,49	57,41
09.04.00.0002	Serv	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	23,38	M3	0,440	986,83	434,20
09.04.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,440	433,49	190,73
09.04.00.0004	Serv	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	23,38	KG	19,060	26,26	500,51
09.04.00.0005	Serv	OUTROS	CPU907	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO/ SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	KG	336,000	19,88	6.679,68
09.04.00.0006	Serv	OUTROS	CPU908	CHUMBADOR DE AÇO GALVANIZADO, 1" X 600MM, (4 UNIDADES), INCLUSO PORCA E ARRUELA, E CHAPA DE AÇO 3/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	UN	12,000	756,14	9.073,68

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

09.04.00.0007	Serv	SINAPI	105089	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 8 X 30 CM. AF_03/2024	23,38	M	23,000	184,37	4.240,51
09.04.00.0008	Serv	SINAPI	105082	VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADA, SEÇÃO RETANGULAR 6 X 12 CM. AF_03/2024	23,38	M	70,000	81,25	5.687,50
09.04.00.0009	Serv	SINAPI	102223	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	23,38	M2	42,680	42,35	1.807,49
09.04.00.0010	Serv	SINAPI	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	23,38	M2	13,440	15,31	205,76
09.04.00.0011	Serv	SINAPI	100742	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	23,38	M2	13,440	34,87	468,65

09.05 - COMPLEMENTOS FINAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
09.05.00.0001	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	2,000	1.598,25	3.196,50
								Total do grupo:	94.070,54

10 - MOBILIÁRIO 4 (CANTEIRO 3 E 6)

10.01 - VALA EMBASAMENTO E PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.01.00.0001	Serv	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	23,38	UN	10,000	53,34	533,40
10.01.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	114,220	130,49	14.904,56
10.01.00.0003	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	16,280	10,95	178,26
10.01.00.0004	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	16,280	132,44	2.156,12
10.01.00.0005	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,320	1.032,64	330,44
10.01.00.0006	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,320	433,49	138,71

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.01.00.0007	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	2,620	443,00	1.160,66
10.01.00.0008	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	43,820	132,99	5.827,62

10.02 - BANCO GABIÃO 3,95 x 0,50 x 0,45 - 2 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.02.00.0001	Serv	OUTROS	CPU902	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - INCLUSO SOLDA, MONTAGEM, ZARCÃO E PINTURA	23,38	M	98,400	134,16	13.201,34
10.02.00.0002	Serv	OUTROS	CPU903	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5CM , INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M2	16,080	157,58	2.533,88
10.02.00.0003	Serv	OUTROS	CPU904	ENCHIMENTO COM PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	23,38	M3	3,560	317,35	1.129,76
10.02.00.0004	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	7,920	571,12	4.523,27

10.03 - COMPLEMENTOS FINAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
10.03.00.0001	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	2,000	1.598,25	3.196,50

Total do grupo: 49.814,52

11 - MOBILIÁRIO 6 (CANTEIRO 13 E 19)
11.01 - VALA EMBASAMENTO E PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.01.00.0001	Serv	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	23,38	UN	10,000	53,34	533,40
11.01.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	11,120	130,49	1.451,04
11.01.00.0003	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	23,640	10,95	258,85
11.01.00.0004	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	23,640	132,44	3.130,88
11.01.00.0005	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,480	1.032,64	495,66

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.01.00.0006	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,480	433,49	208,07
11.01.00.0007	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	2,620	443,00	1.160,66
11.01.00.0008	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	43,780	132,99	5.822,30
11.01.00.0009	Serv	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	23,38	M2	19,260	183,83	3.540,56

11.02 - BANCO DE ALVENARIA 0,70 x 0,50 x 0,45 - 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.02.00.0001	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	1,840	132,44	243,68
11.02.00.0002	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,040	1.032,64	41,30
11.02.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,040	433,49	17,33
11.02.00.0004	Serv	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	23,38	M2	2,200	7,05	15,51
11.02.00.0005	Serv	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	23,38	M2	2,200	54,17	119,17
11.02.00.0006	Serv	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	23,38	M2	0,700	83,49	58,44
11.02.00.0007	Serv	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	23,38	M2	2,900	183,83	533,10

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

11.03 - BANCO GABIÃO 2,90 x 0,50 x 0,45 - 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.03.00.0001	Serv	OUTROS	CPU902	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - INCLUSO SOLDA, MONTAGEM, ZARCÃO E PINTURA	23,38	M	40,800	134,16	5.473,72
11.03.00.0002	Serv	OUTROS	CPU903	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5CM , INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M2	6,160	157,58	970,69
11.03.00.0003	Serv	OUTROS	CPU904	ENCHIMENTO COM PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	23,38	M3	1,300	317,35	412,55
11.03.00.0004	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	2,900	571,12	1.656,24

11.04 - BANCO GABIÃO 3,15 x 0,50 x 0,45 - 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.04.00.0001	Serv	OUTROS	CPU902	CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM AÇO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M - INCLUSO SOLDA, MONTAGEM, ZARCÃO E PINTURA	23,38	M	42,800	134,16	5.742,04
11.04.00.0002	Serv	OUTROS	CPU903	TELA DE ARAME ONDULADA, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5X5CM , INCLUSO PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M2	6,600	157,58	1.040,02
11.04.00.0003	Serv	OUTROS	CPU904	ENCHIMENTO COM PEDRÃO DE MÃO OU RACHÃO	23,38	M3	1,420	317,35	450,63
11.04.00.0004	Serv	OUTROS	CPU905	REVESTIMENTO FEITO EM MADEIRA PLÁSTICA - INCLUSO MATERIAIS PARA FIXAÇÃO	23,38	M2	3,160	571,12	1.804,73

11.05 - FLOREIRA DE ALVENARIA 2,00 x 2,00 x 0,45 - 1 un

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.05.00.0001	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	6,840	132,44	905,88
11.05.00.0002	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,140	1.032,64	144,56
11.05.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,140	433,49	60,68
11.05.00.0004	Serv	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	23,38	M2	7,200	7,05	50,76

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

11.05.00.0005	Serv	SINAPI	87531	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	23,38	M2	7,200	54,17	390,02
11.05.00.0006	Serv	SINAPI	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	23,38	M2	4,800	83,49	400,75
11.05.00.0007	Serv	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	23,38	M2	12,000	183,83	2.205,96

11.06 - COMPLEMENTOS FINAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
11.06.00.0001	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	2,000	1.598,25	3.196,50
11.06.00.0002	Serv	OUTROS	CPU906	INSTALAÇÃO DE BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO, DIMENSÕES 100 CM X 80 CM EM TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2.1/2" COM PINTURA ELETROSTÁTICA, FIXADO COM CONCRETO, SOBRE SOLO.	23,38	UN	8,000	679,10	5.432,80
								Total do grupo:	47.968,48

12 - ACADEMIA DE CALISTENIA (CANTEIRO 14 E 22)
12.01 - VALA EMBASAMENTO E PAVIMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.01.00.0001	Serv	SINAPI	105007	LOCAÇÃO DE PRAÇAS EM PONTALETEAMENTO. AF_03/2024	23,38	UN	10,000	53,34	533,40
12.01.00.0002	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	17,150	130,49	2.237,90
12.01.00.0003	Serv	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	23,38	M2	8,680	10,95	95,04
12.01.00.0004	Serv	SINAPI	103336	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	23,38	M2	8,680	132,44	1.149,57
12.01.00.0005	Serv	SINAPI	90278	GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	23,38	M3	0,180	1.032,64	185,87
12.01.00.0006	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	0,180	433,49	78,02

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.01.00.0007	Serv	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	23,38	M3	4,880	443,00	2.161,84
12.01.00.0008	Serv	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	23,38	M2	81,460	132,99	10.833,36

12.02 - FUNDAÇÃO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.02.00.0001	Serv	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	23,38	M3	2,060	130,49	268,80
12.02.00.0002	Serv	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	23,38	KG	41,860	29,04	1.215,61
12.02.00.0003	Serv	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	23,38	KG	86,960	20,82	1.810,50
12.02.00.0004	Serv	SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	23,38	M3	2,060	950,47	1.957,96
12.02.00.0005	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	2,060	433,49	892,98

12.03 - SUPERESTRUTURA

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.03.00.0001	Serv	SINAPI	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	23,38	M2	22,020	196,54	4.327,81
12.03.00.0002	Serv	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA / BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	23,38	M3	1,340	994,78	1.333,00
12.03.00.0003	Serv	SINAPI	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	23,38	M3	2,680	433,49	1.161,75
12.03.00.0004	Serv	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	23,38	KG	22,100	20,72	457,91
12.03.00.0005	Serv	SINAPI	92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	23,38	KG	33,700	18,55	625,13
12.03.00.0006	Serv	SINAPI	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	23,38	KG	58,740	16,59	974,49

12.04 - REVESTIMENTOS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

12.04.00.0001	Serv	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	23,38	M2	24,760	7,05	174,55
12.04.00.0002	Serv	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 , PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	23,38	M2	24,760	55,95	1.385,32
12.04.00.0003	Serv	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	23,38	M2	24,760	5,03	124,54
12.04.00.0004	Serv	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	23,38	M2	24,760	18,27	452,36

12.05 - COMPLEMENTO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
12.05.00.0001	Serv	OUTROS	CPU909	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 40 MM (1 1/2") INSTALADO EM EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE CALISTENIA, INCLUSO CHUMBADOR DAS PONTAS FEITO EM VERGALHÃO DE 8,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M	9,000	123,40	1.110,60
12.05.00.0002	Serv	OUTROS	CPU910	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 32 MM (1 1/4") INSTALADO EM EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE CALISTENIA, INCLUSO CHUMBADOR DAS PONTAS FEITO EM VERGALHÃO DE 8,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M	4,000	115,71	462,84
12.05.00.0003	Serv	OUTROS	CPU911	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DN 25 MM (1") INSTALADO EM EQUIPAMENTO DE ACADEMIA DE CALISTENIA, INCLUSO CHUMBADOR DAS PONTAS FEITO EM VERGALHÃO DE 8,00MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	23,38	M	12,000	97,77	1.173,24
12.05.00.0004	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	2,000	1.598,25	3.196,50
								Total do grupo:	40.380,89

13 - PAISAGISMO

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
13.00.00.0001	Serv	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	23,38	UN	89,000	304,37	27.088,93
13.00.00.0002	Serv	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024	23,38	M2	8.227,280	5,55	45.661,40
13.00.00.0003	Serv	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	23,38	M2	8.227,280	26,46	217.693,82

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
								Total do grupo:	290.444,15

14 - SERVIÇOS FINAIS

Referência	Tipo	Origem	Código	Descrição do Serviço	BDI	Unid.	Qtde	Preço Unit.	Preço total
14.00.00.0001	Serv	SINAPI	99802	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM VASSOURA A SECO. AF _10/2025	23,38	M2	5.575,150	0,76	4.237,11
14.00.00.0002	Serv	OUTROS	CPU912	INSTALAÇÃO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE BRONZE 35X50CM, INCLUSO TOTEM FEITO DE ALVENARIA, REVESTIDO COM CHAPISCO, MASSA ÚNICA, SELADOR, E TEXTURA ACRÍLICA.	23,38	UN	1,000	2.839,34	2.839,34
14.00.00.0003	Serv	SINAPI	103310	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF_11/2021	23,38	UN	12,000	1.598,25	19.179,00
								Total do grupo:	26.255,45

Total: 2.093.487,01
Total geral do orçamento: 2.093.487,01

Allan Fernando Nascimento Paulino Lira
Engenheiro Civil

Setor : SEMOSP - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos — Valores expressos em Reais (R$)
Ano : 2026 — Data orçamento: 26/03/2026
Orçamento : 14 - Pista de Caminhada da Avenida Tancredo Neves - Trecho 02
Versão : 1 - Versão inicial
Dimensão : 3.759,570 M2 — Data-Base: 01/02/2026
Observação : 1 - Não foram encontradas para alguns serviços, composições condizentes no rol de composições do Sinapi-RO, data base de setembro - 2025. Sendo assim foi elaborado as composições adaptadas, Anexo 3
2 - Para a placa de obra, foi quantificada 6m2, possuindo dimensões de 3m x 2,m. 6m2
3 - Foi quantificado 1 PGR, que valerá por toda a obra. O PGR engloba PCMAT e PCMSO, programas mínimos de segurança do trabalho para obra
4 - O tempo de 12 meses da adm refere ao tempo estimado de obra, de 12 mese
Elaborador : Allan Fernando Nascimento Paulino Lira - Engenheiro Civil

Discriminação	Percentual	Custo	Preço	Preço/M2
SERVIÇOS PRELIMINARES	0,47	7.903,74	9.751,59	2,59
CANTEIRO DE OBRAS	2,28	22.732,80	47.711,28	12,69
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	4,47	75.782,64	93.500,52	24,87
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,53	26.060,73	32.106,00	8,53
MOVIMENTO DE TERRA	6,69	113.522,12	139.988,75	37,23
PAVIMENTAÇÃO	53,04	899.993,29	1.110.354,70	295,34
MOBILIÁRIO 1 (CANTEIRO 12 E 22)	2,74	46.577,29	57.465,46	15,28
MOBILIÁRIO 2 (CANTEIRO 21 E 22)	2,56	43.504,77	53.674,68	14,27
MOBILIÁRIO 3 (CANTEIRO 8 E 17)	4,49	76.249,66	94.070,54	25,02
MOBILIÁRIO 4 (CANTEIRO 3 E 6)	2,38	40.376,36	49.814,52	13,25
MOBILIÁRIO 6 (CANTEIRO 13 E 19)	2,29	38.879,86	47.968,48	12,75
ACADEMIA DE CALISTENIA (CANTEIRO 14 E 22)	1,93	32.731,02	40.380,89	10,74
PAISAGISMO	13,87	235.454,21	290.444,15	77,25
SERVIÇOS FINAIS	1,25	21.302,57	26.255,45	6,98
Total geral	100,00	1.681.071,06	2.093.487,01	556,79