

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO Á ACESSIBILIDADE

Endereço: PRAÇA GERALDO TORRES MAIA – SETOR 05 – QD 06 – BL C – LT 02

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
		57.560,34	R\$ 11.512,07	R\$ 11.512,07	11.512,07	11.512,07	11.512,07
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	100%	50,00%	50,00%			
		20.256,99	R\$ 10.128,50	R\$ 10.128,50			
3	MOVIMENTO DE TERRA	100%		30,00%	30,00%	40,00%	
		63.323,96		18.997,19	R\$ 18.997,19	R\$ 25.329,59	
4	CALÇADAS	100%		25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		242.861,28		60.715,32	60.715,32	60.715,32	R\$ 60.715,32
5	PINTURA	100%					100,00%
		20.613,56					20613,56
TOTAL		404.616,13					
TOTAL COM BDI		495.533,38					

Porcentagem	5,35%	25,05%	22,55%	24,11%	22,95%
Custo	R\$ 21.640,56	R\$ 101.353,07	R\$ 91.224,58	R\$ 97.556,97	R\$ 92.840,95
Porcentagem Acumulado	5,35%	30,40%	52,94%	77,05%	100,00%
Custo Acumulado	R\$ 21.640,56	R\$ 122.993,64	214.218,21	R\$ 311.775,18	R\$ 404.616,13





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO E FISCALIZAÇÃO

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO Á ACESSIBILIDADE

Endereço: PRAÇA GERALDO TORRES MAIA – SETOR 05 – QD 06 – BL C – LT 02

Bancos

SINAPI MÊS REFERENCIA – 02/2026

B.D.I.

22,47%

10,89% -

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	57.560,34
2	RETIRADAS E DEMOLIÇÕES	20.256,99
3	MOVIMENTO DE TERRA	63.323,96
4	CALÇADAS	242.861,28
5	PINTURA	20.613,56
TOTAL		R\$ 404.616,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO E FISCALIZAÇÃO.

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE	B.D.I.	Banco
Local: PRAÇA GERALDO TORRES MAIA – SETOR 05 – QD 06 – BL C – LT 02	22,47%	SINAPI REFERENCIA – 02/2026
		Data: 03_2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.		
						Com Desoneração	Total
1			SERVIÇOS INICIAIS				57.560,34
1.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	448,06	88,14	39.492,01
1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	10,00	463,77	4.637,70
1.3	010776 I	SINAPI	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)	mês	5,00	1328,12	6.640,60
1.4	COMPO 003		INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO	und	1,00	2995,25	2.995,25
1.5	COMPO 002		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	und	1,00	3794,78	3.794,78
2			RETIRADAS E DEMOLIÇÕES				20.256,99
2.1	104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO – CALÇADAS E OBSTÁCULOS EXISTENTES	m3	63,32	111,68	7.072,09
2.2	104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	216,80	14,68	3.182,62
2.3	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA (INCLUSIVE REMOÇÃO GRAMA)	m2	###	5,39	10.002,28
3			MOVIMENTO DE TERRA				63.323,96
3.1	100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m2	###	0,58	2.171,52
3.2	102361	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021- PRAÇA	m3	###	37,26	41.850,43
3.3	105557	SINAPI	EXÊCUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 - NIVELAMENTO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL	m3	###	16,39	19.302,01
4			CALÇADAS				242.861,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO E FISCALIZAÇÃO.

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE	B.D.I.	Banco
Local: PRAÇA GERALDO TORRES MAIA – SETOR 05 – QD 06 – BL C – LT 02	22,47%	SINAPI REFERENCIA – 02/2026
		Data: 03_2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.		
						Com Desoneração	Total
4.1	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - PASSEIO INTERNO	m3	107,79	1.132,83	122.107,29
4.2	94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - CALÇADAS	m3	13,45	1.132,83	15.241,55
4.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 0,25x0,25M	m2	95,93	207,56	19.910,71
4.4	94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	549,86	47,50	26.118,35
4.5	98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	und	6,00	244,87	1.469,22
4.6	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	m2	921,26	21,21	19.539,92
4.7	105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO.	m2	921,26	5,47	5.039,29
4.8	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024-BANCOS	m3	12,26	100,12	1.227,07
4.9	95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM-BANCOS	m2	12,26	27,09	332,02
4.10	COMPO 001		BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO	m	61,28	383,75	23.516,36
4.11	105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 - DESNÍVEL DE CALÇADAS PARA RUA	m2	11,82	165,02	1.950,54
4.12	103363	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL - QUADRA	m2	14,40	116,65	1.679,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO E FISCALIZAÇÃO.

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO Á ACESSIBILIDADE	B.D.I.	Banco
Local: PRAÇA GERALDO TORRES MAIA – SETOR 05 – QD 06 – BL C – LT 02	22,47%	SINAPI REFERENCIA – 02/2026
		Data: 03_2026

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.		
						Com Desoneração	Total
4.13	87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 - QUADRA	m2	24,00	55,20	1.324,80
4.14	102361	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021- ESCAVAÇÃO ALVENARIA QUADRA	m3	7,20	37,26	268,27
4.15	100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024 - QUADRA	m3	12,80	245,01	3.136,13
5			PINTURAS				20.613,56
5.1	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR – SIMBOLO ACESSIBILIDADE RAMPAS	m2	11,82	22,09	261,10
5.2	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR – PASSEIO	m2	852,38	22,09	18.829,07
5.3	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - COR BRANCA	M	121,78	7,22	879,25
5.4	103697	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM.	Und	2,00	130,79	261,58
5.5	102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - COR AMARELA	M	26,06	7,22	188,15
5.6	COTAÇÃO		PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL 50x75cm - DEFICIENTE E IDOSO	Und	2,00	97,20	194,40
TOTAL							404.616,13
BDI							90.917,25
TOTAL COM BDI							495.533,38



COMPOSIÇÃO DE BDI DIFERENCIADO

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSÍVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	3 Quartil
1			1,50%		OK	1,50%	3,45%	4,49%
2	SG - SEGUROS E GARANTIAS	R\$ -	0,30%		OK	0,30%	0,48%	0,82%
3	R - RISCOS	R\$ -	0,56%		OK	0,56%	0,85%	0,89%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	0,85%		OK	0,85%	0,85%	1,11%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ -	3,50%		OK	3,50%	5,11%	6,22%
6	I - IMPOSTOS	R\$ -	3,65%		$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$			
6.1	PIS		0,65%					
6.2	COFINS		3,00%					
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		0,00%					
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB		0,00%					
					Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário			
					Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
					Sem CPRB	20,34%	22,12%	25,00%
BDI (%)			10,89%	OK	Com CPRB	26,01%	27,87%	30,89%

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO E FISCALIZAÇÃO.

COMPOSIÇÃO DE BDI

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$):								
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	TAXA (%)	OBSERVAÇÃO	SITUAÇÃO DO INTERVALO ADMISSIVEL	PARCELAS DO BDI (%)		
						1 Quartil	Médio	131584,41%
1	AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	R\$ -	3,00%		ERRO:522	76061%	17090,9%	ERRO:522
2	SG - SEGUROS E GARANTIAS	R\$ -	0,80%		DIFERE	253,75%	57,0%	1865%
3	R - RISCOS	R\$ -	0,97%		DIFERE	1408,74%	316,5%	13802,24%
4	DF - DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -	0,59%		DIFERE	1126,99%	253,2%	11041,76%
5	L - LUCRO BRUTO	R\$ -	6,16%		DIFERE	1973,67%	443,5%	2417,15%
6	I - IMPOSTOS	R\$ -	8,65%		$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$	7599,45%	1707,6%	9307,04%
6.1	PIS		0,65%					69904,36
6.2	COFINS		3,00%					1874,56
6.3	ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)		5,00%					9445,94
6.4	CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB					Equação Acórdão TCU 2.622/2013 - Plenário		
					Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário			
					Sem CPRB	1,06%	1,29%	160,96%
BDI (%)			22,47%	OK	Com CPRB	5,33%	6,52%	299,92%

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1 \right] \times 100$$

Onde:

AC: taxa de administração central;

SG: taxa de garantias e taxa de seguros;

R: taxa de riscos;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneração;

I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

2,41	2,95	8,85
704,61000	862,93%	862,93
7,66	9,38%	112,56
81,33	99,60%	3956,11
173,11	212,00%	1484
1,37	1,67%	3918,28
4,23	5,18%	5243,24
20,25	24,80%	347,2



#VALOR!	#VALOR!						
#VALOR!	#VALOR!						
Código Banco	Descrição		Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
92620 SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015		COBE - COBERTURA	UND	1,00000000		1.223,61
4777 SINAPI	CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4"		Material	KG	53,86000000	6,30	339,31
40598 SINAPI	PERFIL UDC ("U" DOBRADO DE CHAPA) SIMPLES DE ACO LAMINADO, GALVANIZADO, ASTM A36, 127 X 50 MM, E= 3 MM		Material	KG	133,38000000	6,63	884,30

KG/M	M	QNT	TOTAL (M)
0,86	62,63	#REF!	#REF!
5,06	26,36	5,00	131,80

RESUMO			
CANTONEIRA		#REF!	METROS
PERFIL 150X60X20		246,40	METROS
PERFIS 127x50		131,80	METROS

ÁREA DE PINTURA				
ITEM	LARURA	COMP.	ÁREA	2 LADOS
CANTO.	0,05	#REF!	#REF!	#REF!
PERFIL 150X60	0,23	246,40	56,67	113,34
PERFIS 127x50	0,227	131,80	29,92	59,84
TOTAL			#REF!	



COMPOSIÇÃO DE CUSTO UNITÁRIO

1.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPO Próprio 001	BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO H=80cm (PINTADO)		M	1,0000000		
MO	100301 SINAPI	AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	1,0000000	28,72	28,72
MO	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	2,0700000	29,39	60,84
MAT	000367 SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)		M3	0,0700000	151,96	10,64
MAT	004721 SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE		M3	0,0320000	245,21	7,85
MAT	001106 SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS		KG	9,8650000	1,50	14,80
MAT	044528 SINAPI	CIMENTO PORTLAND ESTRUTURAL BRANCO CPB - 32 OU CPB - 40		KG	18,5210000	6,61	122,42
COMPOSIÇÃO	103363 SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM (ESPESSURA 19CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.		UN	45,0000000	2,35	105,75
MAT	043647 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD BRILHANTE		L	1,0000000	32,74	32,74

MO sem LS => 89,56

MAT => 294,20

383,75

1.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPO Próprio 002	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA	CANT - CANTEIRO DE OBRAS	UNIDADE	1,0000000		
MO	88262 SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	30,47	243,76
MO	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	26,74	213,92
MAT	000108 SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA		UN	1,0000000	2,06	2,06
MAT	004512 SINAPI	SARRAFO *2,5 X 5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	10,0000000	1,75	17,50
MAT	037106 SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 10000 LITROS, COM TAMPA		UN	0,5000000	5.901,19	2.950,60
MAT	009869 SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)		M	4,0000000	10,31	41,24
MAT	004472 SINAPI	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	10,0000000	30,73	307,30
MAT	004412 SINAPI	RIPA NAO APARELHADA *1 X 3" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA		M	5,0000000	1,77	8,85
MAT	005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)		Kg	0,5000000	19,10	9,55

MO sem LS => 457,68

Valor do MAT=> 3.337,10

3.794,78

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	COMPO-003	INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DE LUZ E FORÇA					
MAT	003384 SINAPI	SUORTE GUIA SIMPLES COM ROLDANA EM POLIPROPILENO PARA CHUMBAR, H = 20CM		UN	1,0000000	6,65	6,65
MAT	000980 SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2		M	60,0000000	12,36	741,60
MAT	011856 SINAPI	CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 10 MM2		UN	4,0000000	8,44	33,76
MAT	001870 SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO		UN	2,0000000	2,50	5,00
MAT	039255 SINAPI	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)		M	6,0000000	21,68	130,08
MAT	003876 SINAPI	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL		UN	2,0000000	5,48	10,96
MAT	003380 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO		UN	1,0000000	58,06	58,06
MAT	041196 SINAPI	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D		UN	1,0000000	1.096,77	1.096,77
MAT	039756 SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A		UN	1,0000000	436,37	436,37
MO	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	32,76	262,08
MO	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES		H	8,0000000	26,74	213,92

MO sem LS => 476,00

Valor do MAT => 2.519,25

2.995,25





PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO
NÚCLEO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, PROJETO E
FISCALIZAÇÃO.

Obra: REFORMA E ADEQUAÇÃO À ACESSIBILIDADE

Local: PRAÇA GERALDO TORRES MAIA – SETOR 05 – QD 06 – BL C – LT 02

B.D.I.

22,47%

10,89% -

DIFERENCIAL

	Percentual	Qtde.	
A	20,00%	8,00	R\$ 311.837,09
B	30,00%	9,00	R\$ 74.439,99
C	50,00%	15,00	R\$ 18.339,06
TOTAL =	1,00	32,00	R\$ 404.616,13

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Percentual	Percentual Acumulado	FAIXA
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - PASSEIO INTERNO	m3	107,7896	1.132,83	122.107,29	30,18%	30,18%	A
102361	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM RETROESCAVADEIRA - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_03/2021- PRAÇA	m3	1123,2	37,26	41.850,43	10,34%	40,52%	A
98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	448,06	88,14	39.492,01	9,76%	50,28%	A
94263	SINAPI	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA.	m	549,86	47,50	26.118,35	6,46%	56,74%	A
COMPO 0010		BANCO EM ALVENARIA, TAMPO EM CONCRETO, C/ENCOSTO	m	61,28	383,75	23.516,36	5,81%	62,55%	A
104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 0,25x0,25M	m2	95,9275	207,56	19.910,71	4,92%	67,47%	A
103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS.	m2	921,26	21,21	19.539,92	4,83%	72,30%	A
105557	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024 - NIVELAMENTO PARA DRENAGEM SUPERFICIAL	m3	1177,67	16,39	19.302,01	4,77%	77,07%	A
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR – PASSEIO	m2	852,38	22,09	18.829,07	4,65%	81,72%	B
94991	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO C20, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO - CALÇADAS	m3	13,4544	1.132,83	15.241,55	3,77%	85,49%	B
98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA (INCLUSIVE REMOÇÃO GRAMA)	m2	1855,71	5,39	10.002,28	2,47%	87,96%	B
104790	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO – CALÇADAS E OBSTÁCULOS EXISTENTES	m3	63,3246	111,68	7.072,09	1,75%	89,71%	B
010776	SINAPI	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NÃO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	mês	5	1.328,12	6.640,60	1,64%	91,35%	B
105521	SINAPI	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO.	m2	921,26	5,47	5.039,29	1,25%	92,60%	B
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	10	463,77	4.637,70	1,15%	93,74%	B
COMPO 0020		INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	und	1	3.794,78	3.794,78	0,94%	94,68%	B
104796	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	m	216,8	14,68	3.182,62	0,79%	95,47%	B
100323	SINAPI	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10CM*. AF_01/2024 - QUADRA	m3	12,8	245,01	3.136,13	0,78%	96,24%	C
COMPO 0030		INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSÃO	und	1	2.995,25	2.995,25	0,74%	96,98%	C
100575	SINAPI	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024	m2	3744	0,58	2.171,52	0,54%	97,52%	C
105004	SINAPI	RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM LARGURA MENOR A	m2	11,82	165,02	1.950,54	0,48%	98,00%	C
103363	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 19X19X29 CM	m2	14,4	116,65	1.679,76	0,42%	98,42%	C
98510	SINAPI	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M	und	6	244,87	1.469,22	0,36%	98,78%	C
87794	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM	m2	24	55,20	1.324,80	0,33%	99,11%	C
93358	SINAPI	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024-BANCOS	m3	12,256	100,12	1.227,07	0,30%	99,41%	C
102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - COR BRANCA	M	121,78	7,22	879,25	0,22%	99,63%	C
95240	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3	m2	12,256	27,09	332,02	0,08%	99,71%	C
102361	SINAPI	RETIRADA DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (APÓS ESCAVAÇÃO/DESMONTE) EM VALAS, COM	m3	7,2	37,26	268,27	0,07%	99,78%	C
103697	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE	Und	2	130,79	261,58	0,06%	99,84%	C
102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR –	m2	11,82	22,09	261,10	0,06%	99,91%	C

Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Percentual	Percentual Acumulado	FAIXA
COTAÇÃO	0	PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL 50x75cm - DEFICIENTE E IDOSO	Und	2	97,20	194,40	0,05%	99,95%	C
102507	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA EPÓXI, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL - COR AMARELA	M	26,06	7,22	188,15	0,05%	100,00%	C





Município de Ariquemes

04.104.816/0001-16
Av. Tancredo Neves
www.ariquemes.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

Tipo do Documento

Identificação/Número

Data

Anexo

PLANILHAS COM CURVA ABC

30/06/2026

ID: **4111629**

CRC: **A5F80715**

Processo: **8-13769/2026**

Usuário: **MILTON SEBASTIAO ALONSO SOARES**

Criação: **30/06/2026 10:41:05** Finalização: **30/06/2026 10:42:10**

Processo



Documento



MD5: **2698F03E044154BA9463508F4E92544C**

SHA256: **A98A78C93E2C65FF836BD3BBE5B0EE71B0806BED03A9D06E0B8722F2A14BBDF**

Súmula/Objeto:

PLANILHAS COM CURVA ABC

INTERESSADOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO - ARIQUEMES RO 30/06/2026 10:41:05

ASSUNTOS

CONTRATAÇÃO (38275) 30/06/2026 10:41:05

ASSINATURAS ELETRÔNICAS



MILTON SEBASTIAO ALONSO SOARES

ARQUITETO N II - GRUPO - 38

30/06/2026 10:42:17

Assinado na forma do Decreto Municipal nº 16.426/2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.ariquemes.ro.gov.br informando o ID 4111629 e o CRC A5F80715.