

27.477 v006		PLE - Planilha de Levantamento de Eventos				
Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA			Município / UF BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT	Localidade / Endereço DIVERSAS RUAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA	Objeto EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			INÍCIO DA OBRA

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:		
Elaboração do documento	CREA/CAU	
DIEGO ROBERTO SBITKOWSKI CHAM	RNP 2511178010	
Fiscalização	CREA/CAU	ART/RRT

Di / 21



1.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador			Município / UF		Localidade / Endereço	Objeto
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA			BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT		DIVERSAS RUAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Valor Total do Orçamento: R\$ 4.810.470,37

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	1	2	3	4	5	6
Meta	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	140.604,79	140.604,79	1-Administração Local	0,18	0,16	0,12	0,16	0,15	0,14
Meta	2	CANTEIRO DE OBRA											
Serviço	2.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETTRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	3.421,29	3.421,29	2-CANTEIRO DE OBRA	1,00					
Serviço	2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	258,00	258,00	2-CANTEIRO DE OBRA	1,00					
Serviço	2.3	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	200,73	200,73	2-CANTEIRO DE OBRA	1,00					
Serviço	2.4	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	205,96	205,96	2-CANTEIRO DE OBRA	1,00					
Serviço	2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	10,00	1.256,76	12.567,60	2-CANTEIRO DE OBRA	10,00					
Serviço	2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	20,00	681,87	13.637,40	2-CANTEIRO DE OBRA	20,00					
Serviço	2.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	16,00	1.128,44	18.055,04	2-CANTEIRO DE OBRA	16,00					
Meta	3	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	12,50	566,67	7.083,38	3-SERVIÇOS PRELIMINARES	12,50					
Serviço	3.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	38.858,33	5,51	214.109,40	3-SERVIÇOS PRELIMINARES	6.530,94	7.472,43	4.280,82	6.330,32	6.239,79	5.348,22
Meta	4	CALÇADAS À REFORMAR											
Serviço	4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	240,68	203,11	48.884,51	4-CALÇADAS À REFORMAR	14,96	16,94	55,21	37,38	34,14	50,04
Serviço	4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	240,68	11,92	2.868,91	4-CALÇADAS À REFORMAR	14,96	16,94	55,21	37,38	34,14	50,04



7.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>

Q1/21

2





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Eventograma e Quantitativos

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador			Município / UF		Localidade / Endereço	Objeto
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA			BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT		DIVERSAS RUAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE
Nº CTEF	Empresa Executora		CNPJ	Objeto do CTEF		Início da Obra

Frentes de Obra:

Valor Total do Orçamento: R\$ 4.810.470,37

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Meta	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL											
Serviço	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00	140.604,79	140.604,79	1-Administração Local	0,08					
Meta	2	CANTEIRO DE OBRA											
Serviço	2.1	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	3.421,29	3.421,29	2-CANTEIRO DE OBRA						
Serviço	2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_ 03/2024	UN	1,00	258,00	258,00	2-CANTEIRO DE OBRA						
Serviço	2.3	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	1,00	200,73	200,73	2-CANTEIRO DE OBRA						
Serviço	2.4	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_ 03/2024	UN	1,00	205,96	205,96	2-CANTEIRO DE OBRA						
Serviço	2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	10,00	1.256,76	12.567,60	2-CANTEIRO DE OBRA						
Serviço	2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	20,00	681,87	13.637,40	2-CANTEIRO DE OBRA						
Serviço	2.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	16,00	1.128,44	18.055,04	2-CANTEIRO DE OBRA						
Meta	3	SERVIÇOS PRELIMINARES											
Serviço	3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022_PS	M²	12,50	566,67	7.083,38	3-SERVIÇOS PRELIMINARES						
Serviço	3.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_ 03/2024	M2	38.858,33	5,51	214.109,40	3-SERVIÇOS PRELIMINARES	2.655,81					
Meta	4	CALÇADAS À REFORMAR											
Serviço	4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	240,68	203,11	48.884,51	4-CALÇADAS À REFORMAR	32,01					
Serviço	4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_ 07/2020	M3	240,68	11,92	2.868,91	4-CALÇADAS À REFORMAR	32,01					



7.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>

Q/



Frentes de Obra:

QUADRAS ITEM 01 A ITEM 08	QUADRAS ITEM 09 A ITEM 17	QUADRAS ITEM 18 A ITEM 25	QUADRAS ITEM 26 A ITEM 34	QUADRAS ITEM 35 A ITEM 43	QUADRAS ITEM 44 A ITEM 52
1	2	3	4	5	6
184,80	184,80	655,20	420,00	386,40	571,20
11,05	11,07	39,27	25,17	23,15	34,25
120,80	169,85	477,25	356,02	322,17	463,67
142,20	201,60	570,60	424,20	383,70	552,90
4.010,04	5.685,12	16.090,92	11.962,44	10.820,34	15.591,78
6.530,94	7.472,43	4.280,82	6.330,32	6.239,79	5.348,22
391,83	448,31	256,80	379,78	374,35	320,85
576,00	656,86	371,69	552,09	548,14	465,42
688,20	784,50	442,80	659,40	654,60	555,30
19.407,24	22.122,90	12.486,96	18.595,08	18.459,72	15.659,46

Valor Total do Orçamento: R\$ 4.810.470,37

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos
Meta	5	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL					
Serviço	5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.755,20	3,97	10.938,14	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serviço	5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	165,10	1.088,03	179.633,75	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serviço	5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	2.223,82	218,62	486.171,53	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serviço	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.650,80	2,90	7.687,32	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Serviço	5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	74.752,56	1,15	85.965,44	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL
Meta	6	CALÇADAS À EXECUTAR					
Serviço	6.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	38.858,33	3,97	154.267,57	6-CALÇADAS À EXECUTAR
Serviço	6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2.331,25	1.088,03	2.536.469,94	6-CALÇADAS À EXECUTAR
Serviço	6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	3.402,89	218,62	743.939,81	6-CALÇADAS À EXECUTAR
Serviço	6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.061,70	2,90	11.778,93	6-CALÇADAS À EXECUTAR
Serviço	6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.539,94	1,15	131.720,93	6-CALÇADAS À EXECUTAR

BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT, 14 de janeiro de 2026
Local e Data



7.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>

Q/



Frentes de Obra:


QUADRA 5 ITEM 53 A ITEM 57					
-------------------------------	--	--	--	--	--

Valor Total do Orçamento: R\$ 4.810.470,37

Nível	Item	Descrição	Unid.	Qtde.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Agrupador de Eventos	7	8	9	10	11	12
Meta	5	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL											
Serviço	5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.755,20	3,97	10.938,14	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	352,80					
Serviço	5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	165,10	1.088,03	179.633,75	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	21,14					
Serviço	5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	2.223,82	218,62	486.171,53	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	314,06					
Serviço	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.650,80	2,90	7.687,32	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	375,60					
Serviço	5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	74.752,56	1,15	85.965,44	5-PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL	10.591,92					
Meta	6	CALÇADAS À EXECUTAR											
Serviço	6.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	38.858,33	3,97	154.267,57	6-CALÇADAS À EXECUTAR	2.655,81					
Serviço	6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2.331,25	1.088,03	2.536.469,94	6-CALÇADAS À EXECUTAR	159,33					
Serviço	6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	3.402,89	218,62	743.939,81	6-CALÇADAS À EXECUTAR	232,69					
Serviço	6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.061,70	2,90	11.778,93	6-CALÇADAS À EXECUTAR	276,90					
Serviço	6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.539,94	1,15	131.720,93	6-CALÇADAS À EXECUTAR	7.808,58					

BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT, 14 de janeiro de 2026
Local e Data

Responsável Técnico: DIEGO ROBERTO SBITKOWSKI CHAMMA
CREA / CAU: RNP 2511178010




7.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>





PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Detalhamento de Eventos

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA			BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT	DIVERSAS RUAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	Objeto do CTEF			Início da Obra

Todos

Orçamento

Modo de

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 4.810.470,37

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00
2	2	CANTEIRO DE OBRA		
		ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2	2.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00
2	2.2	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
2	2.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
2	2.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	10,00
2	2.5	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	20,00
2	2.6	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	16,00
2	2.7			
3	3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3	3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	12,50
3	3.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	38.858,33
4	4	CALÇADAS À REFORMAR		
4	4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	240,68

QUADRAS ITEM 01 À ITEM 08	QUADRAS ITEM 09 À ITEM 17	QUADRAS ITEM 18 À ITEM 25	QUADRAS ITEM 26 À ITEM 34	QUADRAS ITEM 35 À ITEM 43	QUADRAS ITEM 44 À ITEM 52
767.088,63	813.716,99	616.082,89	768.966,76	748.733,75	712.595,59
1	2	3	4	5	6
-	-	-	-	-	-
0,18	0,16	0,12	0,16	0,15	0,14
-	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
1,00	-	-	-	-	-
10,00	-	-	-	-	-
20,00	-	-	-	-	-
16,00	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
12,50	-	-	-	-	-
6.530,94	7.472,43	4.280,82	6.330,32	6.239,79	5.348,22
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
14,96	16,94	55,21	37,38	34,14	50,04



27.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROponente / Tomador			Município / UF	Localidade / Endereço	Objeto	
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA			BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT	DIVERSAS RUAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	Objeto do CTEF	Início da obra	

Todos

Orçamento

Modo de

Frente de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 4.810.470,37

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
	1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1	1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UND	1,00
2	2	CANTEIRO DE OBRA		
2	2.1	ENTRADA PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00
2	2.2	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC 25 MM (3/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00
2	2.3	HIDRÔMETRO DN 3/4", 5,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
2	2.4	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00
2	2.5	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS	M2	10,00
2	2.6	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS.	M2	20,00
2	2.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, PISO EM CONCRETO FCK = 15 MPA, SARRAFEADO E DESEMPENADO, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO	M2	16,00
3	3	SERVIÇOS PRELIMINARES		
3	3.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M²	12,50
3	3.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	38.858,33
4	4	CALÇADAS À REFORMAR		
4	4.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M³	240,68

QUADRAS ITEM 53 A ITEM 57					
383.285,76	-	-	-	-	-
7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-
0,08	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.655,81	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
32,01	-	-	-	-	-



Q/2/2



Modo de

Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 4.810.470,37

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

4	4.2	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	240,68
	5	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL		
5	5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.755,20
5	5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	165,10
5	5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	2.223,82
5	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.650,80
5	5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	74.752,56
	6	CALÇADAS À EXECUTAR		
6	6.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	38.858,33
6	6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2.331,25
6	6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	3.402,89
6	6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.061,70
6	6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.539,94

QUADRAS ITEM 01 A ITEM 08	QUADRAS ITEM 09 A ITEM 17	QUADRAS ITEM 18 A ITEM 25	QUADRAS ITEM 26 A ITEM 34	QUADRAS ITEM 35 A ITEM 43	QUADRAS ITEM 44 A ITEM 52
767.088,63	813.716,99	616.082,89	768.966,76	748.733,75	712.595,59
1	2	3	4	5	6

14,96	16,94	55,21	37,38	34,14	50,04
-	-	-	-	-	-
184,80	184,80	655,20	420,00	386,40	571,20
11,05	11,07	39,27	25,17	23,15	34,25
120,80	169,85	477,25	356,02	322,17	463,67
142,20	201,60	570,60	424,20	383,70	552,90
4.010,04	5.685,12	16.090,92	11.962,44	10.820,34	15.591,78
-	-	-	-	-	-
6.530,94	7.472,43	4.280,82	6.330,32	6.239,79	5.348,22
391,83	448,31	256,80	379,78	374,35	320,85
576,00	656,86	371,69	552,09	548,14	465,42
688,20	784,50	442,80	659,40	654,60	555,30
19.407,24	22.122,90	12.486,96	18.595,08	18.459,72	15.659,46

BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT, 14 de janeiro de 2026

Local e Data



27.477 v006 micro

Escaneie a imagem para verificar a autenticidade do documento
 Hash SHA256 do PDF original fe1caa53e7ccf1cb8316efa8d7e745d9d7676f5777e9490959d9f4cd1a473820
<https://valida.ae/9d501224bf6ba5282fab6892bb56630980c920772e0ba8579>

Q₁/21



Modo de

Orçamento

Frete de Obra:

Valor de Investimento: R\$ 4.810.470,37

Total por Frente (R\$):

Evento	Item Orç	Título dos Eventos / Descrição Serviço	Unid.	Qtde.
--------	----------	--	-------	-------

4	4.2	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	240,68
	5	PASSEIO PÚBLICO E ACESSIBILIDADE UNIVERSAL		
5	5.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	2.755,20
5	5.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	165,10
5	5.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	2.223,82
5	5.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	2.650,80
5	5.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	74.752,56
	6	CALÇADAS À EXECUTAR		
6	6.1	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	M2	38.858,33
6	6.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	2.331,25
6	6.3	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACESSIBILIDADE COM PISO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL 25X25 CM EM PASSEIO PÚBLICO	M2	3.402,89
6	6.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	4.061,70
6	6.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	114.539,94

QUADRAS ITEM 53 A ITEM 57					
383.285,76	-	-	-	-	-
7	8	9	10	11	12

32,01	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
352,80	-	-	-	-	-
21,14	-	-	-	-	-
314,06	-	-	-	-	-
375,60	-	-	-	-	-
10.591,92	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.655,81	-	-	-	-	-
159,33	-	-	-	-	-
232,69	-	-	-	-	-
276,90	-	-	-	-	-
7.808,58	-	-	-	-	-

BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT, 14 de janeiro de 2026

Local e Data

Responsável Técnico: DIEGO ROBERTO SBITKOWSKI CHAMMA

CREA / CAU: RNP 2511178010

Di / 14




Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
PROPONENTE / TOMADOR			MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO	
PREFEITURA DE BOM JESUS DO ARAGUAIA			BOM JESUS DO ARAGUAIA- MT	DIVERSAS RUAS - BOM JESUS DO ARAGUAIA	EXECUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA		CNPJ	OBJETO DO CTEF		INÍCIO DA OBRA

[illegible]

Responsável Técnico: DIEGO ROBERTO S
CREA / CAU: RNP 2511178010

Página de assinaturas



Diego Chamma
057.595.739-50
Signatário

HISTÓRICO

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| 14 jan 2026
17:19:56 |  | Diego Roberto Sbitkowski Chamma criou este documento. (Email: chammaengenharia@gmail.com , CPF: 057.595.739-50) |
| 14 jan 2026
17:19:57 |  | Diego Roberto Sbitkowski Chamma (Email: chammaengenharia@gmail.com , CPF: 057.595.739-50) visualizou este documento por meio do IP 45.235.153.12 localizado em Canarana - Mato Grosso - Brazil |
| 14 jan 2026
17:19:59 |  | Diego Roberto Sbitkowski Chamma (Email: chammaengenharia@gmail.com , CPF: 057.595.739-50) assinou este documento por meio do IP 45.235.153.12 localizado em Canarana - Mato Grosso - Brazil |

