



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ**  
**ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

**PROJETO: SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO DE EIRUNEPÉ – AM.**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**1. Observações Gerais**

O presente memorial descritivo visa estabelecer e regular as condições técnicas mínimas a serem obedecidas, esclarecer e complementar as informações contidas na planilha orçamentária e projetos gráficos para a Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Engenharia para recuperação das instalações de SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO DE EIRUNEPÉ – AM., no Município de Eirunepé/AM.

- ✚ Área de Intervenção: 568,45 m<sup>2</sup>
- ✚ Custo total dos serviços sem BDI: R\$ 152.866,02
- ✚ BDI adotado: 28,82%
- ✚ Custo Total dos Serviços com BDI: R\$ 196.904,91
- ✚ Custo por m<sup>2</sup>: R\$ 346,38/m<sup>2</sup>

**2. Responsabilidades**

Fica reservada a CONTRATANTE, representada pelo responsável técnico do Departamento de Obras designado, a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular e por ventura omissos neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a empresa CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação prévia do autor do projeto.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços, objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado, comprometendo-se a promover e efetuar todas as correções, interpretações e



## **ESTADO DO AMAZONAS**

### **PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ**

#### **ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com o autor do projeto.

Quaisquer divergências e dúvidas deverão resolvidas previamente, antes do início dos serviços.

### **3. Materiais e equipamentos**

Todos os materiais e equipamentos deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazendo as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados em cada projeto, nos memoriais ou nas especificações gerais.

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

### **4. Segurança do Trabalho**

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto à movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas pelo pessoal da obra, ainda o uso de EPI (equipamentos de segurança), como botas, capacetes, cintos de segurança, óculos, máscaras e demais proteções de acordo com as Normas de Segurança do Trabalho.

Toda sinalização preventiva deverá ser realizada, evitando-se os riscos de acidentes com pessoas, materiais e veículos.

### **5. Descrição dos Serviços**

O acompanhamento técnico será realizado por um engenheiro civil de obra júnior, encarregado de fiscalizar as atividades, organizar os processos e assegurar que todas as etapas sejam executadas com qualidade e segurança.



**ESTADO DO AMAZONAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ**  
**ASSESSORIA DE PROJETOS E CONVÊNIOS**

**6. Considerações Finais**

Todos os serviços executados, bem como materiais empregados deverão ser de boa qualidade e de acordo com as normas vigentes. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos. O serviço deve ser entregue totalmente limpo.

  
Christopher Cavalcante Tomaz  
Engenheiro Civil  
CREA / AM 35819

---

CRISTOPHER CAVALCANTE TOMAZ  
Engenheiro Civil - CREA 35819/AM  
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ