



ESTADO DO AMAZONAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ

OBRA: SERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA QUADRA DE AREIA DO BAIRRO DE SANTO ANTONIO DE EIRUNEPÉ – AM.

Bancos

B.D.I.

Encargos Sociais

LOCAL : SEDE DO MUNICIPIO DE EIRUNEPÉ

SINAPI - 09/2025 -
Amazonas

28,82%

Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.


INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ/AM

Orçamento Sintético									
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		1		22.172,38	22.172,38	11,26 %
1.1	90777	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80	115,88	149,27	11.941,60	6,06 %
1.2	90780	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	88	42,51	54,76	4.818,88	2,45 %
1.3	101460	SINAPI	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	4.201,14	5.411,90	5.411,90	2,75 %
2			SERVIÇOS PREÇIMINARES		1		11.289,04	11.289,04	5,73 %
2.1	98524	SINAPI	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	m²	200	4,99	6,42	1.284,00	0,65 %
2.2	EIRU12	Próprio	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M²	6	856,09	1.102,81	6.616,86	3,36 %
2.3	CPU-015	Próprio	Placa de Obra em Lona com Impressão digital padrão 12m² com estrutura de madeira- Fornecimento e Instalação	un	1	2.630,17	3.388,18	3.388,18	1,72 %
3			MURETA DE ENERGIA		1		5.617,68	5.617,68	2,85 %
3.1	101548	SINAPI	ISOLADOR, TIPO ROLDANA, PARA BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	UN	3	12,12	15,61	46,83	0,02 %
3.2	92338	SINAPI	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 50 (2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	6	151,05	194,58	1.167,48	0,59 %
3.3	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	3	78,58	101,22	303,66	0,15 %

3.4	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	120	10,45	13,46	1.615,20	0,82 %
3.5	101501	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.928,67	2.484,51	2.484,51	1,26 %
4			INSTALAÇÃO ELETRICA		1		13.831,92	13.831,92	7,02 %
4.1	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	7,25	9,33	2.799,00	1,42 %
4.2	91872	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	180	20,95	26,98	4.856,40	2,47 %
4.3	93662	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	61,31	78,97	315,88	0,16 %
4.4	101658	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	8	568,69	732,58	5.860,64	2,98 %
5			ALVENARIAIA		1		16.503,20	16.503,20	8,38 %
5.1	103351	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X9X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	70	183,02	235,76	16.503,20	8,38 %
6			DRENAGEM		1		5.531,73	5.531,73	2,81 %
6.1	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	80	46,47	59,86	4.788,80	2,43 %
6.2	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	5	37,18	47,89	239,45	0,12 %
6.3	99250	SINAPI	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	2	195,42	251,74	503,48	0,26 %
7			PINTURA		1		14.637,60	14.637,60	7,43 %
7.1	88414	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM SUPERFÍCIES INTERNAS DA SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_03/2024	m²	90	6,15	7,92	712,80	0,36 %
7.2	100754	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020	m²	360	30,03	38,68	13.924,80	7,07 %

8			DIVERSOS		1		102.560,36	102.560,36	52,09 %
8.1	102364	SINAPI	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	310	204,96	264,02	81.846,20	41,57 %
8.2	94342	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO. AF_08/2023	m³	120	102,55	132,10	15.852,00	8,05 %
8.3	101918	SINAPI	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 100 (4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M	18	209,69	270,12	4.862,16	2,47 %
9			SERVIÇOS FINAIS		2		2.380,50	4.761,00	2,42 %
9.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	450	4,11	5,29	2.380,50	1,21 %

Total sem BDI	152.866,02
Total do BDI	44.038,89
Total Geral	196.904,91


 Christopher Cavalcante Tomaz
 Engenheiro Civil
 CREA / AM 35819