MEMORIAL DESCRITIVO

AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

ADM: PREFEITO RAYLAN BARROSO DE ALENCAR

OUTUBRO/2024

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Ampliação de Centro de Referência de Assistência Social – CRAS;
LOCAL: Centro de Referência de Assistência Social, Centro, Eirunepé – AM – 69880-000 S/N;
AUTOR DO PROJETO: Ana Caroline Pinheiro de Araújo - Arquiteta e Urbanista
CAU: 00A1437100
N° da RRT: SI14032886I00CT001

1.0 – DEFINIÇÃO DO PROGRAMA

Destina-se a Ampliação de centro de referência social, buscando melhorias para atender as necessidades da população da cidade.

2.0 – ARQUITETURA

Arquitetura com formas simples, livres de muitas ornamentações.

3.0 – SISTEMAS CONSTRUTIVOS

Será em alvenaria de vedação.

4.0 – ELEMENTOS CONSTRUTIVOS

- **SISTEMA ESTRUTURAL**

Conforme projeto estrutural em anexo.

- **ESQUADRIAS**

Conforme tabela de esquadrias no projeto arquitetônico em anexo.

- **SISTEMA DE COBERTURA - EXISTENTE**

Cobertura – existente – será estruturada metálica, conforme projetos específicos, e deverá ser coberto em telhas / cumeeira metálicas conforme projeto para captação das águas pluviais.

- **SISTEMA DE COBERTURA - AMPLIAÇÃO**

Cobertura será estruturada metálica, conforme projetos específicos, deverá ser coberto em telhas / cumeeira metálicas conforme projeto para captação das águas pluviais, mesmo padrão da cobertura existente.

- **PAISAGISO – AMPLIAÇÃO ÁREA EXTERNA**

Serão aplicadas vegetação arbustiva de pequeno e médio porte e aplicação de grama nos entornos ensolarados, conforme indicações constantes em plantas.

- **CRAS – EXISTENTE;**

❖ **RECEPÇÃO**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ESCRITÓRIO 01**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ESCRITÓRIO 02**

Piso: Piso existente – manter;

Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **CIRCULAÇÃO**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ESCRITÓRIO 03**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ESCRITÓRIO 04**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **W.C**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **SALÃO 01**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **CIRCULAÇÃO**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ESCRITÓRIO 05**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ESCRITÓRIO 06**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **W.C FEMININO**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **W.C MASCULINO**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **SALÃO 02**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **COZINHA**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **DEPÓSITO**

Piso: Piso existente – manter;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **CIRC. EXTERNA**

Piso: Piso industrial;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

- **CRAS – AMPLIAÇÃO;**

❖ **ATENDIMENTO INDIVIDUAL**

Piso: Piso industrial;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ATENDIMENTO COLETIVO**

Piso: Piso industrial;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **BANHEIRO**

Piso: Piso industrial;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto. Acabamento: revestido com cerâmica 45x45 na cor cinza claro – até 1,80m;
Teto: Forro PVC na cor branco;
As louças serão em granito na cor branco.

❖ **EQUIPE REFERENCIADA**

Piso: Piso industrial;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;
Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **SALA DE INFORMÁTICA**

Piso: Piso industrial;
Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;

Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **CIRCULAÇÃO**

Piso: Piso industrial;

Paredes: Aplicar selador acrílico, emassamento acrílico e pintura acrílica – especificada no projeto;

Teto: Forro PVC na cor branco.

❖ **ÁREA EXTERNA - PRACINHA**

Piso: Piso industrial;

5.0 – QUADRO DE DIMENSÕES E ÁREAS

AMBIENTES - EXISTENTES	ÁREA
Recepção	19.49m²
Escritório 01	9.87m²
Escritório 02	10.40m²
Circulação	6.63m²
Escritório 04	19.58m²
W.C	3.66m²
Salão 01	53.24m²
Circulação	5.10m²
Escritório 05	8.05m²
Escritório 06	13.12m²
W.C Feminino	14.93m²
W.C Masculino	14.25m²
Salão 02	69.56m²
Cozinha	27.17m²
Depósito	7.98m²
Circ. Externa	34.82m²
TOTAL:	**323.88m²**

AMBIENTES - AMPLIAÇÃO	ÁREA
Atendimento Individual	8.46m²
Atendimento Coletivo	15.41m²
Banheiro	4.10m²
Equipe Referenciada	14.87m²
Sala de Informática	11.19m²
Circulação	2.30m²
Área externa	69.60m²
TOTAL:	**125.93m²**

6.0 – LISTA DE PROJETOS

- Projeto Arquitetônico;
- Projetos Complementares; Elétrica e Estrutural.

ANA CAROLINE PINHEIRO DE ARAUJO:01617892262

Assinado de forma digital por ANA CAROLINE PINHEIRO DE ARAUJO:01617892262
Dados: 2024.10.22 13:29:27 -04'00'

Ana Caroline Pinheiro de Araújo
CAU AM A143710-0