COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CCU 02**	**CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO BASE SINAPI: 73859/002**	**m²**		**1,68**	**0,00**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,08	21,12	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 03**	**PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, COM GUARNICAO BASE SINAPI: 74071/002**	**m²**		**536,52**	**0,00**
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	25,56	0,00
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,3	29,36	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2,2	21,12	0,00
SINAPI	88627	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019	M3	0,006	824,83	0,00
SINAPI-I	4917	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	M2	1	434,18	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 01**	**ADMINISTRAÇÃO DE OBRA**	**MÊS**		**9.201,06**	**0,00**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66	104,60	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	66	34,81	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 04**	**EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8kg ABC NBR 15808:2017**	**UN**		**378,66**	**377,15**
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,07	21,62	0,00
COTAÇÃO	001	EXTINTOR PO QUIMICO SECO 8 Kg ABC NBR 15808	UND	1	377,15	377,15
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 05**	**BANCO DE CONCRETO 2,25m2 COM ESPESSURA 10cm**	**UN**		**231,30**	**0,00**
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	69,98	1,18	0,00
SINAPI-I	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,157	100,29	0,00
SINAPI-I	4718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	M3	0,18	260,00	0,00
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	2,165	16,18	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	4,279	11,96	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 06**	**PLACA FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO PVC 2mm 20x20cm**	**UND**		**22,33**	**16,00**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,12	0,00
COTAÇÃO	002	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE EXTINTOR INCENDIO 20x20cm NBR 13434-2:2004	UND	1	16,00	16,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 07**	**PLACA FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm**	**UND**		**17,58**	**11,25**
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3	21,12	0,00
COTAÇÃO	003	PLACA DE SINALIZACAO FOTOLUMINESCENTE SAIDA DE EMERGENCIA 25x10cm NBR 13434-2:2004	UND	1	11,25	11,25
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 08**	**SETA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA**	**UND**		**29,50**	**18,00**
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,532	21,62	0,00
COTAÇÃO	004	SETA INDICATIVA DE ROTA DE FUGA	UND	1	18,00	18,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 09**	**PINTURA FAIXA DEMARCACAO AVISO EM PISO PARA EXTINTORES**	**M²**		**24,55**	**0,00**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	27,08	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	21,12	0,00
SINAPI-I	7343	TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862)	L	0,35	11,58	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 10**	**JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.**	**UND**		**45,67**	**0,00**
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	21,62	0,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	24,81	0,00
SINAPI-I	301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	UN	2	4,95	0,00
SINAPI-I	20078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	UN	0,092	25,24	0,00
SINAPI-I	3659	JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	UN	1	18,14	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 11**	**PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018**	**UND**		**11,59**	**0,00**
SINAPI	88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,0528	21,62	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,211	21,12	0,00
SINAPI-I	360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	UN	1	6,00	0,00

22/10/2024
Data

ANA CAROLINE PINHEIRO DE ARAUJO:01617892262
Assinado de forma digital por ANA CAROLINE PINHEIRO DE ARAUJO:01617892262 Dados: 2024.10.22 13:32:24 -04'00'

Responsável Técnico: Ana Caroline P. de Araújo
CREA/CAU: A143710-0