CAIXA

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	**CCU 01**	**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**	**MÊS**		**4.482,20**	**0,00**
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	20	115,88	0,00
SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	58,1257	37,24	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 02**	**LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020**	**UND**		**113,08**	**0,00**
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1519	25,00	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,3645	38,73	0,00
SINAPI-I	3780	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	1	95,18	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 03**	**TÊ DE REDUÇÃO 100X50**	**UND**		**46,82**	**48,98**
SEINFRA	I0026	ADESIVO PARA TUBO DE PVC RIGIDO	KG	0,0575	63,36	63,36
SEINFRA	I0043	AJUDANTE DE ENCANADOR	H	0,46	19,10	21,10
SEINFRA	I2320	ENCANADOR	H	0,46	23,48	26,18
SEINFRA	I1888	SOLUÇÃO LIMPADORA PARA PVC RIGIDO	L	0,091	61,02	61,02
SEINFRA	I2008	TE PVC REDUÇÃO ESGOTO DE 100X50MM	UN	1	18,05	18,05
COMPOSIÇÃO	**CCU 04**	**Banco de concreto sem encosto, dimensão: 2,00x0,60m**	**UND**		**1.352,99**	**1.292,66**
ORSE	140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	kg	7,43	97,70	97,70
ORSE	155	Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1	m²	0,24	26,41	26,41
ORSE	2509	Carga manual de material de 1ª categoria	m³	0,12	1,32	1,32
ORSE	3310	Chapisco em parede com argamassa traço t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	m²	0,66	4,42	4,42
ORSE	94	Concreto ciclópico	m³	0,096	68,50	68,50
ORSE	98	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	m³	0,12	73,22	73,22
ORSE	2279	Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 03	m²	2,42	37,09	37,09
ORSE	10550	Encargos Complementares - Pedreiro	h	1	3,79	3,79
ORSE	10549	Encargos Complementares - Servente	h	2	7,76	7,76
ORSE	2497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	m³	0,096	5,31	5,31
ORSE	87	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 04 usos	m²	1,72	146,50	146,50
ORSE	2288	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demaõs de tinta acrílica convencional	m²	2,42	45,47	45,47
ORSE	2282	Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de líquido selador acrílico	m²	2,42	19,74	19,74
ORSE	1908	Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm	m²	0,66	23,65	23,65
ORSE	2456	Caminhão guindauto 6,5 t (m. benz - L1620/51 - 143,0 hp)	h	0,25	28,29	28,29
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	16,5	0,99	0,00
SINAPI-I	4750	PEDREIRO (HORISTA)	H	1	17,56	0,00
SINAPI-I	6111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	H	2	13,22	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU 05**	**PINTURA ACRÍLICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS**	**M2**		**19,53**	**0,00**
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,35	29,64	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,43	0,00
SINAPI-I	7348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,17	19,50	0,00
COMPOSIÇÃO	**CCU-06**	**PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)**	**UND**		**40,83**	**0,00**
SINAPI	37558	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UND	1	40,83	0,00
					0,00	0,00

24/04/2025
Data

Responsável Técnico: Cristopher Cavalcante Tomaz
CREA/CAU: 35819-AM

Documento assinado digitalmente
gov.br
CRISTOPHER CAVALCANTE TOMAZ
Data: 24/06/2025 12:06:32-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br