

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
1.0			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
1.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3.520,00	R\$ 48,25	R\$ 61,93	R\$ 217.993,60
TOTAL DO ITEM =								R\$ 217.993,60
2.0			MOBILIZAÇÃO DE INSUMOS					
2.1	COTAÇÃO	01	TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIAIS VIA BALSA COM CAPACIDADE DE 1000 TONELADAS	DIA	30,00	R\$ 5.650,00	R\$ 7.251,78	R\$ 217.553,40
TOTAL DO ITEM =								R\$ 217.553,40
3.0			SERVIÇOS PRELIMINARES					
3.1	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL E ESTRUTURA EM MADEIRA	M2	80,00	R\$ 141,69	R\$ 181,86	R\$ 14.548,80
3.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024	M2	3.952,00	R\$ 5,51	R\$ 7,07	R\$ 27.940,64
TOTAL DO ITEM =								R\$ 42.489,44
4.0			MOVIMENTO DE TERRA					
4.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	284,40	R\$ 102,41	R\$ 131,44	R\$ 37.381,54
4.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	606,40	R\$ 8,75	R\$ 11,23	R\$ 6.809,87
4.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	162,60	R\$ 32,48	R\$ 41,69	R\$ 6.778,79
TOTAL DO ITEM =								R\$ 50.970,20

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
5.0			INFRAESTRUTURA					
5.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	M2	121,60	R\$ 53,39	R\$ 68,53	R\$ 8.333,25
5.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	486,40	R\$ 146,08	R\$ 187,49	R\$ 91.195,14
5.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	681,50	R\$ 72,60	R\$ 93,18	R\$ 63.502,17
5.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	766,70	R\$ 22,18	R\$ 28,47	R\$ 21.827,95
5.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	5.238,30	R\$ 15,49	R\$ 19,88	R\$ 104.137,40
5.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104920	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	1.673,20	R\$ 11,90	R\$ 15,27	R\$ 25.549,76
5.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	115,70	R\$ 725,26	R\$ 930,87	R\$ 107.701,66
5.8	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	115,70	R\$ 345,41	R\$ 443,33	R\$ 51.293,28
TOTAL DO ITEM =								R\$ 473.540,61
6.0			IMPERMEABILIZAÇÃO					
6.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	98562	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	M2	852,00	R\$ 57,06	R\$ 73,24	R\$ 62.400,48
TOTAL DO ITEM =								R\$ 62.400,48

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
7.0			SUPRAESTRUTURA - PILARES DE CONCRETO					
7.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	361,20	R\$ 135,61	R\$ 174,06	R\$ 62.870,47
7.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	310,80	R\$ 15,55	R\$ 19,96	R\$ 6.203,57
7.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1.981,90	R\$ 12,11	R\$ 15,54	R\$ 30.798,73
7.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	12,00	R\$ 725,26	R\$ 930,87	R\$ 11.170,44
7.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	12,00	R\$ 345,41	R\$ 443,33	R\$ 5.319,96
TOTAL DO ITEM =								R\$ 116.363,17
8.0			SUPRAESTRUTURA - PILARES METÁLICOS					
8.1	COMPOSIÇÃO	02	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3 MM, H = 125 MM, L = 50 MM (5,07 KG/M)	KG	6.449,00	R\$ 18,82	R\$ 24,16	R\$ 155.807,84
8.2	COMPOSIÇÃO	03	PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M)	M	2.692,20	R\$ 19,03	R\$ 24,43	R\$ 65.770,45
8.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	11,10	R\$ 725,26	R\$ 930,87	R\$ 10.332,66
8.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	11,10	R\$ 345,41	R\$ 443,33	R\$ 4.920,96
TOTAL DO ITEM =								R\$ 236.831,91
9.0			SUPRAESTRUTURA - VIGAS CINTAS					
9.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92270	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	M2	507,10	R\$ 157,15	R\$ 201,70	R\$ 102.282,07

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
9.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	432,80	R\$ 15,55	R\$ 19,96	R\$ 8.638,69
9.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	2.782,00	R\$ 12,11	R\$ 15,54	R\$ 43.232,28
9.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	20,30	R\$ 725,26	R\$ 930,87	R\$ 18.896,66
9.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	20,30	R\$ 345,41	R\$ 443,33	R\$ 8.999,60
TOTAL DO ITEM =								R\$ 182.049,30
10.0			LAJE PARA CAIXA D'ÁGUA					
10.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	44,20	R\$ 88,89	R\$ 114,09	R\$ 5.042,78
10.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	182,50	R\$ 11,60	R\$ 14,89	R\$ 2.717,43
10.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	3,60	R\$ 725,26	R\$ 930,87	R\$ 3.351,13
10.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	3,60	R\$ 345,41	R\$ 443,33	R\$ 1.595,99
TOTAL DO ITEM =								R\$ 12.707,33
11.0			PAVIMENTAÇÃO (PISO)					
11.1	COMPOSIÇÃO	04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	55,80	R\$ 172,35	R\$ 221,21	R\$ 12.343,52
11.2	COMPOSIÇÃO	05	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL.	M3	55,80	R\$ 80,74	R\$ 103,63	R\$ 5.782,55
11.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026	KG	3.305,30	R\$ 15,12	R\$ 19,41	R\$ 64.155,87

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
11.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87745	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	M2	52,80	R\$ 62,06	R\$ 79,65	R\$ 4.205,52
11.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	1.062,80	R\$ 59,84	R\$ 76,80	R\$ 81.623,04
11.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87248	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	M2	52,80	R\$ 61,14	R\$ 78,47	R\$ 4.143,22
11.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	472,80	R\$ 98,93	R\$ 126,98	R\$ 60.036,14
TOTAL DO ITEM =								R\$ 232.289,86
12.0			PALCO					
12.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	53,60	R\$ 161,98	R\$ 207,90	R\$ 11.143,44
12.2	COMPOSIÇÃO	04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	361,50	R\$ 172,35	R\$ 221,21	R\$ 79.967,42
12.3	COMPOSIÇÃO	05	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL.	M3	361,50	R\$ 80,74	R\$ 103,63	R\$ 37.462,25
12.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026	KG	1.678,20	R\$ 15,12	R\$ 19,41	R\$ 32.573,86
12.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	539,60	R\$ 59,84	R\$ 76,80	R\$ 41.441,28
TOTAL DO ITEM =								R\$ 202.588,25

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
13.0			RAMPA					
13.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103335	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	31,20	R\$ 161,98	R\$ 207,90	R\$ 6.486,48
13.2	COMPOSIÇÃO	04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	62,50	R\$ 172,35	R\$ 221,21	R\$ 13.825,63
13.3	COMPOSIÇÃO	05	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL.	M3	62,50	R\$ 80,74	R\$ 103,63	R\$ 6.476,88
13.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	97092	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_07/2026	KG	269,90	R\$ 15,12	R\$ 19,41	R\$ 5.238,76
13.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	86,80	R\$ 59,84	R\$ 76,80	R\$ 6.666,24
TOTAL DO ITEM =								R\$ 38.693,99
14.0			ESCADAS					
14.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	54,00	R\$ 135,61	R\$ 174,06	R\$ 9.399,24
14.2	COMPOSIÇÃO	04	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M3	16,20	R\$ 172,35	R\$ 221,21	R\$ 3.583,60
14.3	COMPOSIÇÃO	05	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL.	M3	16,20	R\$ 80,74	R\$ 103,63	R\$ 1.678,81
14.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	M2	57,60	R\$ 59,84	R\$ 76,80	R\$ 4.423,68
TOTAL DO ITEM =								R\$ 19.085,33

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
15.0			COBERTURA					
15.1	COMPOSIÇÃO	06	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 14 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA	UN	50,00	R\$ 2.612,70	R\$ 3.353,40	R\$ 167.670,00
15.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	2.606,00	R\$ 50,71	R\$ 65,09	R\$ 169.624,54
15.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	M2	2.606,00	R\$ 76,10	R\$ 97,67	R\$ 254.528,02
15.4	COMPOSIÇÃO	07	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA TRAPEZOIDAL DE AÇO, E = 0,5 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO.	M	190,00	R\$ 124,65	R\$ 159,99	R\$ 30.398,10
15.5	COMPOSIÇÃO	08	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 70 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M	380,00	R\$ 119,92	R\$ 153,92	R\$ 58.489,60
15.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	100719	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMA). AF_01/2020	M2	2.606,00	R\$ 10,64	R\$ 13,66	R\$ 35.597,96
15.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	100722	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	2.606,00	R\$ 26,53	R\$ 34,05	R\$ 88.734,30
15.8	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMA). AF_01/2020	M2	2.606,00	R\$ 26,14	R\$ 33,55	R\$ 87.431,30
TOTAL DO ITEM =								R\$ 892.473,82
16.0			FORRO					
16.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96116	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	237,60	R\$ 65,13	R\$ 83,59	R\$ 19.860,98

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
16.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96121	ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_08/2023	M	392,00	R\$ 12,26	R\$ 15,74	R\$ 6.170,08
TOTAL DO ITEM =								R\$ 26.031,06
17.0			PAREDES E PAINEIS					
17.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	1.559,50	R\$ 105,39	R\$ 135,27	R\$ 210.953,57
TOTAL DO ITEM =								R\$ 210.953,57
18.0			REVESTIMENTO					
18.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	2.331,50	R\$ 5,88	R\$ 7,55	R\$ 17.602,83
18.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87904	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	1.361,90	R\$ 9,95	R\$ 12,77	R\$ 17.391,46
18.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87536	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	218,40	R\$ 41,81	R\$ 53,66	R\$ 11.719,34
18.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104951	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	3.340,20	R\$ 38,10	R\$ 48,90	R\$ 163.335,78
18.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	M2	218,40	R\$ 85,87	R\$ 110,21	R\$ 24.069,86
18.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	210,00	R\$ 10,04	R\$ 12,89	R\$ 2.706,90
TOTAL DO ITEM =								R\$ 236.826,17

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
19.0			PINTURA					
19.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	3.340,20	R\$ 4,06	R\$ 5,21	R\$ 17.402,44
19.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	3.340,20	R\$ 19,34	R\$ 24,82	R\$ 82.903,76
19.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	3.340,20	R\$ 13,60	R\$ 17,46	R\$ 58.319,89
19.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	M2	1.602,40	R\$ 61,08	R\$ 78,40	R\$ 125.628,16
TOTAL DO ITEM = R\$								284.254,25
20.0			ESQUADRIAS - PORTAS					
20.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	M2	96,60	R\$ 710,31	R\$ 911,68	R\$ 88.068,29
20.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91307	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	40,00	R\$ 100,93	R\$ 129,54	R\$ 5.181,60
20.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91305	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	20,00	R\$ 116,19	R\$ 149,13	R\$ 2.982,60
20.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	82,00	R\$ 72,23	R\$ 92,71	R\$ 7.602,22
TOTAL DO ITEM = R\$								103.834,71

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
21.0			ESQUADRIAS - JANELAS					
21.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94559	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE, PARA VIDROS (VIDROS NÃO INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO INCLUSO (6,5 A 14 CM), DIMENSÕES 60X60 CM, COM COM PINTURA ANTICORROSIVA, SEM ACABAMENTO, COM FERRAGENS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	9,60	R\$ 670,96	R\$ 861,18	R\$ 8.267,33
21.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	102162	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	M2	9,60	R\$ 385,74	R\$ 495,10	R\$ 4.752,96
21.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	26,40	R\$ 184,89	R\$ 237,31	R\$ 6.264,98
21.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M	80,00	R\$ 22,74	R\$ 29,19	R\$ 2.335,20
21.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	105023	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	48,00	R\$ 72,23	R\$ 92,71	R\$ 4.450,08
21.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	105029	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024	M	48,00	R\$ 56,16	R\$ 72,08	R\$ 3.459,84
TOTAL DO ITEM =								R\$ 29.530,39
22.0			LOUÇAS E METAIS					
22.1	SBC AM COMPOSIÇÃO SETEMBRO 2026	190493	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA P.750.17 ASPEN DECA	UN	20,00	R\$ 1.064,67	R\$ 1.366,50	R\$ 27.330,00
22.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	R\$ 43,05	R\$ 55,25	R\$ 1.105,00
22.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30 CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	R\$ 443,94	R\$ 569,80	R\$ 11.396,00

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
22.4	COMPOSIÇÃO	09	CHUVEIRO SPOT COM TUBO CROMADO 1977C.CT DECA	UN	20,00	R\$ 273,89	R\$ 351,54	R\$ 7.030,80
22.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	R\$ 61,93	R\$ 79,49	R\$ 1.589,80
22.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	95547	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	20,00	R\$ 70,61	R\$ 90,63	R\$ 1.812,60
TOTAL DO ITEM =								R\$ 50.264,20
23.0			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
23.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R\$ 592,35	R\$ 760,28	R\$ 7.602,80
23.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	101895	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	10,00	R\$ 383,60	R\$ 492,35	R\$ 4.923,50
23.3	COMPOSIÇÃO	10	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	30,00	R\$ 73,03	R\$ 93,73	R\$ 2.811,90
23.4	COMPOSIÇÃO	11	DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC	UN	10,00	R\$ 131,69	R\$ 169,02	R\$ 1.690,20
23.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	40,00	R\$ 10,80	R\$ 13,86	R\$ 554,40
23.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	93660	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	20,00	R\$ 49,11	R\$ 63,03	R\$ 1.260,60
23.7	SBC AM COMPOSIÇÃO SETEMBRO 2026	63036	ELETROCALHA LISA/PERF ""U"" 50x50mm S/TAMPA, SUP, EMENDA	M	403,20	R\$ 28,03	R\$ 35,98	R\$ 14.507,14
23.8	SBC AM COMPOSIÇÃO SETEMBRO 2026	59899	TE HORIZ 90 ELETROCALHA LISA/PERF 50x50mm	UN	50,00	R\$ 82,77	R\$ 106,24	R\$ 5.312,00

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
23.9	SBC AM COMPOSIÇÃO SETEMBRO 2026	59685	CURVA INVERSAO ELETROCALHA LISA/PERF 50x50mm	UN	10,00	R\$ 57,81	R\$ 74,20	R\$ 742,00
23.10	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91867	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	191,70	R\$ 12,02	R\$ 15,43	R\$ 2.957,93
23.11	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60,50	R\$ 18,76	R\$ 24,08	R\$ 1.456,84
23.12	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91855	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.058,10	R\$ 13,73	R\$ 17,62	R\$ 18.643,72
23.13	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	4.023,40	R\$ 5,52	R\$ 7,08	R\$ 28.485,67
23.14	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1.555,40	R\$ 8,49	R\$ 10,90	R\$ 16.953,86
23.15	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	R\$ 56,71	R\$ 72,79	R\$ 727,90
23.16	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 63,63	R\$ 81,67	R\$ 3.266,80
23.17	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R\$ 60,37	R\$ 77,48	R\$ 1.549,60
23.18	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92000	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	40,00	R\$ 39,12	R\$ 50,21	R\$ 2.008,40
23.19	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92008	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	20,00	R\$ 60,09	R\$ 77,13	R\$ 1.542,60
23.20	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91996	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	30,00	R\$ 44,39	R\$ 56,97	R\$ 1.709,10

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
23.21	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	200,00	R\$ 41,76	R\$ 53,60	R\$ 10.720,00
23.22	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91941	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	600,00	R\$ 14,63	R\$ 18,78	R\$ 11.268,00
23.23	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	800,00	R\$ 23,56	R\$ 30,24	R\$ 24.192,00
23.24	COMPOSIÇÃO	12	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE EMBUTIR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	220,00	R\$ 93,25	R\$ 119,69	R\$ 26.331,80
23.25	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	20,00	R\$ 197,57	R\$ 253,58	R\$ 5.071,60
TOTAL DO ITEM =								R\$ 196.290,36
24.0			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					
24.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	298,90	R\$ 26,24	R\$ 33,68	R\$ 10.066,95
24.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	60,00	R\$ 16,91	R\$ 21,70	R\$ 1.302,00
24.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	90,00	R\$ 10,46	R\$ 13,43	R\$ 1.208,70
24.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89381	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 12,73	R\$ 16,34	R\$ 326,80
24.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89425	LUVA DE CORRER, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 18,31	R\$ 23,50	R\$ 470,00
24.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	50,00	R\$ 14,38	R\$ 18,46	R\$ 923,00

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
24.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94656	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	60,00	R\$ 3,61	R\$ 4,63	R\$ 277,80
24.8	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 85,49	R\$ 109,73	R\$ 2.194,60
24.9	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	20,00	R\$ 81,36	R\$ 104,43	R\$ 2.088,60
24.10	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	10,00	R\$ 172,32	R\$ 221,17	R\$ 2.211,70
24.11	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	95674	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	10,00	R\$ 140,81	R\$ 180,73	R\$ 1.807,30
24.12	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	102613	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	10,00	R\$ 697,34	R\$ 895,04	R\$ 8.950,40
TOTAL DO ITEM =								R\$ 31.827,85
25.0			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
25.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	221,10	R\$ 37,82	R\$ 48,54	R\$ 10.732,19
25.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	88,30	R\$ 27,14	R\$ 34,83	R\$ 3.075,49
25.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	54,00	R\$ 22,20	R\$ 28,49	R\$ 1.538,46
25.4	SBC AM COMPOSIÇÃO SETEMBRO 2026	53876	ADAPTADOR DE SAIDA PARA VASO SANITARIO	UN	20,00	R\$ 106,96	R\$ 137,28	R\$ 2.745,60

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
25.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 10,76	R\$ 13,81	R\$ 552,40
25.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	R\$ 16,66	R\$ 21,38	R\$ 641,40
25.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	R\$ 29,11	R\$ 37,36	R\$ 2.988,80
25.8	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 10,58	R\$ 13,58	R\$ 543,20
25.9	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89801	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	50,00	R\$ 10,13	R\$ 13,00	R\$ 650,00
25.10	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89744	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 28,46	R\$ 36,53	R\$ 730,60
25.11	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104345	JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30,00	R\$ 42,04	R\$ 53,96	R\$ 1.618,80
25.12	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89754	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	80,00	R\$ 19,83	R\$ 25,45	R\$ 2.036,00
25.13	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89779	LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	130,00	R\$ 32,67	R\$ 41,93	R\$ 5.450,90

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
25.14	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104348	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	10,00	R\$ 8,97	R\$ 11,51	R\$ 115,10
25.15	COMPOSIÇÃO	13	CAIXA ENTERRADA DISTRIBUIDORA DE VAZÃO (SUMIDOUROS MÚLTIPLOS), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X H=0,60 M.	UN	10,00	R\$ 768,31	R\$ 986,13	R\$ 9.861,30
25.16	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89707	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	R\$ 49,95	R\$ 64,11	R\$ 1.282,20
25.17	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	98067	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,2 X 2,4 X H=1,6 M, VOLUME ÚTIL: 3456 L (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 7.238,80	R\$ 9.291,00	R\$ 92.910,00
25.18	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	98080	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 11.069,41	R\$ 14.207,59	R\$ 142.075,90
TOTAL DO ITEM =								R\$ 279.548,34
26.0			INSTALAÇÕES PLUVIAIS					
26.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	268,30	R\$ 62,42	R\$ 80,12	R\$ 21.496,20
26.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	254,80	R\$ 45,80	R\$ 58,78	R\$ 14.977,14
26.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	UN	120,00	R\$ 43,91	R\$ 56,36	R\$ 6.763,20
26.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	60,00	R\$ 34,82	R\$ 44,69	R\$ 2.681,40
26.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	89554	LUA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	180,00	R\$ 25,98	R\$ 33,35	R\$ 6.003,00

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTES
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO


Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
26.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104170	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	20,00	R\$ 64,30	R\$ 82,53	R\$ 1.650,60
26.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UN	60,00	R\$ 639,64	R\$ 820,98	R\$ 49.258,80
TOTAL DO ITEM =								R\$ 102.830,34
27.0			INSTALAÇÕES PARA DRENO DE AR CONDICIONADO					
27.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104315	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	M	160,90	R\$ 17,74	R\$ 22,77	R\$ 3.663,69
27.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	104317	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	UN	40,00	R\$ 7,38	R\$ 9,47	R\$ 378,80
TOTAL DO ITEM =								R\$ 4.042,49
28.0			MURETA DE ENERGIA					
28.1	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	1,20	R\$ 102,41	R\$ 131,44	R\$ 157,73
28.2	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	M2	4,00	R\$ 8,75	R\$ 11,23	R\$ 44,92
28.3	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	4,00	R\$ 25,70	R\$ 32,99	R\$ 131,96
28.4	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	1,40	R\$ 725,26	R\$ 930,87	R\$ 1.303,22
28.5	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	M3	1,40	R\$ 345,41	R\$ 443,33	R\$ 620,66
28.6	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	91,70	R\$ 19,83	R\$ 25,45	R\$ 2.333,77

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE 10 CENTROS SOCIAIS NAS COMUNIDADES
DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

LOCAL: MUNICÍPIO DE MANICORÉ/AM

CONVENENTE: PREFEITURA DE MANICORÉ/AM

**ORÇAMENTO ELABORADO COM PREÇOS DOS SEGUINTE
BANCOS:**

SINAPI - AM - 07/2026 - COM DESONERAÇÃO

SBC - AM - 09/2026 - COM DESONERAÇÃO



Ana Paula de L. Pereira
Engenheira Civil
CREA: 11.079-D/AM

PLANILHA DE ORÇAMENTO ANALÍTICO

ITEM	ORIGEM DO PREÇO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTITATIVO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO COM BDI (28,35%)	VALOR TOTAL
28.7	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	103333	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	40,00	R\$ 134,39	R\$ 172,49	R\$ 6.899,60
28.8	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	56,00	R\$ 5,88	R\$ 7,55	R\$ 422,80
28.9	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	87529	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	56,00	R\$ 41,71	R\$ 53,53	R\$ 2.997,68
28.10	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	56,00	R\$ 13,60	R\$ 17,46	R\$ 977,76
28.11	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	101502	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	10,00	R\$ 2.319,51	R\$ 2.977,09	R\$ 29.770,90
28.12	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	92339	TUBO DE AÇO PRETO SEM COSTURA, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	40,00	R\$ 199,36	R\$ 255,88	R\$ 10.235,20
28.13	SINAPI AM COMPOSIÇÃO JULHO 2026	97887	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 309,32	R\$ 397,01	R\$ 3.970,10
TOTAL DO ITEM =								R\$ 59.866,30

VALORES TOTAL DO PROJETO

VALOR SEM B.D.I =	R\$ 3.594.959,66
VALOR DE B.D.I (28,35%) =	R\$ 1.019.171,06
VALOR TOTAL COM B.D.I =	R\$ 4.614.130,72