



Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

OBRA: REFORMA E DRENAGEM DA FÁRMACIA E UBS
PROPOSTOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS
Local: CENTRO - MATO QUEIMADO

Sicro: jan/24
SINAPI: mai/24 Desonerado
BDI: 25,51%

PREFEITO MUNICIPAL: JOAQUIM BOURSCHEIDT
ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
DATA: 24/07/2024
CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				Serviços Preliminares						R\$ 25,89	R\$ 78,09	R\$ 103,98
1.1	Composição	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	0,75	R\$ 34,52	R\$ 104,13	R\$ 138,65	R\$ 25,89	R\$ 78,09	R\$ 103,98
2				Alvenaria						R\$ 927,48	R\$ 753,71	R\$ 1.681,19
2.1	Composição	SINAPI	103322	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	11,44	R\$ 46,29	R\$ 23,58	R\$ 69,87	R\$ 529,56	R\$ 269,75	R\$ 799,31
2.2	Composição	SINAPI	87879	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	12	R\$ 2,83	R\$ 2,93	R\$ 5,76	R\$ 33,96	R\$ 35,16	R\$ 69,12
2.3	Composição	SINAPI	87775	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	M2	12	R\$ 30,33	R\$ 37,40	R\$ 67,73	R\$ 363,96	R\$ 448,80	R\$ 812,76
3				Esquadrias						R\$ -	R\$ -	R\$ 4.090,00
3.1	Cotação	-	1	JANELA INCOLOR VIDRO TEMPERADO 8MM (1,30X1,20M)	UN	1	-	-	R\$ 630,00	-	-	R\$ 630,00
3.1	Cotação	-	2	PORTA INCOLOR VIDRO TEMPERADO 10MM (1,00X2,55) COM VIDRO FIXO TEMPERADO 10MM (1,70X2,55)	UN	1	-	-	R\$ 1.930,00	-	-	R\$ 1.930,00
3.1	Cotação	-	3	PORTA INCOLOR VIDRO TEMPERADO 10MM (1,50X2,30)	UN	1	-	-	R\$ 1.530,00	-	-	R\$ 1.530,00
4				Pintura						R\$ 169,80	R\$ 92,16	R\$ 261,96
4.1	Composição	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	12	R\$ 2,42	R\$ 2,23	R\$ 4,65	R\$ 29,04	R\$ 26,76	R\$ 55,80
4.2	Composição	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	12	R\$ 11,73	R\$ 5,45	R\$ 17,18	R\$ 140,76	R\$ 65,40	R\$ 206,16
5				Piso						R\$ 12.823,77	R\$ 991,29	R\$ 13.815,06
5.1	Composição	SINAPI	104598	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023. PE	M2	19,02	R\$ 159,07	R\$ 17,68	R\$ 176,75	R\$ 3.025,51	R\$ 336,27	R\$ 3.361,78
5.2	Composição	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	94,45	R\$ 97,79	R\$ 3,96	R\$ 101,75	R\$ 9.236,26	R\$ 374,02	R\$ 9.610,28
5.3	Cotação	-	4	BRITA N° 1, ESPESSURA DE 5CM (INCLUSO MÃO DE OBRA)	M3	5,62	R\$ 100,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00	R\$ 562,00	R\$ 281,00	R\$ 843,00
6				Drenagem						R\$ 11.977,97	R\$ 3.789,81	R\$ 17.367,78
6.2	Composição	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	35	R\$ 42,58	R\$ 20,93	R\$ 63,51	R\$ 1.490,65	R\$ 732,55	R\$ 2.223,20
6.3	Composição	SINAPI	97949	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	3	R\$ 1.435,30	R\$ 837,30	R\$ 2.272,60	R\$ 4.305,90	R\$ 2.511,90	R\$ 6.817,80
6.4	Composição	SINAPI	90105	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	6,6	R\$ 7,24	R\$ 4,34	R\$ 11,58	R\$ 47,78	R\$ 28,64	R\$ 76,42
6.5	Composição	SINAPI	102617	CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO, 5000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	R\$ 4.191,62	R\$ 230,61	R\$ 4.422,23	R\$ 4.191,62	R\$ 230,61	R\$ 4.422,23
6.6	Composição	SINAPI	104166	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	20	R\$ 82,11	R\$ 13,18	R\$ 95,29	R\$ 1.642,20	R\$ 263,60	R\$ 1.905,80
6.7	Composição	SINAPI	103001	GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 150 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	R\$ 299,82	R\$ 22,51	R\$ 322,33	R\$ 299,82	R\$ 22,51	R\$ 322,33
6.8	Cotação	-	5	BOMBA COM ACIONAMENTO AUTOMATICO PARA BOMBEAMENTO DA CISTERNA (com instalação	UN	1	-	-	R\$ 1.600,00	-	-	R\$ 1.600,00



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
CNPJ: 38.481.201/0001-20

TOTAL	R\$ 25.924,91	R\$ 5.705,06	R\$ 37.319,97
-------	---------------	--------------	---------------