

CONCORRÊNCIA Nº 21/2024

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

LICITANTE:GOLD ACABAMENTOS LTDA ME	CONTATO: GELSON NOARA
CNPJ:24.893.150/0001-30	EMAIL: gold.acabamentos.rs10@gmail.com
ENDEREÇO: Rua João Galina, nº 54,Bairro Vitória I, Erechim - RS	FONE: (54) 99642-1323

Obra:PINTURA UBS	BDI: 26,30%
Município: Mato Queimado-RS	
Planilha Referência:	

					PREÇO UNIT COM BDI (R\$)			PREÇO TOTAL COM BDI (R\$)		
ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)	MATERIAL (R\$)	MÃO-DE-OBRA (R\$)	TOTAL (R\$)
1.		ALVENARIA (PAREDES E MUROS)								
1.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.	m²	467,33	0,56	1,35	R\$ 1,91	R\$ 261,70	R\$ 630,90	R\$ 892,60
1.2	88489	PINTURA LÂTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	m²	467,33	8,64	3,95	R\$ 12,59	R\$ 4.037,73	R\$ 1.845,95	R\$ 5.883,68
		SUB-TOTAL						R\$ 4.299,44	R\$ 2.476,85	R\$ 6.776,29
2.		COBERTURA (TELHADO E BEIRAL)								
2.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	517,37	0,56	1,35	R\$ 1,91	R\$ 289,73	R\$ 698,45	R\$ 988,18
2.2	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	39,72	10,82	9,04	R\$ 19,86	R\$ 429,77	R\$ 359,07	R\$ 788,84
2.3	315	PINTURA TELHADO TELHA CERÂMICA - RESINA COM PIGMENTAÇÃO (Cerâmica Onix (B))	m²	477,65	4,14	0,94	R\$ 5,08	R\$ 1.977,47	R\$ 448,99	R\$ 2.426,46
		SUB-TOTAL						R\$ 2.696,97	R\$ 1.506,51	R\$ 4.203,48
					TOTAL DA OBRA COM BDI			R\$ 6.996,40	R\$ 3.983,36	R\$ 10.979,76

Documento assinado digitalmente
gov.br MAIARA INES ORLOWSKI
Data: 29/10/2024 11:33:40-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Erechim, 25 de outubro de 2024.

GELSON LUIS
NOARA:80627161049

Assinado de forma digital por
GELSON LUIS NOARA:80627161049
Dados: 2024.10.29 14:21:27 -03'00'

Resp.Técnico: MAIARA I. ORLOWSKI - CAU A 63032-2
ARQUITETA E URBANISTA

GOLD ACABAMENTOS- CNPJ 24.893.150/0001-30

CONCORRÊNCIA Nº 21/2024

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

LICITANTE:GOLD ACABAMENTOS LTDA ME	CONTATO: GELSON NOARA
CNPJ:24.893.150/0001-30	EMAIL: gold.acabamentos.rs10@gmail.com
ENDEREÇO: Rua João Galina, nº 54,Bairro Vitória I, Erechim - RS	FONE: (54) 99642-1323

Obra:PINTURA UBS
Município: Mato Queimado-RS
Planilha Referência:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor	1º PARCELA (10 DIAS)		2º PARCELA (20 DIAS)		3º PARCELA (30 DIAS)	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.	ALVENARIA (PAREDES E MUROS	R\$ 6.776,29	30%	R\$ 2.032,89	30%	2.032,89	40%	2.710,51
2.	COBERTURA (TELHADO E BEIRAL)	R\$ 4.203,48	40%	R\$ 1.681,39	60%	2.522,09		
	TOTAL	R\$ 10.979,76	33,83%	R\$ 3.714,28	41,49%	R\$ 4.554,97	24,69%	R\$ 2.710,51
	%	100%	33,83%	R\$ 3.714,28	75,31%	R\$ 8.269,25	100,00%	R\$ 10.979,76

Documento assinado digitalmente
 MAIARA INES ORLOWSKI
Data: 29/10/2024 11:33:40-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Erechim, 29 de outubro de 2024.

GELSON LUIS
NOARA:80627161049

Assinado de forma digital por
GELSON LUIS NOARA:80627161049
Dados: 2024.10.29 14:20:58 -03'00'

Resp.Técnico: MAIARA I. ORLOWSKI - CAU A 63032-2
ARQUITETA E URBANISTA

GOLD ACABAMENTOS- CNPJ 24.893.150/0001-30

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE MÃO DE OBRA

LICITANTE:GOLD ACABAMENTOS LTDA ME
CNPJ:24.893.150/0001-30
ENDEREÇO: Rua João Galina, n° 54,Bairro Vitória I, Erechim - RS
CONTATO: GELSON NOARA **FONE:** (54) 99642-1323
EMAIL: gold.acabamentos.rs10@gmail.com

Itens	Descrição	COM DESONERAÇÃO		SEM DESONERAÇÃO	
		HORISTA	MENSALIS	HORISTA	MENSALIS
GRUPO A					
A1	INSS	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%	0,60%	0,60%
A6	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%
A7	SEGURO CONTRA ACIDENTES DE TRABALHO	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
A	TOTAL	16,80%	16,80%	36,80%	36,80%
GRUPO B					
B1	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,93%	NÃO INCIDE	17,93%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	4,24%	NÃO INCIDE	4,24%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO-ENFERMIDADE	0,86%	0,66%	0,86%	0,66%
B4	13° SALÁRIO	10,94%	8,33%	10,94%	8,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	0,07%	0,05%	0,07%	0,05%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73%	0,56%	0,73%	0,56%
B7	DIAS DE CHUVA	1,56%	NÃO INCIDE	1,56%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,10%	0,08%	0,10%	0,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,28%	7,83%	10,28%	7,83%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%
B	TOTAL	46,75%	17,54%	46,75%	17,54%
GRUPO C					
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	4,56%	3,47%	4,56%	3,47%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,11%	0,08%	0,11%	0,08%
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,35%	2,55%	3,35%	2,55%
C4	DEPÓSITO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,83%	2,15%	2,83%	2,15%
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,38%	0,29%	0,38%	0,29%
C	TOTAL	11,23%	8,54%	11,23%	8,54%
GRUPO D					
D1	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE GRUPO "B"	7,85%	2,95%	17,20%	6,45%
D2	REINCIDENCIA DO GRUPO "A" SOBRE AVISO PRÉVIO	0,38%	0,29%	0,41%	0,31%
D	TOTAL	8,23%	3,24%	17,61%	6,76%
TOTAL DOS ENCARGOS		83,01%	46,12%	112,39%	69,64%

Documento assinado digitalmente
 MAIARA INES ORLOWSKI
Data: 25/10/2024 11:20:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Erechim, 25 de outubro de 2024. GELSON LUIS
NOARA:8062716104
9
Assinado de forma digital por GELSON LUIS
NOARA:80627161049
Dados: 2024.10.29 14:23:02 -03'00'

Resp.Téc.: MAIARA I. ORLOWSKI - CAU A63032-2
ARQUITETA E URBANISTA

GOLD ACABAMENTOS- CNPJ 24.893.150/0001-30

DETALHAMENTO DE BDI

LICITANTE:GOLD ACABAMENTOS LTDA ME
CNPJ:24.893.150/0001-30
ENDEREÇO: Rua João Galina, n° 54,Bairro Vitória I, Erechim - RS
CONTATO: GELSON NOARA **FONE:** (54) 99642-1323
EMAIL: gold.acabamentos.rs10@gmail.com

Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE EDIFÍCIOS
DESONERAÇÃO:	Não

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo	30,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	3,00%

Itens	Siglas	% Adotado	Situação	1º Quartil	Médio	3º Quartil
Administração Central	AC	4,00%	—	3,43%	4,93%	6,71%
Seguro e Garantia	SG	0,80%	—	0,28%	0,49%	0,75%
Risco	R	1,27%	—	1,00%	1,39%	1,74%
Despesas Financeiras	DF	1,23%	—	0,94%	0,99%	1,17%
Lucro	L	6,98%	—	6,74%	8,04%	9,40%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%	—	3,65%	3,65%	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,90%	—	3,00%	3,00%	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	4,50%	OK	4,50%	4,50%	4,50%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	20,35%	OK	20,34%	22,12%	25,00%
BDI COM desoneração	BDI DES	26,30%				

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 30%, com a respectiva alíquota de 3%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi COM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Documento assinado digitalmente
gov.br MAIARA INES ORLOWSKI
Data: 25/10/2024 11:20:20-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Erechim, 25 de outubro de 2024. **GELSON LUIS**
NOARA:8062716
1049

Assinado de forma digital
por GELSON LUIS
NOARA:80627161049
Dados: 2024.10.29 14:22:11
-03'00'

Resp.Técnico: **MAIARA I. ORLOWSKI - CAU A 63032-2**
ARQUITETA E URBANISTA

GOLD ACABAMENTOS- CNPJ 24.893.150/0001-30