

Obra: COBERTURA PARQUE DE EVENTOS RONDINHA
 Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO
 Local: RONDINHA, INTERIOR



BDI Padrão: 23,890%
 Bancos:
 SICRO3: RS 10/2025
 SINAPI: RS 01/2026

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

PREFEITO MUNICIPAL: MAURO JOSÉ HARTMANN
 ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA

DATA: 12/02/2026
 CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 926,69	R\$ -	R\$ 926,69
1.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	1,87	R\$ 495,56	R\$ -	R\$ 495,56	R\$ 926,69	R\$ -	R\$ 926,69
2				COBERTURA						R\$ 31.791,11	R\$ 10.452,19	R\$ 42.243,30
2.1	Composição	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN	6	R\$ 2.305,49	R\$ 591,14	R\$ 2.896,63	R\$ 13.832,94	R\$ 3.546,84	R\$ 17.379,78
2.4	Composição	Próprio	334	INSTALAÇÃO DE TELHAS DE METÁLICAS	M2	291,72	R\$ 1,71	R\$ 5,81	R\$ 7,52	R\$ 498,84	R\$ 1.694,89	R\$ 2.193,73
2.5	Composição	Próprio	227	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, EM PERFIL METÁLICO DE ESTRUTURAS METÁLICAS DE PERFIL TRELÇADO	M2	104,06	R\$ 25,96	R\$ 18,35	R\$ 44,31	R\$ 2.701,39	R\$ 1.909,50	R\$ 4.610,89
2.6	Composição	SINAPI	104314	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019	KG	1204,73	R\$ 12,25	R\$ 2,74	R\$ 14,99	R\$ 14.757,94	R\$ 3.300,96	R\$ 18.058,90

TOTAL	R\$ 32.717,80	R\$ 10.452,19	R\$ 43.169,99
--------------	----------------------	----------------------	----------------------

MAURO JOSÉ HARTMANN
 Prefeito Municipal



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 38.481.201/0001-20