

OBRA: PAVIMENTA 03

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Mato Queimado-RS

Local: Rincão dos Muller, Interior

BDI Padrão: 24,36%

Bancos:

SICRO3: RS 7/2025

SINAPI: RS 12/2025

Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

PREFEITURA MUNICIPAL: Mauro José Hartmann

ENGENHEIRO CIVIL: Esquadro Engenharia e Arquitetura

DATA: 15/01/2025



Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						4.309,42	0,00	4.309,42
1.1	Insumo	SINAPI	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	6	497,44	0,00	497,44	2.984,64	0,00	2.984,64
1.2	Composição	Próprio	244	MOBILIZAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES (TRECHOS MATO QUEIMADO)	UN	1	662,39	0,00	662,39	662,39	0,00	662,39
1.3	Composição	Próprio	243	DESMOBILIZAÇÃO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO PEDRAS IRREGULARES (TRECHOS MATO QUEIMADO)	UN	1	662,39	0,00	662,39	662,39	0,00	662,39
2				TRECHO 01						409.757,17	198.574,01	608.331,18
2.1	Composição	Próprio	241	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 20CM ALTURA. (+/-1CM)	M	3202	24,09	18,60	42,69	77.136,18	59.557,20	136.693,38
2.2	Composição	Próprio	247	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL (AF.2023)	M2	9674,1	23,52	13,91	37,43	227.534,83	134.566,73	362.101,56
2.3	Composição	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	20315,61	1,01	0,00	1,01	20.518,76	0,00	20.518,76
2.4	Composição	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	36364,94	1,57	0,00	1,57	57.092,95	0,00	57.092,95
2.5	Composição	Próprio	245	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	9674,1	2,84	0,46	3,30	27.474,45	4.450,08	31.924,53
3				TRECHO 02						264.170,09	127.659,37	391.829,46
3.1	Composição	Próprio	241	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 20CM ALTURA. (+/-1CM)	M	2022	24,09	18,60	42,69	48.709,98	37.609,20	86.319,18
3.2	Composição	Próprio	247	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL (AF.2023)	M2	6266,54	23,52	13,91	37,43	147.389,02	87.167,57	234.556,59
3.3	Composição	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	13159,73	1,01	0,00	1,01	13.291,32	0,00	13.291,32
3.4	Composição	SICRO	5914359	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural	tkm	23555,92	1,57	0,00	1,57	36.982,79	0,00	36.982,79
3.5	Composição	Próprio	245	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	6266,54	2,84	0,46	3,30	17.796,98	2.882,60	20.679,58
4				TRECHO 03						142.694,18	72.817,80	215.511,98
4.1	Composição	Próprio	241	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 12 CM BASE X 20CM ALTURA. (+/-1CM)	M	1180	24,09	18,60	42,69	28.426,20	21.948,00	50.374,20
4.2	Composição	Próprio	247	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES DE BASALTO SOBRE COLCHÃO DE ARGILA - INCLUSO MÃO DE OBRA E MATERIAL (AF.2023)	M2	3540	23,52	13,91	37,43	83.260,80	49.241,40	132.502,20
4.3	Composição	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	7435,89	1,01	0,00	1,01	7.510,24	0,00	7.510,24
4.4	Composição	SICRO	5914389	Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada	tkm	13310,24	1,01	0,00	1,01	13.443,34	0,00	13.443,34
4.5	Composição	Próprio	245	REJUNTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO DE PEDRAS IRREGULARES COM PÓ DE BRITA - MATERIAL E MÃO DE OBRA	M2	3540	2,84	0,46	3,30	10.053,60	1.628,40	11.682,00
							Total:			820.930,86	399.051,18	1.219.982,04