



Planilha Sintética c/ Mão de Obra e Material

OBRA: CERCAMENTO PRACINHA
 PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO-RS
 LOCAL: CENTRO - MATO QUEIMADO

SINAPI: jul/25 Desonerado
 BDI: 24,36%

PREFEITO MUNICIPAL: MAURO JOSE HARTMANN
 ENGENHEIRO CIVIL: ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
 DATA: 07/10/2025
 CIDADE: MATO QUEIMADO - RS

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qty.	Preço Unit. com BDI			Preço Total		
							MAT	M.O.	Total	MAT	M.O.	Total
1				Fundações						R\$ 5.928,11	R\$ 1.747,55	R\$ 7.675,66
1.1	Composição	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	M3	2,85	R\$ 29,32	R\$ 85,10	R\$ 114,42	R\$ 83,56	R\$ 242,53	R\$ 326,09
1.2	Composição	SINAPI	104923	CONCRETAGEM DE SAPATA CORRIDA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	M3	2,85	R\$ 802,33	R\$ 272,07	R\$ 1.074,40	R\$ 2.286,65	R\$ 775,39	R\$ 3.062,04
1.3	Composição	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	185	R\$ 14,14	R\$ 3,18	R\$ 17,32	R\$ 2.615,90	R\$ 588,30	R\$ 3.204,20
1.4	Composição	SINAPI	92800	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022	KG	78,96	R\$ 11,93	R\$ 1,79	R\$ 13,72	R\$ 942,00	R\$ 141,33	R\$ 1.083,33
2				Cercamento						R\$ 31.640,00	R\$ 13.560,00	R\$ 45.200,00
2.1	Cotação	Mercado	1	CERCAMENTO EM ALAMBRADO METÁLICO AÇO GALVANIZADO TELA GALVANIZADA MALHA 5 ARAME 14	UM	1	R\$ 31.640,00	R\$ 13.560,00	R\$ 45.200,00	R\$ 31.640,00	R\$ 13.560,00	R\$ 45.200,00
3				Instalações Elétricas						R\$ 8.662,84	R\$ 2.228,23	R\$ 10.891,07
3.1	Composição	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	1	R\$ 109,77	R\$ 102,00	R\$ 211,77	R\$ 109,77	R\$ 102,00	R\$ 211,77
3.2	Composição	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	280	R\$ 4,04	R\$ 1,54	R\$ 5,58	R\$ 1.131,20	R\$ 431,20	R\$ 1.562,40
3.3	Composição	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	7	R\$ 108,59	R\$ 13,23	R\$ 121,82	R\$ 760,13	R\$ 92,61	R\$ 852,74
3.4	Insumo	SINAPI	39247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	M	92	R\$ 7,29	R\$ -	R\$ 7,29	R\$ 670,68	R\$ -	R\$ 670,68
3.5	Composição	SINAPI	100619	POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, SEM LUMINÁRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	R\$ 677,02	R\$ 138,14	R\$ 815,16	R\$ 2.031,06	R\$ 414,42	R\$ 2.445,48
3.6	Cotação	Mercado	2	POSTE ILUMINAÇÃO QUADRA EM AÇO TUBULAR, H = 6,00m - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4	R\$ 990,00	R\$ 297,00	R\$ 1.287,00	R\$ 3.960,00	R\$ 1.188,00	R\$ 5.148,00

R\$ 46.230,95 R\$ 17.535,78 R\$ 63.766,73



ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITETURA
 CNPJ: 38.481.201/0001-20