

# MEMORIAL DESCRITIVO

---

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO**

**OBRA:** DEPÓSITO – PRAÇA 24 DE MARÇO

**ÁREA TOTAL EDIFICAÇÃO:** 13,02 m<sup>2</sup>

**ENDEREÇO DA OBRA:** Mato Queimado

**RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Esquadro Engenharia e Arquitetura

## 1. OBJETIVO

O memorial descritivo refere-se à construção de um depósito na Praça 24 de Março, do município, que será composto na frente com uma varanda coberta.

Toda e qualquer dúvida que ocorrer durante a execução da obra, ou conflitos entre os projetos, ou intenções de alterações, deverá ser verificada junto ao autor dos projetos de Arquitetura e Engenharia.

## 2. SERVIÇOS GERAIS

Devem ser executados sapatas seguindo projeto estrutural, unidos por vigas de baldrame medindo 22x20, concretados em fck 20MPa, armadas com 4 barras de aço CA-50 10mm.

As paredes serão em alvenaria executadas em tijolos cerâmicos furados na horizontal 11,5x19x19cm, previamente molhados e assentados em argamassa traço 1:2:8 (volume cimento, cal areia média), preparada em betoneira, devendo estar em prumo e nível as fiadas.

As paredes devem ser chapiscadas em argamassa traço 1:3 (volume cimento e areia grossa úmida), aplicada com colher de pedreiro em toda a alvenaria. A massa única (emboço/reboco) deve ser realizada após a cura do chapisco em traço 1:2:8 (volume cimento cal e areia fina e media úmida) em espessura de 2cm, alinhadas e aprumadas com taliscas cerâmicas.

Para o assentamento de piso cerâmico, previamente deve ser realizado o contrapiso sobre o solo compactado em argamassa no traço 1:4 (volume cimento e areia media úmida) preparada em betoneira. Devem ser instalados rodapés de mesmo material até a altura de 7cm.

O telhado será executado com estrutura de madeira de boa qualidade para cobrimento com telhas cerâmica. O forro será de PVC na cor branca. Deve ser finalizado a instalação do forro utilizando roda-forro de pvc do tipo cantoneira, com cantos nos esquadros.

As janelas do tipo em alumínio e vidro na espessura 4mm, medidas conforme projeto. As portas devem ser metálicas em alumínio, com guarnição de acabamento em alumínio fixado com parafusos e buchas.

As paredes para pintura devem ser previamente limpas e secas, devendo ser realizado uma demão de fundo selador látex, seguido de duas demãos de pintura acrílica, respeitando o tempo de cura entre as demãos conforme indicações do fabricante.

As instalações elétricas devem seguir o preconizado na NBR 5410.

### **3. SEGURANÇA DO TRABALHO:**

A empresa contratada terá como obrigação:

- Atender aos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais decorrentes da execução da obra em questão.

- Apresentar durante a execução da obra, se solicitado, documentos que comprovem estar cumprindo a legislação em vigor quanto as obrigações assumidas na presente obra.

- Manter durante a execução da obra, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habitação e qualificação exigidas na obra.

- Exigir e fazer cumprir todas as normas regulamentares sobre Medicina e Segurança do Trabalho, obrigando seus empregados a trabalhar com equipamentos de proteção individual (EPI), como capacete, óculos de proteção, luvas, botinas, protetor solar e protetor auricular.

- Sinalizar o local da obra e/ou serviço adequado, tendo em vista o trânsito de veículos e pedestres.

**OBS:** Os detalhes não apresentados neste memorial, e não previstos, serão especificados pelo Resp. Técnico no decorrer da Obra.

### **4. PAGAMENTOS:**

Os pagamentos serão realizados conforme o atendimento do cronograma físico/financeiro, sendo que a última parcela fica condicionada a apresentação da CND da obra.

Mato Queimado, 26 de maio de 2026.

---

Mauro José Hartmann  
PREFEITO MUNICIPAL

---

Esquadro Engenharia e Arquitetura  
CNPJ. 38.481.201/0001-20