MEMORIAL DE CALCULO DE QUANTITATIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATO QUEIMADO
OBRA: Reforma Banheiro Praça
ÁREA TOTAL: 29,78m²

O presente memorial de calculo tem objetivo de demonstrar a origem dos quantitativos utilizados na planilha orçamentária encaminhada.

SERVIÇOS PRELIMINARES

Placa de obra

Dimensões: 1,20m x 1,80m = **2,16m²**

DEMOLIÇÕES

Remoção azulejos:

(17,96m + 10,18 + 17,96 + 4,28 + 4,88) x 2,20m = **121,57m²**

REVESTIMENTOS

Paredes internas:

17,96m x 2,80m = 50,29m²

10,18m x 2,20m = 22,40m²

17,96m x 2,80m = 50,29m²

4,28 x 2,20m = 9,42m²

Total = **132,40m²**

Paredes externas:

24,40m x 3,00 = **73,20m²**

Piso:

10,08 + 10,08 + 2,70 + 2,70 = **25,56m²**

ESQUADRIAS

Portas

4 portas – 60x170 = 4,08m²

4 portas – 80x210 = 6,72m²

Total = **10,80m²**

ILUMINAÇÃO

Troca de luminárias – 6 unidades

LOUÇAS E METAIS

Conforme planilha orçamentária

Mato Queimado, 26 de maio de 2026.

_____	_____
MAURO JOSÉ HARTMANN	ESQUADRO ENGENHARIA E ARQUITERURA
PREFEITO MUNICIPAL	CNPJ: 38.481.201/0001-20