



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)		
SAMU									97.975,99		
1. SERVIÇOS									-	97.975,99	
1.1. PRELIMINARES									-	1.159,40	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	2,00	463,76	BDI 1	579,70	1.159,40	RA	
1.2. FUNDAÇÕES									-	8.092,00	
1.2.1.	SINAPI	100897	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020	M	50,00	129,47	BDI 1	161,84	8.092,00	RA	
1.3. SUPER ESTRUTURA									-	88.724,59	
1.3.1.	Composição	COMP01	ESTRUTURA TRALIÇADA PARA PILAR METÁLICO COM PERFIL SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, INCLUSO MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COM USO DE PERFIL "U" 100X40X2,65 (LARGURA DA TRELIÇA DE 40 CM)	M	30,00	238,94	BDI 1	298,68	8.960,40	RA	
1.3.2.	SINAPI	100378	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 6,0 M E MENORES OU IGUAIS A 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	520,00	12,87	BDI 1	16,09	8.366,80	RA	
1.3.3.	SINAPI	100377	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA) EM AÇO, VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES QUE 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025	KG	350,00	14,25	BDI 1	17,81	6.233,50	RA	
1.3.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	175,00	51,68	BDI 1	64,60	11.305,00	RA	
1.3.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	175,00	58,99	BDI 1	73,74	12.904,50	RA	
1.3.6.	Composição	COMP02	PLATIBANDA METÁLICA, COM TELHA TRAPEZOIDAL TP40 ESP. 0,50 MM COLORIDA COM ALTURA DE 1,00 M	M	160,00	157,73	BDI 1	197,16	31.545,60	RA	
1.3.7.	SINAPI	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	M	80,00	46,05	BDI 1	57,56	4.604,80	RA	
1.3.8.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	28,50	103,31	BDI 1	129,14	3.680,49	RA	
1.3.9.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	28,45	24,00	BDI 1	30,00	853,50	RA	
1.3.10.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	24,00	9,00	BDI 1	11,25	270,00	RA	

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - FGTS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1	Nº TransfereGOV 1	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE TIO HUGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 02-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SAMU	MUNICÍPIO / UF TIO HUGO/RS	BDI 1 25,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SAMU									97.975,99

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TIO HUGO/RS

Local

quarta-feira, 22 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: JEAN BERARDI MANICA

CREA/CAU: 133545

ART/RRT: 14371163

RECURSO
↓