

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CORREÇÃO PATOLÓGICA NA VIA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02

Obra: BASE DE APOIO DA PISTA NA OBRA EMERGENCIAL ESTRADA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02

Ext: 70,00m

Local: São José do Sul

BDI: 24,23%

Empresa: PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.134.817/0001-13



ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	Valor Unitário com BDI	Mão de obra	Material	Valor total
1.			TERRAPLANAGEM - BASE DE APOIO DA PISTA - OBRA EMERGENCIAL ESTRADA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02						
1.1	Comp. 01	Composição	ESCAVAÇÃO EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM ACERTO DE TALUDES	m³	453,91	7,94	R\$ 720,78	R\$ 2.883,10	R\$ 3.603,88
1.2	93589	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	m³xkm	2052,13	3,11	R\$ 1.274,68	R\$ 5.098,72	R\$ 6.373,40
1.3	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS	m³	526,54	1,81	R\$ 191,00	R\$ 764,01	R\$ 955,01
1.4	Comp. 02	Composição	ENROCAMENTO DE PEDRA ESPALHADA E COMPACTADA MECANICAMENTE - PEDRA DE MÃO/RACHÃO COMERCIAL - ASSENTAMENTO (EXCLUSIVE PEDRA DE MÃO/RACHÃO)	m³	803,25	25,41	R\$ 4.082,12	R\$ 16.328,46	R\$ 20.410,59
1.5	102354	SINAPI	DESMONTE DE MATERIAL DE 3ª CATEGORIA (BLOCOS DE ROCHAS OU MATAÇOS), COM MARTELETE PNEUMÁTICO MANUAL EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE - DESMONTE DA ROCHA NO PÉ DO ATERRO	m³	90,55	193,67	R\$ 3.507,61	R\$ 14.030,44	R\$ 17.538,05
Sub-total do item							R\$ 9.776,19	R\$ 39.104,74	R\$ 48.880,93
TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO							R\$ 9.776,19	R\$ 39.104,74	R\$ 48.880,93

VALIDADE PROPOSTA : 60 (SESSENTA DIAS)

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,23 %

*** Está incluso na proposta financeira todas as despesas direta e indiretas, tributos incidentes, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, mão-de-obra, transportes, ferramentas, taxa de administração, lucros estadias e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre a prestação do serviço;**

SAED HASSAN
HUSEIN
KANAAN:0338464204
0

Assinado de forma digital
por SAED HASSAN HUSEIN
KANAAN:03384642040
Dados: 2023.11.08 22:15:46
+03'00'

Carlos Barbosa, 08 de Novembro de 2023.

SAED HASSAN HUSEIN KANAAN
CPF: 033.846.420-40
Sócio Diretor / Representante Legal
Engenheiro Civil – CREA/RS 234512

	CORREÇÃO PATOLÓGICA NA VIA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02			CRONOGRAMA	
	PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA				
Obra:	BASE DE APOIO DA PISTA NA OBRA EMERGENCIAL ESTRADA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02				
Local:	SÃO JOSÉ DO SUL/RS				
EMPRESA:	PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA				
CNPJ:	30.134.817/0001-13				
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)			TOTAL
			1	2	
1.	TERRAPLANAGEM - Obra emergencial na base de apoio	48.880,93	50%	50%	100%
			R\$ 24.440,47	R\$ 24.440,47	R\$ 48.880,94
TOTAL DO ORÇAMENTO		48.880,93			R\$ 48.880,94
DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA		% SIMPLES	50,00% R\$ 24.440,47	50,00% R\$ 24.440,47	R\$ 48.880,94
		% ACUMULADO	50,00% R\$ 24.440,47	100,00% R\$ 48.880,94	

SAED HASSAN
HUSEIN
KANAAN:033846420
40

Assinado de forma digital
por SAED HASSAN HUSEIN
KANAAN:03384642040
Dados: 2023.11.08 22:16:42
-03'00'

Carlos Barbosa, 08 de Novembro 2023.

SAED HASSAN HUSEIN KANAAN
CPF: 033.846.420-40
Sócio Diretor / Representante Legal
Engenheiro Civil – CREA/RS 234512

		CORREÇÃO PATOLÓGICA NA VIA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02		COMPOSIÇÃO DO BDI
		PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA		
Obra	BASE DE APOIO DA PISTA NA OBRA EMERGENCIAL ESTRADA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02			
Local	SÃO JOSÉ DO SUL/RS			
CÁLCULO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS				
Grupo	A	Despesas indiretas Administração central Seguro e Garantias Risco	4,67% 0,74% 0,97%	
Total do grupo A			6,38%	
Grupo	B	Despesas Financeiras Despesas Financeiras	1,21%	
Total do grupo B			1,21%	
Grupo	C	Bonificação Lucro	7,71%	
Total do grupo C			7,71%	
Grupo	D	Impostos PIS COFINS CPRB ISSQN*	0,65% 3,00% 0,00% 3,00%	
Total do grupo D			6,65%	
* O Município de São José do Sul incide 3% do ISSQN sobre o total.				
Fórmula para o cálculo do B.D.I. (benefícios e despesas indiretas)				
* Para materiais sem incidência de Mão de Obra, utiliza-se o BDI de 15%				
BDI (%) = $\frac{(1 + A) \times (1 + B) \times (1 + C)}{(1 - D)} - 1$				24,23%

SAED HASSAN HUSEIN KANAAN:03384642040
Assinado de forma digital por SAED HASSAN HUSEIN KANAAN:03384642040
Dados: 2023.11.08 22:17:18 -03'00'

Carlos Barbosa, 08 de Novembro 2023.

SAED HASSAN HUSEIN KANAAN
CPF: 033.846.420-40

Sócio Diretor / Representante Legal
Engenheiro Civil – CREA/RS 234512

	CORREÇÃO PATOLÓGICA NA VIA MUNICIPAL IRMÃOS LERNER - ITEM 02
	PLANO NORTE ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 30.134.817/0001-13

COMPOSIÇÃO DOS ENCARGOS SOCIAIS SEM DESONERAÇÃO		
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	% MENSALISTA
GRUPO A		
A1	INSS	20,00%
A2	SESI	1,50%
A3	SENAI	1,00%
A4	INCRA	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%
A8	FGTS	8,00%
A9	SECONCI	0,00%
A	Total	36,80%
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	Não Incide
B2	Feriados	Não Incide
B3	Auxílio - Enfermidade	0,70%
B4	13º Salário	8,33%
B5	Licença Paternidade	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%
B7	Dias de Chuvas	Não Incide
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,08%
B9	Férias Gozadas	6,65%
B10	Salário Maternidade	0,02%
B	Total	16,39%
GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	3,86%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,09%
C3	Férias Indenizadas	3,47%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,53%
C5	Indenização Adicional	0,33%
C	Total	11,28%
GRUPO D		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	0,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,34%
D	Total	6,37%
TOTAL (A+B+C+D)		70,84%

Carlos Barbosa, 08 de Novembro 2023.

SAED HASSAN
HUSEIN
KANAAN:03380
4642040

Assinado de forma
digital por SAED
HASSAN HUSEIN
KANAAN:0338464204
Dados: 2023.11.08
18:16:32 -03'00'

SAED HASSAN HUSEIN KANAAN
SÓCIO DIRETOR / RESPONSÁVEL LEGAL
CPF: 033.846.420-40
CREA RS234512