

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	COMP01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE		7.214,00	7.327,00
SINAPI	93591	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	950	2,87	2,91
SINAPI	100950	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1250	3,59	3,65
COMPOSIÇÃO	COMP02	CAVALETE METÁLICO E CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NA PISTA DE LADO 0,60x0,80m, FORNECIMENTO	UNIDADE		391,01	391,01
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,48	577,50	577,50
SICRO	5219544	Cavelete em perfil metálico para placa de sinalização - 1,00 m x 1,00 m - confecção	un	0,5	227,62	227,62
COMPOSIÇÃO	COMP03	ENSECADEIRA DE MADEIRA	M²		135,72	142,99
SINAPI	96528	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024	M2	1	135,72	142,99
COMPOSIÇÃO	COMP04	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65mm, ALTURA DE 3,50m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE		286,45	290,15
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	69,86	69,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6413	24,11	27,06
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6413	20,08	22,40
SINAPI	102486	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	0,0224	607,83	622,30
COMPOSIÇÃO	COMP05	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65mm, ALTURA DE 3,50m, FORNECIMENTO	UNIDADE		244,51	244,51
SINAPI-I	7696	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)	M	3,5	69,86	69,86

17/09/2024

Data

Responsável Técnico:

GABRIEL SILVA PETER

CREA/CAU:

RS 233791