



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CRUZALTENSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE PONTE EM GALERIA CELULAR				
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE EM GALERIA SOBRE VERTENTE VAU FEIO	MUNICÍPIO / UF CRUZALTENSE/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PONTE EM GALERIA SOBRE VERTENTE VAU FEIO									170.063,16	
1.			ALAS DE GALERIAS DE CONCRETO CELULAR 3,00x2,00x1,00m					-	170.063,16	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	9.040,05	
1.1.1.	Composição	COMP01	MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO	UNIDADE	1,00	7.327,00	BDI 1	9.040,05	9.040,05	RA
1.2.			SERVIÇOS TÉCNICOS					-	47.050,32	
1.2.1.	SINAPI	90779	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	30,00	139,12	BDI 1	171,65	5.149,50	RA
1.2.2.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	11.320,26	BDI 1	13.966,94	41.900,82	RA
1.3.			EXECUÇÃO ALAS					-	101.209,84	
1.3.1.	SICRO	0705249	Boca de BSCC 3,00 x 3,00 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais	un	2,00	33.240,15	BDI 1	41.011,70	82.023,40	RA
1.3.2.	SINAPI	92271	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	M2	12,80	63,86	BDI 1	78,79	1.008,51	RA
1.3.3.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	408,00	11,80	BDI 1	14,56	5.940,48	RA
1.3.4.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	13,65	638,64	BDI 1	787,95	10.755,52	RA
1.3.5.	Composição	COMP03	ENSECADEIRA DE MADEIRA	M²	8,40	142,99	BDI 1	176,42	1.481,93	RA
1.4.			SINALIZAÇÃO					-	12.762,95	
1.4.1.	Composição	COMP04	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65mm, ALTURA DE 3,50m, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDADE	2,00	290,15	BDI 1	357,99	715,98	RA
1.4.2.	Composição	COMP05	POSTE DE AÇO GALVANIZADO DN 2", E=3,65mm, ALTURA DE 3,50m, FORNECIMENTO	UNIDADE	6,00	244,51	BDI 1	301,68	1.810,08	RA
1.4.3.	SICRO	5213464	Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	8,00	248,05	BDI 1	306,04	2.448,32	RA
1.4.4.	SINAPI-I	13244	CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM	UN	15,00	55,90	BDI 1	68,97	1.034,55	RA
1.4.5.	Composição	COMP02	CAVALETE METÁLICO E CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA PARA PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS NA PISTA DE LADO 0,60x0,80m, FORNECIMENTO	UNIDADE	14,00	391,01	BDI 1	482,43	6.754,02	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº TransfereGOV 0	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE CRUZALTENSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ADEQUAÇÃO DE PONTE EM GALERIA CELULAR			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 07-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE EM GALERIA SOBRE VERTENTE VAU FEIO	MUNICÍPIO / UF CRUZALTENSE/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PONTE EM GALERIA SOBRE VERTENTE VAU FEIO									170.063,16
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

CRUZALTENSE/RS
Local

terça-feira, 17 de setembro de 2024
Data

Responsável Técnico
Nome: GABRIEL SILVA PETER
CREA/CAU: RS 233791
ART/RRT: 13382466

RECURSO
←