



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088362-73	Nº SICONV 945490/2023	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Município de Cruzaltense/RS.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Ruas no Município de Cruzaltense/RS.	MUNICÍPIO / UF CRUZALTENSE/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Recapeamento de Ruas no Município de Cruzaltense/RS.										449.375,42
4.			RECAPEAMENTO DE RUAS DO MUNICÍPIO					-	-	
4.1.			Serviços Iniciais					-	7.499,41	
4.1.1.	Composição	1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM MINICARREGADEIRA COM VASSORA MECÂNICA ACOPLADA	M2	4.449,89	1,05	BDI 1	1,30	5.784,86	RA
4.1.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	308,81	BDI 1	381,01	1.714,55	RA
4.2.			Pavimentação CBUQ					-	435.322,50	
4.2.1.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.825,04	2,52	BDI 1	3,11	24.335,87	RA
4.2.2.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.042,53	0,99	BDI 1	1,22	8.591,89	RA
4.2.3.	Composição	2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE.	M3	115,02	1.146,46	BDI 1	1.414,50	162.695,79	RA
4.2.4.	Composição	4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	145,81	1.191,02	BDI 1	1.469,48	214.264,88	RA
4.2.5.	SICRO	4011353	Pintura de ligação	m²	8.283,89	0,27	BDI 1	0,33	2.733,68	RA
4.2.6.	Cotação	3	EMULSSÃO ASFÁLTICA RR-2C	KG	3.727,75	3,66	BDI 1	4,52	16.849,43	RA
4.2.7.	COMPOSIÇÃO	3	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30	M2	615,89	7,70	BDI 1	9,50	5.850,96	RA
4.3.			Sinalização Viária					-	6.553,51	
4.3.1.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	267,42	5,71	BDI 1	7,04	1.882,64	RA
4.3.2.	SICRO	5213400	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	m²	146,56	25,83	BDI 1	31,87	4.670,87	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CRUZALTENSE/RS
Local

Responsável Técnico



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1088362-73	Nº SICONV 945490/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZALTENSE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico nas Ruas do Município de Cruzaltense/RS.			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-24 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento de Ruas no Município de Cruzaltense/RS.	MUNICÍPIO / UF CRUZALTENSE/RS	BDI 1 23,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Recapeamento de Ruas no Município de Cruzaltense/RS.									449.375,42

segunda-feira, 8 de janeiro de 2024
Data

Nome: EVERTON LUIS TRENTIN
CREA/CAU: RS 259171
ART/RRT: 12904231

RECURSO
↓