



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE FORQUETHINHA - RS

Planilha de Orçamento - Global

Proprietário: Prefeitura Municipal de Forquethinha - CNPJ.: 04.214.401/0001-03

Obra: Remoção e recolocação de Cobertura em Policarbonato Compacto EMEI Brincar Constr.

End.: Rua Johann Kremmer, Centro, Forquethinha-RS

B.D.I.

23,00%

Encargos Sociais sobre preço da M.O
SEM Desoneração: 112,84% (hora) 69,95%(mês)

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra

Cod. SINAPI	Item	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit s/ BDI	Valor Unit com BDI			Total			Peso (%)
						M. O.	MAT.	Total	M. O.	MAT.	Total	
	1	REMOÇÃO DE COBERTURA E CALHAS									1.151,91	1,15 %
104803	1.1	REMOÇÃO DE CALHAS E RUFOS DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO	m	52,04	5,14	1,90	4,43	6,32	98,70	230,31	329,01	0,33 %
97647	1.2	REMOÇÃO DE TELHAS DE POLICARBONATO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	m²	165,60	4,04	1,49	3,48	4,97	246,87	576,03	822,90	0,82 %
	2	FUNILARIA									11.031,18	10,98 %
94229	2.1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIDO EM 100cm, INCLUSO TRASPORTE VERTICAL	m	29,50	202,27	74,64	174,15	248,79	2.201,81	5.137,56	7.339,37	7,31 %
94227	2.2	ALGEROSA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIDA EM 33cm, INCLUSO TRASPORTE VERTICAL	m	22,54	75,91	28,01	65,36	93,37	631,36	1.473,18	2.104,54	2,09 %
94227	2.3	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIDA EM 33cm, INCLUSO TRASPORTE VERTICAL	m	17,00	75,91	28,01	65,36	93,37	476,18	1.111,09	1.587,27	1,58 %
	3	PINTURA ESTRUTURA METÁLICA									6.061,24	6,03 %
100717	3.1	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICA EM OBRA	m²	76,00	10,75	3,97	9,26	13,22	301,47	703,44	1.004,91	1,00 %
100760	3.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, APLICADO A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO CONSIDERADO 2 DEMÃOS	m²	76,00	54,09	19,96	46,57	66,53	1.516,90	3.539,43	5.056,33	5,03 %
	4	TELHAMENTO EM TELHA POLICARBONATO									81.916,19	81,54 %
Bold+50% MO e Mat. De Fixação	4.1	TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO COMPACTO, CRISTAL, ESPESSURA DE 4mm, INCLUINDO ELEMENTOS DE FIXAÇÃO E PERFIL "H" DE EMENDA	m²	165,60	402,17	148,40	346,26	494,66	24.574,86	57.341,33	81.916,19	81,54 %
	5	SERVIÇOS FINAIS E LIMPEZA									295,34	0,29 %
106166	5.1	LIMPEZA DE OBRA, REMOÇÃO DE EMBALAGENS, CALIÇA, SOBRAS DE MATERIAIS, INTERNO E ÁREAS EXTERNAS LÍMITROFES	m²	165,60	1,45	0,54	1,25	1,78	88,60	206,74	295,34	0,29 %
Totais ->									30.136,75 M.O.	70.319,11 Material	100.455,86 Total	100,00%

Valores atualizados na data do orçamento

Forquethinha - RS, 02 de março de 2026.

EVERSON SERGIO KERBES
CREA-RS 124.620