

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL					
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL			
<b>1</b>	<b>Serviços iniciais</b>											<b>R\$</b>	<b>552,67</b>	
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,08	R\$ 55,96	R\$ 21,03	R\$ 76,99	R\$ 4,48	R\$ 1,68	R\$ 6,16			
1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	0,67	R\$ 7,51	R\$ 2,55	R\$ 10,06	R\$ 5,03	R\$ 1,70	R\$ 6,73			
1.3	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	29,82	R\$ 11,28	R\$ 4,14	R\$ 15,42	R\$ 336,37	R\$ 123,45	R\$ 459,82			
1.4	65000180	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA	COPASA	M3	2,13	R\$ -	R\$ 37,54	R\$ 37,54	R\$ -	R\$ 79,96	R\$ 79,96			
<b>2</b>	<b>Revestimentos</b>											<b>R\$</b>	<b>5.339,12</b>	
<b>2.1</b>	<b>Piso</b>											<b>R\$</b>	<b>967,40</b>	
2.1.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	6,37	R\$ 28,83	R\$ 38,26	R\$ 67,09	R\$ 183,65	R\$ 243,71	R\$ 427,36			
2.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	6,37	R\$ 10,60	R\$ 74,18	R\$ 84,78	R\$ 67,52	R\$ 472,52	R\$ 540,04			
<b>2.2</b>	<b>Parede</b>											<b>R\$</b>	<b>3.720,64</b>	
2.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	SINAPI	M2	29,82	R\$ 26,69	R\$ 98,08	R\$ 124,77	R\$ 795,90	R\$ 2.924,74	R\$ 3.720,64			
<b>2.3</b>	<b>Forro</b>											<b>R\$</b>	<b>651,08</b>	
2.3.1	96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023 PS	SINAPI	M2	6,37	R\$ 27,83	R\$ 74,38	R\$ 102,21	R\$ 177,28	R\$ 473,80	R\$ 651,08			
<b>3</b>	<b>Esquadrias</b>											<b>R\$</b>	<b>2.895,61</b>	
3.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	1,89	R\$ 18,24	R\$ 1.102,23	R\$ 1.120,47	R\$ 34,47	R\$ 2.083,21	R\$ 2.117,68			
3.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X90 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	0,64	R\$ 37,86	R\$ 947,52	R\$ 985,38	R\$ 24,23	R\$ 606,41	R\$ 630,64			
3.3	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	SINAPI	M	3,20	R\$ 2,40	R\$ 43,63	R\$ 46,03	R\$ 7,68	R\$ 139,61	R\$ 147,29			
<b>4</b>	<b>Mobiliário e acessórios</b>											<b>R\$</b>	<b>3.981,30</b>	
4.1	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026 PS	SINAPI	UN	1,00	R\$ 57,20	R\$ 1.080,14	R\$ 1.137,34	R\$ 57,20	R\$ 1.080,14	R\$ 1.137,34			
4.2	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,98	R\$ 158,68	R\$ 162,66	R\$ 3,98	R\$ 158,68	R\$ 162,66			
4.3	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 39,57	R\$ 370,80	R\$ 410,37	R\$ 158,28	R\$ 1.483,20	R\$ 1.641,48			
4.4	00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	1,00	R\$ -	R\$ 140,25	R\$ 140,25	R\$ -	R\$ 140,25	R\$ 140,25			
4.5	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,70 M, PARA FRALDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,51	R\$ 410,23	R\$ 454,74	R\$ 44,51	R\$ 410,23	R\$ 454,74			
4.6	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,24	R\$ 318,83	R\$ 322,07	R\$ 3,24	R\$ 318,83	R\$ 322,07			
4.7	106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 19,78	R\$ 65,93	R\$ 85,71	R\$ 19,78	R\$ 65,93	R\$ 85,71			
4.8	103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	UN	1,00	R\$ 17,60	R\$ 19,45	R\$ 37,05	R\$ 17,60	R\$ 19,45	R\$ 37,05			
<b>TOTAL</b>									<b>R\$</b>	<b>1.941,20</b>	<b>R\$</b>	<b>10.827,50</b>	<b>R\$</b>	<b>12.768,70</b>