

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA:	Reforma dos Banheiros - Posto de Saúde Central - Prédio 1 (Lateral)	DATA :	08/04/2026	BDI :	25,17%
DESCRIÇÃO:	Rua Johann Kremer, 1316, Centro, Forquethinha/RS	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
		COPASA	2025/02 - Base Centro	0,00%	0,00%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	96,12%	56,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	29,82	R\$ 124,77	R\$ 3.720,64	29,14%	29,14%	A
91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	Serviço	M2	1,89	R\$ 1.120,47	R\$ 2.117,69	16,58%	45,72%	A
100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	4,00	R\$ 410,37	R\$ 1.641,48	12,86%	58,58%	B
95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 1.137,34	R\$ 1.137,34	8,91%	67,49%	B
96110	FORRO EM DRYWALL PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	SINAPI	Serviço	M2	6,37	R\$ 102,20	R\$ 651,01	5,10%	72,58%	B
94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X90 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M2	0,64	R\$ 985,39	R\$ 630,65	4,94%	77,52%	B
87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	Serviço	M2	6,37	R\$ 84,78	R\$ 540,05	4,23%	81,75%	C
97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	29,82	R\$ 15,42	R\$ 459,82	3,60%	85,35%	C
86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,70 M, PARA FRALDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 454,74	R\$ 454,74	3,56%	88,92%	C
87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	Serviço	M2	6,37	R\$ 67,09	R\$ 427,36	3,35%	92,26%	C
86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 322,07	R\$ 322,07	2,52%	94,79%	C
100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 162,66	R\$ 162,66	1,27%	96,06%	C
105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	SINAPI	Serviço	M	3,20	R\$ 46,04	R\$ 147,33	1,15%	97,21%	C
00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	Material	UN	1,00	R\$ 140,25	R\$ 140,25	1,10%	98,31%	C
106766	DISPENSER DE PLÁSTICO PARA PAPEL HIGIÊNICO, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 85,70	R\$ 85,70	0,67%	98,98%	C
65000180	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA	COPASA	Serviço	M3	2,13	R\$ 37,54	R\$ 79,96	0,63%	99,61%	C
103782	LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	SINAPI	Serviço	UN	1,00	R\$ 37,05	R\$ 37,05	0,29%	99,90%	C
97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M2	0,67	R\$ 10,06	R\$ 6,74	0,05%	99,95%	C
97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	Serviço	M3	0,08	R\$ 76,99	R\$ 6,16	0,05%	100,00%	C



ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

OBRA:	Reforma dos Banheiros - Posto de Saúde Central - Prédio 1 (Lateral)	DATA : 08/04/2026	BDI : 25,17%		
DESCRIÇÃO:	Rua Johann Kremer, 1316, Centro, Forquetinha/RS	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
		COPASA	2025/02 - Base Centro	0,00%	0,00%
		SINAPI	2026/02 COM DESONERAÇÃO	96,12%	56,67%
		PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

Subtotal até 100,00%% R\$ 12.768,70
Outros R\$ 0,00
Valor total do Orçamento R\$ 12.768,70