

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID.	QTD	CUSTO UNITÁRIO			CUSTO TOTAL		PREÇO TOTAL
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	
1	Serviços iniciais										R\$ 892,39
1.1	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M3	0,80	R\$ 55,96	R\$ 21,03	R\$ 76,99	R\$ 44,77	R\$ 16,82	R\$ 61,59
1.2	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SINAPI	M2	51,50	R\$ 7,51	R\$ 2,55	R\$ 10,06	R\$ 386,77	R\$ 131,33	R\$ 518,09
1.3	65000180	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO PARA BOTA FORA	COPASA	M3	8,33	R\$ 0,00	R\$ 37,54	R\$ 37,54	R\$ 0,00	R\$ 312,71	R\$ 312,71
2	Revestimentos										R\$ 6.967,32
2.1	Piso										R\$ 1.735,87
2.1.1	87755	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	SINAPI	M2	11,43	R\$ 28,83	R\$ 38,26	R\$ 67,09	R\$ 329,53	R\$ 437,31	R\$ 766,84
2.1.2	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	11,43	R\$ 10,60	R\$ 74,18	R\$ 84,78	R\$ 121,16	R\$ 847,88	R\$ 969,04
2.2	Parede										R\$ 4.999,53
2.2.1	104611	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	SINAPI	M2	40,07	R\$ 26,69	R\$ 98,08	R\$ 124,77	R\$ 1.069,47	R\$ 3.930,07	R\$ 4.999,53
2.3	Pintura										R\$ 231,91
2.3.1	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	M2	11,43	R\$ 7,66	R\$ 12,63	R\$ 20,29	R\$ 87,55	R\$ 144,36	R\$ 231,91
3	Esquadrias										R\$ 8.888,33
3.1	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	M2	6,93	R\$ 18,24	R\$ 1.102,23	R\$ 1.120,47	R\$ 126,40	R\$ 7.638,45	R\$ 7.764,86
3.2	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X90 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	M2	1,00	R\$ 37,86	R\$ 947,52	R\$ 985,38	R\$ 37,86	R\$ 947,52	R\$ 985,38
3.3	105812	GUARNIÇÃO DE ALUMÍNIO. AF_11/2024	SINAPI	M	3,00	R\$ 2,40	R\$ 43,63	R\$ 46,03	R\$ 7,20	R\$ 130,89	R\$ 138,09
4	Mobiliário e acessórios										R\$ 8.527,24
4.1	95471	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	SINAPI	UN	2,00	R\$ 57,20	R\$ 1.080,14	R\$ 1.137,34	R\$ 114,40	R\$ 2.160,28	R\$ 2.274,68
4.2	100850	ASSENTO SANITÁRIO PARA PCD - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	2,00	R\$ 3,98	R\$ 158,68	R\$ 162,66	R\$ 7,96	R\$ 317,36	R\$ 325,32
4.3	100871	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	4,00	R\$ 39,57	R\$ 370,80	R\$ 410,37	R\$ 158,28	R\$ 1.483,20	R\$ 1.641,48
4.4	00010425	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	SINAPI	UN	2,00	R\$ 0,00	R\$ 140,25	R\$ 140,25	R\$ 0,00	R\$ 280,50	R\$ 280,50

4.5	86932	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2" X 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 40,77	R\$ 757,43	R\$ 798,20	R\$ 40,77	R\$ 757,43	R\$ 798,20
4.6	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 3,98	R\$ 42,52	R\$ 46,50	R\$ 3,98	R\$ 42,52	R\$ 46,50
4.7	93441	BANCADA GRANITO CINZA 120 X 50 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 95,68	R\$ 1.643,93	R\$ 1.739,61	R\$ 95,68	R\$ 1.643,93	R\$ 1.739,61
4.8	86895	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,70 M, PARA FRALDÁRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	1,00	R\$ 44,51	R\$ 410,23	R\$ 454,74	R\$ 44,51	R\$ 410,23	R\$ 454,74
4.9	86915	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	SINAPI	UN	3,00	R\$ 3,24	R\$ 318,83	R\$ 322,07	R\$ 9,72	R\$ 956,49	R\$ 966,21
									R\$ 2.686,00	R\$ 22.589,28	R\$ 25.275,28