

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS



OBRA: Cercamento do Parque Christoph Bauer

DATA : 20/02/2026 BDI : 25,22%

DESCRIÇÃO: Área rural/Bauereck, Forquetinha/RS

FORTE	VERSÃO	HORA	MES
SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	96,12%	56,67%
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
106480	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	122,00	R\$ 242,64	R\$ 29.602,08	19,32%	19,32%	A
96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	237,52	R\$ 123,23	R\$ 29.269,59	19,11%	38,43%	A
01	Portão Flutuante com tela galvanizada soldada, folha do portão 9,4x2,03 metros, sendo 7 metros de vão livre. Incluso material, transporte e instalação.		Não cadastrado	UND.	1,00	R\$ 26.170,98	R\$ 26.170,98	17,08%	55,52%	B
96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	23,05	R\$ 988,57	R\$ 22.786,54	14,88%	70,39%	B
106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, RETANGULAR FIO 2,5 MM, MALHA 5 X 10 CM, H = 1,50	SINAPI	Serviço	M2	523,95	R\$ 39,19	R\$ 20.533,60	13,40%	83,80%	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	551,89	R\$ 20,26	R\$ 11.181,29	7,30%	91,10%	C
96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	KG	252,82	R\$ 25,17	R\$ 6.363,48	4,15%	95,25%	C
106480	INSTALAÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	SINAPI	Serviço	UN	11,00	R\$ 242,64	R\$ 2.669,04	1,74%	96,99%	C
96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	17,47	R\$ 138,72	R\$ 2.423,44	1,58%	98,57%	C
100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	6,99	R\$ 219,25	R\$ 1.532,56	1,00%	99,57%	C
4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	SICRO	Serviço	m³	6,52	R\$ 57,23	R\$ 373,14	0,24%	99,82%	C
90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	Mão de Obra	H	5,00	R\$ 55,89	R\$ 279,45	0,18%	100,00%	C

Subtotal até 100,00%% R\$ 153.185,19

Outros R\$ 0,00

Valor total do Orçamento R\$ 153.185,19

Jeane Borelli Bonaldo
Engenheira Civil - CREA RS249154