

	PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO									
	OBRA:	Cercamento do Parque Christoph Bauer					DATA : 20/02/2026		BDI : 25,22%	
	DESCRIÇÃO:	Área rural/Bauereck, Forquetinha/RS					FORTE	VERSÃO	HORA	MES
							SICRO NOVO	2025/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
							SINAPI	2026/01 COM DESONERAÇÃO	96,12%	56,67%
							PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	BDI		
1		Serviços iniciais								R\$ 279,45
1.1	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00	R\$ 39,42	R\$ 5,21	R\$ 11,26	R\$ 55,89	R\$ 279,45
2		Cercamento do Parque Christoph Bauer								R\$ 152.905,74
2.1	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	SICRO NOVO	m³	6,52	R\$ 45,70	R\$ 0,00	R\$ 11,53	R\$ 57,23	R\$ 373,14
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	17,47	R\$ 80,98	R\$ 29,80	R\$ 27,94	R\$ 138,72	R\$ 2.423,44
2.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	6,99	R\$ 44,65	R\$ 130,44	R\$ 44,16	R\$ 219,25	R\$ 1.532,56
2.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	237,52	R\$ 51,91	R\$ 46,50	R\$ 24,82	R\$ 123,23	R\$ 29.269,59
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	551,89	R\$ 4,59	R\$ 11,59	R\$ 4,08	R\$ 20,26	R\$ 11.181,29
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	252,82	R\$ 8,50	R\$ 11,60	R\$ 5,07	R\$ 25,17	R\$ 6.363,48
2.7	106480	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	SINAPI	UN	122,00	R\$ 20,66	R\$ 173,11	R\$ 48,87	R\$ 242,64	R\$ 29.602,08
2.8	106480	INSTALAÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	SINAPI	UN	11,00	R\$ 20,66	R\$ 173,11	R\$ 48,87	R\$ 242,64	R\$ 2.669,04
2.9	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	23,05	R\$ 176,55	R\$ 612,92	R\$ 199,10	R\$ 988,57	R\$ 22.786,54
2.10	106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, RETANGULAR FIO 2,5 MM, MALHA 5 X 10 CM, H = 1,50	SINAPI	M2	523,95	R\$ 3,05	R\$ 28,25	R\$ 7,89	R\$ 39,19	R\$ 20.533,60
2.11	01	Portão Flutuante com tela galvanizada soldada, folha do portão 9,4x2,03 metros, sendo 7 metros de vão livre. Incluso material, transporte e instalação.		UND.	1,00	R\$ 0,00	R\$ 20.900,00	R\$ 5.270,98	R\$ 26.170,98	R\$ 26.170,98
VALOR BDI TOTAL:										R\$ 30.850,94
VALOR ORÇAMENTO:										R\$ 122.334,25
VALOR TOTAL:										R\$ 153.185,19

Jeane Borelli Bonaldo
Engenheira Civil - CREA RS249154