

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO																												
OBRA:		Cercamento do Parque Christoph Bauer							DATA : 20/02/2026 BDI : 25,22%																			
DESCRIÇÃO:		Área rural/Bauereck, Forquethinha/RS							<table border="1"> <thead> <tr> <th>FONTE</th> <th>VERSÃO</th> <th>HORA</th> <th>MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SICRO NOVO</td> <td>2025/10 COM</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>SINAPI</td> <td>2026/01 COM</td> <td>96,12%</td> <td>56,67%</td> </tr> <tr> <td>PRÓPRIA</td> <td>PRÓPRIA</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> </tr> </tbody> </table>				FONTE	VERSÃO	HORA	MES	SICRO NOVO	2025/10 COM	-	-	SINAPI	2026/01 COM	96,12%	56,67%	PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
FONTE	VERSÃO	HORA	MES																									
SICRO NOVO	2025/10 COM	-	-																									
SINAPI	2026/01 COM	96,12%	56,67%																									
PRÓPRIA	PRÓPRIA	0,00%	0,00%																									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO TOTAL (R\$)																
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	BDI		MÃO DE OBRA	MATERIAL																	
1	Serviços iniciais											R\$ 246,80	R\$ 32,65	R\$ 279,45														
1.1	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00	R\$ 39,42	R\$ 5,21	R\$ 11,26	R\$ 55,89	246,8	32,65	R\$ 279,45																
2	Cercamento do Parque Christoph Bauer											R\$ 34.375,23	R\$ 118.530,51	R\$ 152.905,74														
2.1	4805750	Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m	SICRO NOVO	m³	6,52	R\$ 45,70	R\$ 0,00	R\$ 11,53	R\$ 57,23	373,11	0,03	R\$ 373,14																
2.2	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	M3	17,47	R\$ 80,98	R\$ 29,80	R\$ 27,94	R\$ 138,72	1771,51	651,93	R\$ 2.423,44																
2.3	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	SINAPI	M3	6,99	R\$ 44,65	R\$ 130,44	R\$ 44,16	R\$ 219,25	390,81	1141,75	R\$ 1.532,56																
2.4	96542	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	237,52	R\$ 51,91	R\$ 46,50	R\$ 24,82	R\$ 123,23	15439,2	13830,39	R\$ 29.269,59																
2.5	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	551,89	R\$ 4,59	R\$ 11,59	R\$ 4,08	R\$ 20,26	3172,04	8009,25	R\$ 11.181,29																
2.6	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	KG	252,82	R\$ 8,50	R\$ 11,60	R\$ 5,07	R\$ 25,17	2690,94	3672,54	R\$ 6.363,48																
2.7	106480	INSTALAÇÃO DE MOURÃO DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	SINAPI	UN	122,00	R\$ 20,66	R\$ 173,11	R\$ 48,87	R\$ 242,64	3156,19	26445,89	R\$ 29.602,08																
2.8	106480	INSTALAÇÃO DE ESCORAS DE CONCRETO RETO, SEÇÃO QUADRADA *15 X 15* CM, H= 2,30 A 2,50 M. AF_12/2025	SINAPI	UN	11,00	R\$ 20,66	R\$ 173,11	R\$ 48,87	R\$ 242,64	284,57	2384,47	R\$ 2.669,04																
2.9	96555	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	M3	23,05	R\$ 176,55	R\$ 612,92	R\$ 199,10	R\$ 988,57	5095,79	17690,75	R\$ 22.786,54																
2.10	106468	INSTALAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADA, PARA ALAMBRADO COM MOURÕES DE CONCRETO, RETANGULAR FIO 2,5 MM, MALHA 5 X 10 CM, H = 1,50	SINAPI	M2	523,95	R\$ 3,05	R\$ 28,25	R\$ 7,89	R\$ 39,19	2001,07	18532,53	R\$ 20.533,60																
2.11	01	Portão Flutuante com tela galvanizada soldada, folha do portão 9,4x2,03 metros, sendo 7 metros de vão livre. Incluso material, transporte e instalação.		UND.	1,00	R\$ 0,00	R\$ 20.900,00	R\$ 5.270,98	R\$ 26.170,98	0	26170,98	R\$ 26.170,98																
VALORTOTAL:										R\$ 34.622,03	R\$ 118.563,16	R\$ 153.185,19																

Jeane Borelli Bonaldo
Engenheira Civil - CREA RS249154