Execução de radier para acesso da Ponte do Nacional (Vila Prass) do município de Forquetinha/RS											
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO (R$)			VALOR TOTAL (R$)		
						MÃO DE	MATERIAL	TOTAL	MÃO DE OBRA	MATERIAL	TOTAL
1	**Acessos da Ponte Vila Prass (Ponte do Nacional)**										**100.911,83**
1.1	**Serviços iniciais**										**209,85**
1.1.1	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	SINAPI	M3	70,66	0,76	2,21	2,97	53,70	156,15	209,85
1.2	**Execução do radier**										**82.640,06**
1.2.1	105754	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO, COM ESPESSURA DE 25 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	M3	44,17	9,27	182,88	192,15	409,45	8.077,80	8.487,25
1.2.2	95876	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	SINAPI	M3XKM	220,85	0,23	2,76	2,99	50,79	609,54	660,33
1.2.3	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_07/2026	SINAPI	M2	169,40	0,40	2,93	3,33	67,76	496,34	564,10
1.2.4	97103	EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 20 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_07/2026	SINAPI	M2	169,40	37,01	310,00	347,01	6.269,49	52.514,00	58.783,49
1.2.5	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	1.058,75	1,87	11,49	13,36	1.979,86	12.165,03	14.144,89
1.3	**Serviços finais e sinalização**										**18.061,92**
1.3.1	5213362	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	SICRO	UNID.	54,00	-	108,53	108,53	-	5.860,62	5.860,62
1.3.2	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	SINAPI	M3	15,00	280,94	532,48	813,42	4.214,10	7.987,20	12.201,30
TOTAL									**13.045,15**	**87.866,68**	**100.911,83**

Documento assinado digitalmente
gov.br
JEANE BORELLI BONALDO
Data: 21/08/2026 15:19:00-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br